

令和 8 年度

県単地すべり対策事業

富津市地区 地すべり防止工事

数 量 総 括 表
【当初】

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	
土工				式	1.0	
	土工			式	1.0	
		残土処理	土砂	m ³	130.0	
		法面整形	制限有 土砂	m ²	222.0	
法面工				式	1.0	
	法枠工			式	1.0	
		吹付法枠	300×300 モルタル H≤45m 枠内植生基材吹付 水切りモルタルV=4.2m ³ σ ck=18N/mm ²	m	249.0	A=222m ²
		モルタル吹付	厚5cm 100m ² 以上250m ² 未満	m ²	128.0	
		ラス張	菱形金網 線径2.0mm 網目50mm	m ²	222.0	
		植生基材吹付	t=3cm H≤45m	m ²	120.0	
		箱抜き管	VU100 L=0.3m	本	5.3	L=21.3m
	鉄筋挿入工			式	1.0	
		鉄筋挿入工	SD345 D19 φ90 L=2.0m/本 軽量ステンリングマシ ロープ足場	本	71.0	鋼材長 L=2.0m 削孔長 L=1.6m
仮設工				式	1.0	
	盛土工			式	1.0	
		土砂等運搬		m ³	20.0	
		盛土工	仮設道路盛土用	m ²	20.0	
	大型土のう工			式	1.0	
		大型土のう移設	大型土のう袋	袋	44.0	
		耐候性大型土のう運搬		袋	91.0	
		耐候性大型土のう設置・再設置	1年対応	袋	91.0	
	袋型根固め工			式	1.0	
		袋型根固め運搬		ton	30.0	
		袋型根固め設置	中詰 栗石径15cm程度	袋	30.0	
	敷鉄板設置・撤去			式	1.0	
		敷鉄板設置・撤去工	3m×1.5m×60枚	m ²	270.0	
		敷鉄板運搬		ton	46.0	
準備工				式	1.0	
	小屋撤去			式	1.0	
		小屋撤去	縦5.5m×横11.0m=55.0m ²	式	1.0	
	伐採木処分			式	1.0	
		刈払工	チェーンソー	ha	0.01	
		樹木伐採		本	2.00	
		集積工	集積・積込	ha	0.01	
		伐採木（枝・葉・幹） 処分費		ton	0.4	
		伐採木（根） 処分費		ton	0.4	
		伐採木（竹） 処分費		ton	2.4	
		伐採木積込運搬1	現場～最寄道	空m ³	3.2	
		伐採木積込運搬2	大型 処分場まで	空m ³	3.2	
安全費				式	1.0	
	安全費			式	1.0	
		交通誘導員警備員		人	40.0	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	
土壌分析費				式	1.0	
	土壌分析費			式	1.0	
		検液調整前処理費		検体	1.0	
		カドミウム		検体	1.0	
		全シアン		検体	1.0	
		有機燐		検体	1.0	
		鉛		検体	1.0	
		六価クロム		検体	1.0	
		砒素		検体	1.0	
		総水銀		検体	1.0	
		アルキル水銀		検体	1.0	
		PCB		検体	1.0	
		ジクロロメタン		検体	1.0	
		四塩化炭素		検体	1.0	
		クロロエチレン		検体	1.0	
		1,2-ジクロロエタン		検体	1.0	
		1,1-ジクロロエチレン		検体	1.0	
		1,2-ジクロロエチレン		検体	1.0	
		1,1,1-トリクロロエタン		検体	1.0	
		1,1,2-トリクロロエタン		検体	1.0	
		トリクロロエチレン		検体	1.0	
		テトラクロロエチレン		検体	1.0	
		1,3-ジクロロプロペン		検体	1.0	
		チウラム		検体	1.0	
		シマジン		検体	1.0	
		チオベンカルブ		検体	1.0	
		ベンゼン		検体	1.0	
		セレン		検体	1.0	
		フッ素		検体	1.0	
		ほう素		検体	1.0	
		1,4-ジオキサン		検体	1.0	