

|               |                                 |           |                                     |                    |           |                 |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 成田土木事務所       |                                 | 設 計 書 番 号 | 2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 4 8 - 0 - 0 0 |                    | 発 注 区 分   | 補助事業            |
| 適用単価区分        | 実施単価                            | 適用単価地区    | 成田                                  |                    | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 8 0 1 |
|               |                                 |           |                                     |                    |           |                 |
| 工 事 名         | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）         |           |                                     |                    |           |                 |
| 年度及び予算科目      | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目 |           |                                     |                    |           |                 |
| 事 業 名         | 道路メンテナンス                        |           |                                     |                    |           |                 |
| 路 線 河 海 名     | 一般県道 多古山田線 外                    |           |                                     |                    |           |                 |
| 施 工 箇 所       | 香取郡多古町 東松崎 外                    |           |                                     |                    |           |                 |
| 施 工 方 法       | 請負                              |           | 工 期 期 限                             | 令和 9 年 3 月 2 5 日限り |           |                 |
| 工 事 費 総 額     |                                 |           |                                     |                    |           |                 |
| 内 工 事 価 格 計   |                                 |           | 別 紙 内 訳 の と お り                     |                    |           |                 |
| 訳 消 費 税 相 当 額 |                                 |           | × 0 . 1 0                           |                    |           |                 |
| 備 考           |                                 |           |                                     |                    |           |                 |

## 工事概要一覧表

| 事業種別       | 工事箇所        | 水系・路河川名                 | 橋梁名等       |
|------------|-------------|-------------------------|------------|
| 道路メンテナンス事業 | 香取郡多古町東松崎 外 | 一般県道 多古山田線<br>一般国道 409号 | 常磐橋<br>中沢橋 |

| 費 目 | 本工事費 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 常盤橋 |
|-----|------|-----------------------------|
|-----|------|-----------------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初          | 変 更 |
|------------------|----|--------------|-----|
|                  | 1  | 橋梁補修 N = 2 橋 |     |
|                  | 2  |              |     |
|                  | 3  |              |     |
|                  | 4  |              |     |
|                  | 5  |              |     |
|                  | 6  |              |     |
|                  | 7  |              |     |

## 工事概要一覧表

| 事業種別     | 工事箇所   | 水系・路河川名      | 橋梁名等 |
|----------|--------|--------------|------|
| 道路メンテナンス | 富里市 中沢 | 一般国道 4 0 9 号 | 中沢橋  |

| 費 目 | 本工事費 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 |
|-----|------|-----------------------------|
|-----|------|-----------------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初           | 変 更 |
|------------------|----|---------------|-----|
|                  | 1  | 橋梁補修工 N = 1 橋 |     |
|                  | 2  |               |     |
|                  | 3  |               |     |
|                  | 4  |               |     |
|                  | 5  |               |     |
|                  | 6  |               |     |
|                  | 7  |               |     |

|               |                                 |           |                               |                    |           |                 |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 成田土木事務所       |                                 | 設 計 書 番 号 | 2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 4 8 - 0 |                    | 発 注 区 分   | 補助事業            |
| 適用単価区分        | 実施単価                            | 適用単価地区    | 成田                            |                    | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 8 0 1 |
|               |                                 |           |                               |                    |           |                 |
| 工 事 名         | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 常盤橋     |           |                               |                    |           |                 |
| 年度及び予算科目      | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目 |           |                               |                    |           |                 |
| 事 業 名         | 道路メンテナンス                        |           |                               |                    |           |                 |
| 路 線 河 海 名     | 一般県道 多古山田線 外                    |           |                               |                    |           |                 |
| 施 工 箇 所       | 香取郡多古町 東松崎 外                    |           |                               |                    |           |                 |
| 施 工 方 法       | 請負                              |           | 工 期 期 限                       | 令和 9 年 3 月 2 5 日限り |           |                 |
| 工 事 費 総 額     |                                 |           |                               |                    |           |                 |
| 内 工 事 価 格 計   |                                 |           | 別 紙 内 訳 の と お り               |                    |           |                 |
| 訳 消 費 税 相 当 額 |                                 |           |                               |                    |           |                 |
| 備 考           |                                 |           |                               |                    |           |                 |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------|--|-----|-------------------------|-----|------|------|---------|----|
|               |  |     |                         |     |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                      | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 橋梁保全工事        |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 舗装工           |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 目地止水工         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 目地止水工         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 舗装補修工         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 舗装表面保護工       |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 常温合材補修工       |  |     |                         | t   |      | 0.1  |         |    |
| 舗装版破碎(小規模)    |  |     | 舗装版種別アスファルト             | m2  |      | 3    |         |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）                      | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------|--|-----|----------------------------------------------|-----|------|------|---------|----|
|               |  |     |                                              |     |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                           | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別舗装版破碎                                     | m3  |      | 0.03 |         |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                                   | m3  |      | 0.03 |         |    |
| 区画線工          |  |     |                                              | 式   |      | 1    |         |    |
| 区画線工          |  |     |                                              | 式   |      | 1    |         |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m   |      | 5    |         |    |
| 橋梁補修工         |  |     |                                              | 式   |      | 1    |         |    |
| ひび割れ補修工       |  |     |                                              | 式   |      | 1    |         |    |
| 充てん工法         |  |     | 1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂             | 構造物 |      | 1    |         |    |

## 工事数量総括表

|                     |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）                             | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------------|--|-----|-----------------------------------------------------|-----|------|------|---------|----|
|                     |  |     |                                                     |     |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別       |  |     | 規格                                                  | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 低圧注入工法              |  |     | 1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類BLグラウド                        | 構造物 |      | 1    |         |    |
| 断面修復工               |  |     |                                                     | 式   |      | 1    |         |    |
| 左官工法                |  |     | 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り | 構造物 |      | 1    |         |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) |  |     |                                                     | m3  |      | 0.08 |         |    |
| 殻処分                 |  |     | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)                                      | m3  |      | 0.08 |         |    |
| 現場塗装工               |  |     |                                                     | 式   |      | 1    |         |    |
| 橋梁塗装工               |  |     |                                                     | 式   |      | 1    |         |    |
| 小規模塗装工              |  |     |                                                     | 式   |      | 1    |         |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------|--|-----|-------------------------|-----|------|------|---------|----|
|               |  |     |                         |     |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                      | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 仮設工           |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 橋梁用足場工        |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 吊足場           |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 橋梁点検車         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 交通管理工         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 交通誘導警備員       |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 直接工事費         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 共通仮設          |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------|--|-----|-------------------------|-----|------|------|---------|----|
|               |  |     |                         |     |      | 工事区分 | 共通仮設費   |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                      | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 共通仮設費         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 技術管理費         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 施工調査費         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 純工事費          |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 現場管理費         |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 工事原価          |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 一般管理費等        |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） | 常盤橋 | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |
|---------------|--|-----|-------------------------|-----|------|------|---------|----|
|               |  |     |                         |     |      | 工事区分 | 共通仮設費   |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                      | 単位  | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減    | 摘要 |
| 工事価格          |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 消費税相当額        |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
| 工事費計          |  |     |                         | 式   |      | 1    |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |
|               |  |     |                         |     |      |      |         |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋                        | 当初  | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|----------------------------------------------------|-----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                                    |     | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                 | 単位  | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事        |  |     |                                                    | 式   |      | 1       |      |    |
| 橋梁補修工         |  |     |                                                    | 式   |      | 1       |      |    |
| ひび割れ補修工       |  |     |                                                    | 式   |      | 1       |      |    |
| 充てん工法         |  |     | 1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類ポリマーセメントモルタル                 | 構造物 |      | 1       |      |    |
| 断面修復工         |  |     |                                                    | 式   |      | 1       |      |    |
| 左官工法          |  |     | 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケム・鉄筋防錆処理無し | 構造物 |      | 1       |      |    |
| 左官工法          |  |     | 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケム・鉄筋防錆処理有り | 構造物 |      | 1       |      |    |
| コンクリート工       |  |     |                                                    | 式   |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 |    |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |  |
|---------------|--|-----|-----------------------------|----|------|------|------|---------|--|
|               |  |     |                             |    |      |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要      |  |
| コンクリート        |  |     |                             | m3 |      | 0.02 |      |         |  |
| 型枠            |  |     |                             | m2 |      | 0.4  |      |         |  |
| 舗装工           |  |     |                             | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 橋面防水工         |  |     |                             | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 橋面防水          |  |     | 防水工種類塗膜防水                   | m2 |      | 33   |      |         |  |
| コンクリート削孔      |  |     |                             | 孔  |      | 4    |      |         |  |
| コンクリート削孔      |  |     |                             | 孔  |      | 4    |      |         |  |
| 床板水抜きパイプ設置工   |  |     |                             | 箇所 |      | 4    |      |         |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋                                         | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                                                     |    | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装打換え工        |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 基層（車道）        |  |     | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>;材料規格再生密粒度アスコン改質<br>型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超 | m2 |      | 33      |      |    |
| 表層（車道）        |  |     | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>;材料規格再生密粒度アスコ改質 型;<br>舗装厚40mm;平均幅員3.0m超 | m2 |      | 33      |      |    |
| 表層（車道）        |  |     | 材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚5<br>0mm;平均幅員3.0m超                              | m2 |      | 73      |      |    |
| 表層（歩道）        |  |     | 材料種類再生細粒度アスコ(13);舗装厚2<br>8mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕<br>上り厚50mm以下)       | m2 |      | 11      |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 熔融式区画線        |  |     | 施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区<br>分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗<br>装無し                 | m  |      | 34      |      |    |

## 工事数量総括表

|               | 工事名                                                                         | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 |      |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------|
|               |                                                                             |                             |      |      |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                          | 単位                          | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し                                 | m                           |      | 17   |      |      |         |
| 橋梁付属物工        |                                                                             | 式                           |      | 1    |      |      |         |
| 伸縮継手工         |                                                                             | 式                           |      | 1    |      |      |         |
| 埋設ジョイント補修     | ジョイント規格SJ-M同等品以上;伸縮装置断面積0.032m <sup>2</sup> ;工種補修;取付部位舗装厚内型;工法区分 ;補修形式2車線相当 | m                           |      | 13   |      |      |         |
| 構造物撤去工        |                                                                             | 式                           |      | 1    |      |      |         |
| 路面切削工         |                                                                             | 式                           |      | 1    |      |      |         |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業無し                                    | m <sup>2</sup>              |      | 38   |      |      |         |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下);段差すりつけ撤去作業無し                    | m <sup>2</sup>              |      | 73   |      |      |         |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|-----------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                             |    | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 運搬処理工         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 殻運搬(路面切削)     |  |     | 殻種別アスファルト殻                  | m3 |      | 7       |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                  | m3 |      | 7       |      |    |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)              | m3 |      | 0.02    |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)              | m3 |      | 0.02    |      |    |
| 仮設工           |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 足場工           |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 吊足場           |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|-----------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                             |    | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 交通管理工         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通誘導警備員 A     |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通誘導警備員 B     |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 直接工事費         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 共通仮設          |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 共通仮設費         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 技術管理費         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 施工調査費         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|-----------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                             |    | 工事区分 | 共通仮設費   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 純工事費          |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 現場管理費         |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事原価          |  |     |                             | 式  |      | 1       |      |    |
|               |  |     |                             |    |      |         |      |    |
|               |  |     |                             |    |      |         |      |    |
|               |  |     |                             |    |      |         |      |    |
|               |  |     |                             |    |      |         |      |    |
|               |  |     |                             |    |      |         |      |    |

|           |                                 |                 |                                     |                    |           |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 成田土木事務所   |                                 | 設 計 書 番 号       | 2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 4 8 - 0 - 0 1 |                    | 発 注 区 分   | 補助事業            |
| 適用単価区分    | 実施単価                            | 適用単価地区          | 成田                                  |                    | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 8 0 1 |
|           |                                 |                 |                                     |                    |           |                 |
| 工 事 名     | 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋     |                 |                                     |                    |           |                 |
| 年度及び予算科目  | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目 |                 |                                     |                    |           |                 |
| 事 業 名     | 道路メンテナンス                        |                 |                                     |                    |           |                 |
| 路 線 河 海 名 | 一般県道 多古山田線 外                    |                 |                                     |                    |           |                 |
| 施 工 箇 所   | 香取郡多古町 東松崎 外                    |                 |                                     |                    |           |                 |
| 施 工 方 法   | 請負                              |                 | 工 期 期 限                             | 令和 9 年 3 月 2 5 日限り |           |                 |
| 工 事 費 総 額 |                                 |                 |                                     |                    |           |                 |
| 内 訳       | 工 事 価 格 計                       | 別 紙 内 訳 の と お り |                                     |                    |           |                 |
|           | 消費税相当額                          |                 |                                     |                    |           |                 |
| 備 考       |                                 |                 |                                     |                    |           |                 |