

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）			式			10S0200000
φ 1 0 0 施工			式			20S10A0000
φ 1 0 0 施工（昼間）			式			30SH100000
土砂運搬処理			式			40S1000030
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	20	m3				DWA08000 0 施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0004号内訳表
φ 1 0 0 施工（夜間）			式			30SY100000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S1001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	7	m3				施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						40S1001010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	7	m3				施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂運搬処理						40S1001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	20	m3				施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S1001050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	15.7	m				施工 第0-0021号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	15.7	m				施工 第0-0026号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しロリクゝ切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0031号内訳表
ホゝリエチレンスリーブ被覆 口径:φ100						DWF53100 0
	15.7	m				施工 第0-0034号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホゝリエチレン製						DWF50200 0
	15.7	m				施工 第0-0035号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0036号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐						40S1001110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡管用						DWF81200 0
	2		箇所			施工 第0-0039号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ100 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0041号内訳表
栓取り外し連絡						40S1001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0045号内訳表
仮配管						40S1001270
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=25cm						CB430510 0
	6		m			施工 第0-0048号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A仮配管工						V0005 0
	9.5		m			施工 第0-0049号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A仮配管工						V0006 0
	9.5		m			施工 第0-0061号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 C仮配管工						DWI40800 0
	8.0	m				施工 第0-0070号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 C仮配管工						DWI40900 0
	8.0	m				施工 第0-0077号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 D仮配管工						DWI40800 0
	6.2	m				施工 第0-0081号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 D仮配管工						DWI40900 0
	6.2	m				施工 第0-0082号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0085号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0090号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ75						DWI22000 0
	2	箇所				施工 第0-0095号内訳表
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0098号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用) 既設φ100铸铁 仮配φ75 栓設置あり 5箇月以内						DWI42900 0
	2	箇所				施工 第0-0099号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設不断水止水栓設置 口径：φ100 13箇所以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0100号内訳表
ホリシテンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0098号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ100						DWF03100 0
	5		箇所			施工 第0-0102号内訳表
ホリシテンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0098号内訳表
栓設置(複合) 管種：T形、口径：φ100						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0103号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ50mm 単独栓設置工						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0106号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m A1, A2布設工（接合部のみ）						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0110号内訳表
締切排水						40S1001290
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm 栓取外し連絡工						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0115号内訳表
A路面復旧						40S1001330
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=25cm						CB430510 0
	23		m			施工 第0-0117号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=25cm 実掘削部						CB430310 0
	7		m2			施工 第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3		m3			施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	7		m2			施工 第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	7		m2			施工 第0-0121号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	7		m2			施工 第0-0122号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	7		m2			施工 第0-0123号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2	m3				施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	4	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	6	t				
C路面復旧						40S1001330
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	37	m				施工 第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	10	m2				施工 第0-0127号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	10	m2				施工 第0-0129号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=80mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	10		m2						施工	第0-0130号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	10		m2						施工	第0-0131号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm									DWI51000	0
	12		m2						施工	第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	11		m2						施工	第0-0134号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	23		m2						施工	第0-0135号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	23		m2						施工	第0-0138号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	2		m3						施工	第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	3		m3						施工	第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	4		t							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	7		t			
D路面復旧						40S1001330
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	38		m			施工 第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	10		m2			施工 第0-0127号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	4		m3			施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=140mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	10		m2			施工 第0-0139号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=130mm、路盤材：RM-40						DWC07500 0
	10		m2			施工 第0-0140号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	10		m2			施工 第0-0131号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm						DWI51000 0
	12		m2			施工 第0-0132号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	20	m2			DWA09200 0 施工 第0-0134号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	32	m2			DWC02100 0 施工 第0-0135号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	32	m2			CB410260 0 施工 第0-0138号内訳表
殻運搬 As廃材	2	m3			CB227010 0 施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	4	m3			CB210110 0 施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	5	t			Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	7	t			Z901143010 0
道路付属施設		式			40S1001370
区画線設置 実線 白 W=45cm	10	m			WB821210 0 施工 第0-0141号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去						40S1001390
			式			
U型側溝撤去・復旧工						V0020 0
	2.0	m				施工 第0-0142号内訳表
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D 1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	3	本				
G X形曲管 22° 1／2 φ100 (接合部品別途)						ZW21061000 0
	4	本				
G X形曲管 45° φ100 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	2	本				
G X形異形管接合部品 φ100 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	9	組				
G X形乙字管 H=300 φ100 (接合部品別途)						ZW21181000 0
	1	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	3		本			
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	2		本			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	2		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクティル)						ZW15801000 0
	8		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	5		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	16		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/cm ²)						ZW70221000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	2		枚			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	30		m ³			施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m ³ 掘削土砂						DWA08000 0
	30		m ³			施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	30		m ³			施工 第0-0004号内訳表
φ 1 5 0 施工 (夜間)						30SY150000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S1501000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	9	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	20	m3				DWI00000 0 施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						40S1501010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土	9	m3				DWI01000 0 施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土	20	m3				DWI01000 0 施工 第0-0014号内訳表
基面整正	6	m2				CB210080 0 施工 第0-0147号内訳表
土砂運搬処理						40S1501030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	30	m3				CB210110 0 施工 第0-0017号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	30	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1501050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	18.4	m				施工 第0-0148号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	20.4	m				施工 第0-0152号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0155号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	6	口				施工 第0-0157号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ150						DWF53100 0
	18.4	m				施工 第0-0160号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	18.4	m				施工 第0-0035号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径：φ100						DWF20100 0
	2		箇所			施工 第0-0161号内訳表
仕切弁及び筐						40S1501110
			式			
仕切弁筐(ノック型)据付 更新連絡管用						DWF81200 0
	2		箇所			施工 第0-0164号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0165号内訳表
栓取り外し連絡						40S1501180
			式			
栓取り外し連絡 管種：T形、口径：φ150						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0168号内訳表
仮配管						40S1501270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はPB、口径：φ100 A仮配管工						V0007 0
	13.3		m			施工 第0-0171号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB又はPB、口径：φ100 A仮配管工						V0008 0
	13.3		m			施工 第0-0173号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 C仮配管工	6.3	m			DWI40800 0 施工 第0-0175号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 C仮配管工	6.3	m			DWI40900 0 施工 第0-0177号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 D仮配管工	7.1	m			DWI40800 0 施工 第0-0179号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 D仮配管工	7.1	m			DWI40900 0 施工 第0-0180号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100	2	箇所			DWI40700 0 施工 第0-0181号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100	2	箇所			DWI40700 0 施工 第0-0182号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ100	2	箇所			DWI22000 0 施工 第0-0183号内訳表
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150	2	箇所			DWF53000 0 施工 第0-0185号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ150铸铁 仮配φ100 栓設置あり 5箇月以内	2	箇所			DWI42900 0 施工 第0-0186号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設不断水止水栓設置 口径：φ150 13箇所以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0187号内訳表
ホリシテンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0185号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ150						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0189号内訳表
ホリシテンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0185号内訳表
栓設置(複合) 管種：T形、口径：φ150						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0190号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ50mm 単独栓設置工						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0193号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1501280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.5m A単独撤去工（接合部のみ）						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0194号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 試掘工 φ150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0197号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水					40S1501290
		式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工					DWI38000 0
	2	箇所			施工 第0-0200号内訳表
A路面復旧					40S1501330
		式			
舗装版切断 舗装厚:t=25cm					CB430510 0
	46	m			施工 第0-0117号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=25cm 実掘削部					CB430310 0
	16	m2			施工 第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	7	m3			施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	16	m2			施工 第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40					DWC07500 0
	16	m2			施工 第0-0121号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410240 0
	16	m2			施工 第0-0122号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	16	m2			施工 第0-0123号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	4	m3			施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材					CB210110 0
	7	m3			施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉					Z901145010 0
	9	t			
路盤廃材処分費 千葉					Z901143010 0
	14	t			
C路面復旧					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm					CB430510 0
	33	m			施工 第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部					DWA09200 0
	11	m2			施工 第0-0127号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	4	m3			施工 第0-0119号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	11	m2				施工 第0-0129号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=80mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	11	m2				施工 第0-0130号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	11	m2				施工 第0-0131号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	12	m2				施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	4	m2				施工 第0-0134号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	16	m2				施工 第0-0201号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	16	m2				施工 第0-0138号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	1	m3				施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0125号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AS 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	3		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	8		t							
D路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=5cm									CB430510	0
	39		m						施工	第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	11		m2						施工	第0-0127号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	4		m3						施工	第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=140mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	11		m2						施工	第0-0139号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=130mm、路盤材：RM-40									DWC07500	0
	11		m2						施工	第0-0140号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	11		m2						施工	第0-0131号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	13		m2			施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	62		m2			施工 第0-0134号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	75		m2			施工 第0-0135号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	75		m2			施工 第0-0202号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4		m3			施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	4		m3			施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	10		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	8		t			
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	4		本			
G X形曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	1		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	1		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	9		組			
G X形乙字管 H= 3 0 0 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21182000 0
	2		本			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	4		本			
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	6		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0	2		台			ZW34130000 0
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)	8		本			ZW15801000 0
離脱防止金具 φ 1 5 0	2		個			ZW14283000 0
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	2		本			ZW13334000 0
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	4		本			ZW14753000 0
特殊押輪 φ 1 5 0	4		本			ZW14203000 0
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	24		本			ZW14451000 0
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)	2		個			ZW70222000 0
全面フランジパッキン φ 1 0 0	2		枚			ZW15852000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 2 0 0 施工						20S20A0000
			式			
φ 2 0 0 施工（昼間）						30SH200000
			式			
土砂運搬処理						40S2000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	3	m3				CB210110 0 施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場	4	m3				CB210110 0 施工 第0-0004号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	3	m3				DWA08000 0 施工 第0-0002号内訳表
φ 2 0 0 施工（夜間）						30SY200000
			式			
掘削・床掘						40S2001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	0.8	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	3	m3				施工 第0-0009号内訳表
埋戻し			式			40S2001010
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	4	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂運搬処理			式			40S2001030
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	4	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S2001050
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ200						DWI06000 0
	5.2	m				施工 第0-0203号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐						40S2001110
			式			
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ200 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0206号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S2001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.5m A単独撤去工（接合部のみ）						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0209号内訳表
A路面復旧						40S2001330
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=25cm						CB430510 0
	10		m			施工 第0-0117号内訳表
舗装版破碎 舗装厚：t=25cm 実掘削部						CB430310 0
	4		m2			施工 第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=450mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	4		m2			施工 第0-0120号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	4		m2						施工	第0-0121号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410240	0
	4		m2						施工	第0-0122号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	4		m2						施工	第0-0123号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.9		m3						施工	第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	2		m3						施工	第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	2		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	3		t							
φ 3 0 0 施工									20S30A0000	
				式						
φ 3 0 0 施工 (昼間)									30SH300000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	410	m3				CB210110 0 施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場	420	m3				CB210110 0 施工 第0-0004号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	410	m3				DWA08000 0 施工 第0-0002号内訳表
φ 3 0 0 施工（夜間）						30SY300000
			式			
掘削・床堀						40S3001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	110	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	300	m3				DWI00000 0 施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						40S3001010
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	110	m3				施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	310	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂運搬処理						40S3001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	410	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	420	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	420	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S3001040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料:撤去材及び残管						CB010410 0
	21.77	t				施工 第0-0211号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S3001050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ300						DWI06000 0
	266.7	m				施工 第0-0212号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI06000 0
	264.8	m				施工 第0-0216号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ300 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0219号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ300						DWI07600 0
	26	口				施工 第0-0221号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ300						DWF53100 0
	266.7	m				施工 第0-0224号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	264.8	m				施工 第0-0035号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ200						DWF20100 0
	3	箇所				施工 第0-0225号内訳表
仕切弁及び筐						40S3001110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡管用						DWF81200 0
	1	箇所				施工 第0-0228号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別: JIS弁、口径: φ 300 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0229号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去						DWF81200 0
	2		箇所			施工 第0-0232号内訳表
殻運搬 運搬材料: Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0233号内訳表
無筋 2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.2		t			
消火栓・排水栓及び室						40S3001120
			式			
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別: 双口消火栓、鉄蓋: カラー RV支持構造						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0234号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別: 双口消火栓、鉄蓋: 丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0238号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ 100						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0241号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0098号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 運搬材料：Co無筋2次						CB227010 0
	0.2	m3				施工 第0-0233号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.4	t				
空気弁及び室						40S3001130
			式			
空気弁及び同室(C0製)撤去 種別:急速空気弁、鉄蓋:丸型						DWI12500 0
	1	箇所				施工 第0-0242号内訳表
空気弁及び同室(レゾコン製)設置 種別:急速空気弁、鉄蓋:カラー RV支持構造						DWI12700 0
	2	箇所				施工 第0-0245号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	2	口				施工 第0-0248号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	4	箇所				施工 第0-0249号内訳表
殻運搬 運搬材料：Co無筋2次						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0233号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.2	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S3001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:A形、口径:φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0250号内訳表
栓取り外し連絡 管種:NS形、口径:φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0253号内訳表
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
仕切弁等操作						40S3001200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0255号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S3001230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ25 総切替数:3箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0256号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0263号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数:1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0264号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 300× φ 50						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0270号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0272号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0273号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリチレン製						DWF50200 0
	0.5		m			施工 第0-0035号内訳表
ホリチレン管据付・撤去						40S3001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数: 5箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0274号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数: 1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0280号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0284号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	0.3	m			施工 第0-0035号内訳表
仮配管					40S3001270
		式			
舗装版切断 舗装厚:t=25cm					CB430510 0
	6	m			施工 第0-0048号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A1仮配管工					V0009 0
	6.0	m			施工 第0-0285号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 A1仮配管工					V0010 0
	6.0	m			施工 第0-0287号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工					V0011 0
	236.0	m			施工 第0-0289号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工					V0012 0
	236.0	m			施工 第0-0291号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 B仮配管工					DWI40800 0
	35.0	m			施工 第0-0293号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 B仮配管工					DWI40900 0
	35.0	m			施工 第0-0295号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 C仮配管工						DWI40800 0
	16.5	m				施工 第0-0300号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 C仮配管工						DWI40900 0
	16.5	m				施工 第0-0301号内訳表
仮設消火栓室設置 600×600 φ150						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0302号内訳表
仮設消火栓室撤去 600×600 φ150						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0303号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0304号内訳表
仮設仕切弁筐設置 600×600 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0305号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ150						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0306号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 600×600 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0307号内訳表
不断水連絡工 口径:φ300×φ200						DWI22000 0
	3	箇所				施工 第0-0308号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0273号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 300 鋳鉄 仮配 φ 150 栓設置あり 5箇月以内						V0013 0
	1		箇所			施工 第0-0311号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 300 鋳鉄 仮配 φ 150 栓設置あり 5箇月以内						V0022 0
	2		箇所			施工 第0-0312号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ 300 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0313号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0273号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:A形、口径: φ 300						DWF02100 0
	6		箇所			施工 第0-0315号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	6		箇所			施工 第0-0273号内訳表
栓設置(複合) 管種:A形、口径: φ 300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0316号内訳表
栓設置(複合) 管種:NS形、口径: φ 300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0319号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ 300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0320号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 20 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0321号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0324号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 20 道路横断側						V0014 0
	3		箇所			施工 第0-0327号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 25 道路横断側						V0015 0
	2		箇所			施工 第0-0330号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 40 道路横断側						V0016 0
	1		箇所			施工 第0-0333号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ 20 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0336号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0338号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ 20 道路横断側						V0017 0
	3		箇所			施工 第0-0340号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側						V0018 0
	2		箇所			施工 第0-0342号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 道路横断側						V0019 0
	1		箇所			施工 第0-0344号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ 300×φ 200						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0346号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 不断水連絡工 φ 300×φ 200						V0021 0
	1		箇所			施工 第0-0348号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置工 φ 300						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0353号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置工 φ 300						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0355号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置工 φ 300						DWI36000 0
	6		箇所			施工 第0-0357号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮給水切替工 φ 300						DWI36000 0
	10		箇所			施工 第0-0358号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径: φ 50mm 単独栓設置工						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0360号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S3001280
			式			
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A1布設工（接合部のみ）	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0362号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2, B, C布設工（接合部のみ）	1		式			V0001 0 施工 第0-0365号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A1伏越工（1枚おき）	1		式			V0002 0 施工 第0-0370号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m A2, A3, B伏越工（1枚おき）	1		式			V0003 0 施工 第0-0373号内訳表
土留工(複合)〔単独施工用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置工 φ300	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0375号内訳表
土留工(複合)〔単独施工用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ300×φ50（給水）	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0376号内訳表
締切排水						40S3001290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0378号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A路面復旧									40S3001330	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=25cm 実掘削部									CB430510	0
	550		m						施工	第0-0380号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm 本復旧部									CB430510	0
	26		m						施工	第0-0381号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=10cm 仮復旧部									CB430510	0
	500		m						施工	第0-0382号内訳表
舗装版破碎 舗装厚：t=25cm 実掘削部									CB430310	0
	300		m2						施工	第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	140		m3						施工	第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=450mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	317		m2						施工	第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-40									DWC07500	0
	317		m2						施工	第0-0121号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410240	0
	317		m2						施工	第0-0122号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	317		m2						施工	第0-0123号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm 路盤厚:t=600mm 再掘削部									DWI51000	0
	16		m2						施工	第0-0383号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm 実掘削部									DWI51000	0
	483		m2						施工	第0-0384号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=25cm 影響部									CB430310	0
	106		m2						施工	第0-0385号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40 影響部									DWC07500	0
	106		m2						施工	第0-0386号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	588		m2						施工	第0-0135号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410240	0
	588		m2						施工	第0-0387号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410260	0
	588		m2						施工	第0-0388号内訳表
切削オーバーレイ t=5cm									WB430210	0
	1,060		m2						施工	第0-0389号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	151	m3				施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	145	m3				施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	356	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	296	t				
殻運搬(路面切削) As廃材						CB430020 0
	53	m3				施工 第0-0395号内訳表
A S 廃材処分費 (路面切削) 千葉						Z901145010 0
	125	t				
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水						CB210110 0
	6	m3				施工 第0-0396号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	7,184	kg				
B路面復旧						4900
		式				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=10cm					CB430510 0
	156	m			施工 第0-0397号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm					CB430510 0
	3	m			施工 第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm 実掘削部					DWA09200 0
	32	m2			施工 第0-0398号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	10	m3			施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40					DWC07500 0
	33	m2			施工 第0-0399号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RM-40					DWC07500 0
	33	m2			施工 第0-0400号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	33	m2			施工 第0-0401号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 路盤厚：t=500mm 再掘削部					DWI51000 0
	1	m2			施工 第0-0402号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 路盤厚：t=50mm 実掘削部					DWI51000 0
	53	m2			施工 第0-0403号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部	9	m2			DWA09200 0 施工 第0-0404号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	9	m2			DWC02100 0 施工 第0-0135号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	61	m2			CB410240 0 施工 第0-0387号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	61	m2			CB410260 0 施工 第0-0388号内訳表
切削オーバーレイ t=5cm	94	m2			WB430210 0 施工 第0-0389号内訳表
殻運搬 As廃材	7	m3			CB227010 0 施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	17	m3			CB210110 0 施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	16	t			Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	35	t			Z901143010 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬(路面切削) As廃材									CB430020	0
	5		m3						施工	第0-0395号内訳表
A S 廃材処分費（路面切削） 千葉									Z901145010	0
	11		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=5cm									CB430510	0
	61		m						施工	第0-0126号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	20		m2						施工	第0-0127号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	7		m3						施工	第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=120mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	20		m2						施工	第0-0129号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=80mm、路盤材：RM-40									DWC07500	0
	20		m2						施工	第0-0130号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	20		m2						施工	第0-0131号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	25		m2			施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	23		m2			施工 第0-0134号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	48		m2			施工 第0-0135号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	48		m2			施工 第0-0138号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	3		m3			施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	7		m3			施工 第0-0125号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	8		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	14		t			
道路付属施設						40S3001370
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 実線 白 W=15cm									WB821210 0	
	220		m						施工 第0-0405号内訳表	
区画線設置 実線 黄 W=20cm									WB821210 0	
	240		m						施工 第0-0406号内訳表	
区画線設置 実線 緑 W=30cm									WB821210 0	
	34		m						施工 第0-0407号内訳表	
区画線設置 実線 白 W=45cm									WB821210 0	
	110		m						施工 第0-0141号内訳表	
構造物撤去									40S3001390	
				式						
U型側溝撤去・復旧工									V0020 0	
	2.0		m						施工 第0-0142号内訳表	
材料費-φ300用									30SZ300000	
				式						
布設用									40S3002000	
				式						
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21004000 0	
	43		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形曲管 11° 1/4 φ 300 (接合部品別途)									ZW21044000	0
	1		本							
GX形曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21084000	0
	4		本							
GX形両受曲管 22° 1/2 φ 300 (接合部品別途)									ZW21124000	0
	4		本							
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21144000	0
	7		本							
GX形二受T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)									ZW21269000	0
	2		本							
GX形二受T字管 φ 300×φ 150 (接合部品別途)									ZW21270000	0
	2		本							
GX形二受T字管 φ 300×φ 300 (接合部品別途)									ZW21272000	0
	1		本							
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)									ZW21283100	0
	1		本							
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 75 (接合部品別途)									ZW21283500	0
	2		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形継ぎ輪 φ 300 (接合部品別途)									ZW21164000	0
	2		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	2		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	2		組							
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21444000	0
	40		組							
GX形乙字管 H=450 φ 300 (接合部品別途)									ZW21204000	0
	1		本							
ライナ φ 300 GX形用									ZW21464000	0
	16		本							
挿し口リング φ 300 GX形用									ZW21474000	0
	26		本							
GX形 G-Link φ 300 (接合部品含む)									ZW21424000	0
	2		本							
GX形更新連絡管 φ 3 0 0 × 2 0 0									ZW34150000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
双口消火栓 φ 1 0 0 F・C・D製						ZW32760000 0
	1		台			
急速空気弁 φ 7 5 F・C・D製						ZW32860000 0
	2		台			
補修弁 φ 7 5 × 2 5 0 (形式2)						ZW33104000 0
	1		台			
補修弁 φ 1 0 0 × 2 5 0 (形式2)						ZW33109000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 5 0 (形式2)						ZW33003000 0
	2		本			
フランジ短管 φ 1 0 0 × 1 5 0 (形式2)						ZW33008000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	32		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	24		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	6		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 3 0 0						ZW14255000 0
	6		組			
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用						ZW14452000 0
	48		本			
K形曲管22° 1／2 φ 3 0 0						ZW13319000 0
	2		本			
フランジ蓋 φ 2 0 0 （7.5kg／cm2）						ZW70224000 0
	3		個			
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	3		枚			
GF形ガスケット1号 φ 1 0 0						ZW15751000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK300000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						40SK300100
			式			
交通誘導警備員 B（夜間） 交替要員無し						RW804 0
	324		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0408号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	4.66		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0412号内訳表
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0060

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0409号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0410号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0411号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1
m3 当り
頁0-0061

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=15	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0003号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0003号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1

頁0-0064

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=15 15.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0067

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0068

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0069

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

DWI00000

施工内訳表

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0070

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0074

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0015号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0016号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0076

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0077
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0078
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0020号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0020号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0081

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0086

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0087

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0032号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0094

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

100 m 当り

[illegible]

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0037号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0038号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0097

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=2 0.8m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0100

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

DWI16000

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 100$

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0103

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0104

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0046号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0047号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0108

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0109

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0110

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

V0005

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0111

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削 t=35cm	2. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0052号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2. 96	m3			DWI01000 施工 第0-0054号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 86	m3			Z002122003
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	1. 5	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3. 53	t			Z901145010
仮配管敷設 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0060号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0112

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0113

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

舗装版破碎
t=25cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0114

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
t=25cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0115

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

路盤掘削
t=35cm

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0116

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0117

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0055号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0119

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

基層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0121

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

基層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0122

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0123

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0124

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

V0006

施工 第0-0061号内訳表

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

A仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
路盤掘削 t=50cm	2.96	m3			DWI55000 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=35cm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬	2.96	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	6.04	t			Z901143010
仮配管撤去 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0069号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

V0006

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0128

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0063号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0130

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

路盤掘削
t=50cm

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0131

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	44.45	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=350 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ°運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0133

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0135

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0137

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0076号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0070号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

C仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0072号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0063号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0074号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0144

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0146

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0078号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0148

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ75			B=1	幅300	
C=2	機械			D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤			F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)			I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)			K=1	再生密粒度As13mm	
L=80	上層路盤厚(mm)			M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=170	下層路盤厚(mm)			O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有			U=1	処分地区：千葉	
V=52	8.0km以下			W=1	処分地区：千葉	
X=52	8.0km以下					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0149

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21. 59	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=170 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0150

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	10.16	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=80 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0151

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0152

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0076号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0153

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=1 処分地区：千葉			0=52 8.0km以下		
P=1 処分地区：千葉			Q=52 8.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0084号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0155

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=1	幅300		
C=2 機械				D=1	車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=130 上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40		
N=120 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=1	処分地区：千葉		
V=52 8.0km以下				W=1	処分地区：千葉		
X=52 8.0km以下							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	16.51	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=130 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0158

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0089号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ 75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0159

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0160

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0086号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0161

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0163

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0164

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0165

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0092号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ)積0.13m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0166

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0167

施工 第0-0093号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0168

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

不断水連絡工
口径: φ100×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0169

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0096号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0172

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0173

既設φ100鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ100 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0174

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0101号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0175

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

離脱防止金具設置工
口径：φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0176

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0104号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0105号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0178

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0180

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0107号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0108号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.18	m			DWG50400 施工 第0-0112号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0113号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	9.41	m			DWG55800 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=9.41 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=9.41 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0186

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0187

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	4	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=9.41 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0189

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0116号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0108号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚：t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0191

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚：t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0192

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=25cm

CB430310
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表
1
m2 当り
頁0-0194

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	57.15	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=450 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0198

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0199

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0200

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0201

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0202

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0203

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0204

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0205

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	10.16	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=80 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0210

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0211

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0212

恢復舊撤去
鋪裝厚: $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0132号内訳表

1 m2 当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0136号内訳表
振動ﾛｰﾘｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0137号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=20 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=5 有 再生粒度調整碎石 RM-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0217

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0218

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表
1
m2 当り

頁0-0219

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.78	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=140 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	16.51	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=130 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

区画線設置
実線 白 W=45cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0222

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m			Q001036088
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			B=1 溶融式手動 D=4 実線 45cm F=1 1.5mm H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	20	枚			WB821430 施工 第0-0143号内訳表
U型側溝撤去・設置 再利用	10	m			WB821410 施工 第0-0144号内訳表
路盤掘削	0.42	m3			DWI55000 施工 第0-0145号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.42	m3			CB210110 施工 第0-0146号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.86	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0224

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367007
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=2 有り E=1 40kg/枚以下 G=1 無し		

U型側溝撤去・設置
再利用

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0225

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.504	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=2 有り F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.42 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

施工内訳表

[illegible]

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0227

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=9	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0229

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0149号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0150号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0151号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0230

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0231

施工 第0-0150号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0233

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0153号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0154号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0234

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0237

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0238

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0158号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0239

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0241

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0242

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0162号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0163号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0243

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0244

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.06	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=2 0.8m			B=1 据付		

1 箇所 当り

DWI16000

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0247

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0248

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0249

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0169号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0251

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

V0007

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0252

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削 t=35cm	2. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0052号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2. 92	m3			DWI01000 施工 第0-0054号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 82	m3			Z002122003
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	1. 5	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3. 53	t			Z901145010
仮配管敷設 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 A仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0172号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

V0008

施工 第0-0173号内訳表

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

A仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
路盤掘削 t=50cm	2.92	m3			DWI55000 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=35cm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬	2.92	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	5.96	t			Z901143010
仮配管撤去 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 A仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0174号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

V0008

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0255

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0176号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0258

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			M=2 有		
N=1 処分地区:千葉			O=52 8.0km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0259

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0078号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0178号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

千葉県企業局

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0262

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0263

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0176号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=1 処分地区:千葉 P=1 処分地区:千葉 T=1 5ヶ月以内			O=52 8.0km以下 Q=52 8.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0083号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0084号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0178号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

D仮配管工

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0267

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0089号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0176号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0268

1

箇所 当り

φ 100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0269

φ 100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

不断水連絡工
口径: φ 150×φ 100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0270

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0184号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0272

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0273

既設φ150鋳鉄 仮配φ100

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=5 φ100 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ150 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0274

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0188号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0275

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

離脱防止金具設置工
口径：φ 150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0276

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0191号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0192号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0279

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

締切排水(単独用)
ホ°ンフ°口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0280

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ホ°ンフ°口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0107号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.85	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0196号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	8.5	m			DWG55800 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=8.5 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=3 2.5m			B=8.5 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0282

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0283

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	4	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=8.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0112号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0198号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0285

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0287

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0116号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0288

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0289

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0290

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0291

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0204号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	12	口			DWF02000 施工 第0-0205号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0292

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0293

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

DWI16000

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 200$

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0295

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0296

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.15	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.52	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0210号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	5.2	m			DWG55800 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5.2 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=3 2.5m			B=5.2 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0298

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=5.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0299

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=11	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0300

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0213号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0214号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0215号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0301

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0302

施工 第0-0214号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0304

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0217号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0218号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0305

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0306

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0220号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0308

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0309

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0222号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0223号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0310

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0312

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	147.9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

施工内訳表

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0314

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0315

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=5 1.1m			B=1 据付		

DWI16000

施工 第0-0229号内訳表

1

箇所 当り

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0318

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0231号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仮設不断水止水栓筐撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0320

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 300			B=2 撤去		

殻運搬
運搬材料：Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0321

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0235号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0162号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0236号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200 J=9 双口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0323

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30523000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0237号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=12 双口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0326

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0239号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0240号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=3 H= 2 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0329

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=1 H=300 E=3 H=200			B=1 機械 D=2 H=300		

フランジ継手接合
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0330

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁据付・撤去 空気弁規格:	1	基			DWF40000 施工 第0-0243号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 単口・急速空気弁 φ 20 D=2 人力 F=2 H= 3 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 H= 3 0 0 G=1 H= 1 0 0		

空気弁据付・撤去
空気弁規格:

DWF40000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0332

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 φ 2 0 E=1 無			B=1 単口空気弁 D=2 撤去 F=1 人力		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0333

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=2 人力 D=2 H=300		

空気弁及び同室(レゾコン製)設置
種別:急速空気弁、鉄蓋:カラー

DWI12700

RV支持構造

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0334

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁据付・撤去 空気弁規格:	1	基			DWF40000 施工 第0-0246号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 空気弁 φ 25 E=3 H=300 G=1 H=200			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=200 H=1 有		
I=2 急速空気弁鉄蓋(φ 13～φ 25)(RV支持構造)			J=2 人力		

空気弁据付・撤去
空気弁規格:

DWF40000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0335

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=3 φ 2 5 E=1 無			B=3 急速空気弁 D=1 据付 F=1 人力		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0336

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32207000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (B型)	10	個			ZW32203000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口空気弁用鉄蓋 φ 5 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30802000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0237号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=3 H=200 F=1 有		
G=18 急速空気弁鉄蓋(φ 13 ~ φ 25RV支持構造)					

フランジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0337

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0338

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0339

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0251号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0341

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種: NS形、口径: φ 300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0342

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0251号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ 3 0 0			B=1 K形 D=2 機械		

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0343

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0251号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=1 K形 D=2 機械		

仕切弁等操作

DWI27000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=6 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=4 洗浄作業（時間）			B=8 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	3	箇所			DWI80800 施工 第0-0257号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0261号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=3 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0257号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0258号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0260号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0347

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0259号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0349

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0350

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0262号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0260号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0351

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 3 0 0 × φ 2 5	3	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓 (C I P用) φ 300× φ 25 C=32 省略値			B=3 分岐 (箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0265号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0265号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0266号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0269号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=8 φ 3 0 0		

施工内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0356

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0357

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0358

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

不断水連絡工
口径: φ 300×φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0359

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0271号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ300×φ50 鋳鉄用	1	組			ZW15485000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23 割T字管SF型（CIP用）φ300×φ50 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0362

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数:5箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表
1 式 当り
頁0-0363

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	5	箇所			DWI92400 施工 第0-0275号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.3	m			DWI92000 施工 第0-0277号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	5	口			DWF67000 施工 第0-0279号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	5	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.3 ポリエチレン管延長(m)			B=5 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0364

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0276号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0365

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0278号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0367

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ25

総切替数: 1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0281号内訳表
ポリ塩化ビニル管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0283号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0282号内訳表
防食フィルム φ 2 5 0 ~ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 3 0 0 × φ 2 5	6	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓 (C I P用) φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=6 分岐 (箇所)		

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V0009
A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表
10 m 当り
頁0-0374

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削 t=35cm	2. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0052号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2. 82	m3			DWI01000 施工 第0-0054号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 72	m3			Z002122003
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	1. 5	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3. 53	t			Z901145010
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150 A1仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0286号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

10 m 当り

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V0010

A1仮配管工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
路盤掘削 t=50cm	2.82	m3			DWI55000 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=35cm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬	2.82	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	5.75	t			Z901143010
仮配管撤去 管種:SGP-VB、口径:φ150 A1仮配管工	10	m			DWF63000 施工 第0-0288号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

V0010
A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表
10 m 当り
頁0-0377

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

V0011

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0379

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削 t=35cm	2. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0052号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2. 64	m3			DWI01000 施工 第0-0054号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 54	m3			Z002122003
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	1. 5	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3. 53	t			Z901145010
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工	20	m			DWF63000 施工 第0-0290号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 C=1φ 1 5 0 5ヶ月以内			B=1敷設		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

V0012

施工 第0-0291号内訳表

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

A2仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
路盤掘削 t=50cm	2.64	m3			DWI55000 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=35cm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	6	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬	2.64	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	5.39	t			Z901143010
仮配管撤去 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工	20	m			DWF63000 施工 第0-0292号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

V0012
A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表
10 m 当り
頁0-0382

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0384

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	2.94	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0294号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0293号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

B仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

頁0-0386

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0387

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
掘削	-0.06	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0296号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0297号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0298号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.71	t			Z901145010
土砂等運搬	3	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	6	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0299号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0388

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	0.33	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=500 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=200 上層路盤厚(mm)		
M=4 再生粒度調整碎石 RM-40 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=4 改良土			N=300 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)		
T=2 有 V=52 8.0km以下 X=52 8.0km以下 Z=56 60.0km以下			U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I 地区 27=54 15.0km以下		

頁0-0389

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0296号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0392

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

C仮配管工
DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表
10 m 当り
頁0-0393

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0071号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.36	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0294号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0394

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6	φ150			B=1	幅300	
C=2	機械			D=1	有	
E=50	舗装版壊し厚(mm)			F=1	有	
G=250	路盤掘削厚(mm)			H=2	無	
J=50	仮復旧表層厚(mm)			K=1	再生密粒度As13mm	
L=1	車道及び路肩(上層路盤RM-40)			M=2	有	
N=1	処分地区:千葉			O=52	8.0km以下	
P=1	処分地区:千葉			Q=52	8.0km以下	
T=1	5ヶ月以内					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0072号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0078号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.14	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0299号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

C仮配管工

[illegible]

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0397

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.36	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.05	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.05	m3			CB210110 施工 第0-0089号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0294号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0398

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0399

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.36	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0299号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=2 600×600 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0089号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0294号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0401

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0402

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0086号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0087号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0089号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0294号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0403

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0404

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0299号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0405

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.7	m3			DWI00000 施工 第0-0091号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0093号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0299号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=2 600×600 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0309号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0310号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

不断水連絡

口径:φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0407

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0408

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

1 箇所 当り

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

V0013

既設φ300铸铁 仮配φ150

栓設置あり 5箇月以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 铸铁用	1	組			ZW15569000
T形短管2号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13239000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 2 0 0	1	本			ZW13228000
T形受け挿し片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13210000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	2	本			ZW13238000
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)	12	本			ZW15802000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0410

既設φ300鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 3 0 0	1	本			ZW13337000
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
特殊押輪 φ 1 5 0	2	本			ZW14203000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
全面フランジパッキン φ 3 0 0	1	枚			ZW15856000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V0022

施工 第0-0312号内訳表

既設φ300铸铁 仮配φ150

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 铸铁用	1	組			ZW15569000
T形短管2号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13239000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 2 0 0	1	本			ZW13228000
T形受け挿し片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13210000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	2	本			ZW13238000
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)	12	本			ZW15802000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0412

既設φ300鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
特殊押輪 φ 1 5 0	2	本			ZW14203000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
全面フランジパッキン φ 3 0 0	1	枚			ZW15856000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設不断水止水栓設置
口径：φ 300 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0413

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 3 0 0	1	組			ZW71050000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 3 0 0		日			LW01060000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 3 0 0		日			LW02060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0314号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0414

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.2	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ300 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0415

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0317号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0418

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0317号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0317号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=2 計上しない		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0421

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0322号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0323号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

頁0-0422

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0423

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0424

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0325号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0326号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0425

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0426

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

V0014

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0427

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	1	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	0.15	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
殻運搬	0.04	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.09	t			Z901145010
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	0.15	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	0.15	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0.15	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管切替 口径: φ 20	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0328号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ 20	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0329号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ20

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0429

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

V0015
道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0430

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	1. 26	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	0. 19	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
殻運搬	0. 05	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0. 11	t			Z901145010
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	0. 19	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	0. 19	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0. 19	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管切替 口径: φ 25	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0331号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ 25	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0332号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ25

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0432

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

V0016

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0433

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=25cm	1. 1	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
舗装版破碎 t=25cm	0. 17	m2			CB430310 施工 第0-0051号内訳表
殻運搬	0. 04	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0. 1	t			Z901145010
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=15cm、路盤材:RM-40	0. 17	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
基層(車道・路肩部) t=5cm	0. 17	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0. 17	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管切替 口径: φ 40	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0334号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ 40	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0335号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0436

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0337号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0437

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0438

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0339号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0439

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

V0017

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0440

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	0.15	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.04	t			Z901145010
基層(車道・路肩部) t=5cm	0.15	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0.15	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0341号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

V0018

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0442

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	0.19	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.04	t			Z901145010
基層(車道・路肩部) t=5cm	0.19	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0.19	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管撤去 口径: φ 25	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0343号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

V0019

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0444

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	0.17	m2			DWA09200 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.04	t			Z901145010
基層(車道・路肩部) t=5cm	0.17	m2			CB410240 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	0.17	m2			CB410260 施工 第0-0058号内訳表
仮給水管撤去 口径: φ 40	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0345号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0347号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0447

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	1.243	t			DWG50200 施工 第0-0349号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き	3.5	m			V0004 施工 第0-0350号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:金属製		式			DWG55600 施工 第0-0351号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:金属製	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0352号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0449

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:金属製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表
1 式 当り
頁0-0451

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	2	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	2	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:金属製

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表

頁0-0452

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0354号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0454

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.184	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0356号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0456

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.9 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0198号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0359号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0112号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0198号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=1 有			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数 G=5 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0459

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=5 使用回数			B=1 有		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0460

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0361号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0108号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0462

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A1布設工 (接合部のみ)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t				DWG50200 施工 第0-0363号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	19.07	m				DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0364号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	228.88	m				DWG55800 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=228.88 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=3 2.5m				B=10.15 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=19 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有 L=23 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0463

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=19 供用日数 C=23 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

頁0-0464

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	5	本			LW10042000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=19 供用日数			B=10.15 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0366号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	2.94	m			DWG50400 施工 第0-0367号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製	35.23	m			DWG55800 施工 第0-0369号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0466

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0467

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表
1 式 当り
頁0-0468

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=10.15 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0469

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.635	t			DWG50200 施工 第0-0371号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	2.15	m			DWG50400 施工 第0-0367号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:金属製		式			DWG55600 施工 第0-0372号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:金属製	4.29	m			DWG55800 施工 第0-0352号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0471

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0372号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:金属製

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=4.29 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長:L=3.0m	1.643	t			W9999
軽量鋼矢板たて込み・引抜き	5.63	m			V0004 施工 第0-0350号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:金属製		式			DWG55600 施工 第0-0374号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:金属製	11.25	m			DWG55800 施工 第0-0352号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:金属製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表
1 式 当り
頁0-0474

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	8	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	8	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=2 供用日数			B=9.25 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0195号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0198号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ 300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0111号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0112号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0377号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表

頁0-0477

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0478

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0379号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0108号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚：t=25cm

CB430510
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表
1 m 当り
頁0-0480

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510
本復旧部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表
1 m 当り
頁0-0483

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510
仮復旧部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表
1 m 当り
頁0-0484

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0133号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=600 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=0 路盤厚(mm)				C=100 舗装厚(mm)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=25cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表
1
m2 当り

頁0-0489

代 表 機 労 材 名 称		代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***						
A=1	アスファルト舗装版					
B=1	無し					
C=2	必要					
D=4	15cmを超え35cm以下					
F=1	有り					
G=1	全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表
1
1
m2
当り

頁0-0491

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表
1
m2 当り
頁0-0492

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表
1
m2 当り
頁0-0493

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表
1 m2 当り
頁0-0494

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表

頁0-0495

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	12.573	t			Z004101004
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0390号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0391号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0392号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0393号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0394号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

頁0-0496

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施工内訳表

施工 第0-0389号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

アスファルトフィニッシュ運転

WK430070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表

頁0-0499

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表

頁0-0500

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=15 D=1 有り 7.5km以下 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表 1 頁0-0503
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0504

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0505

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表

頁0-0509

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表

頁0-0510

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0133号内訳表
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=500 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0133号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

区画線設置

実線 白 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0514

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

実線 黄 W=20cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0515

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036082
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036085
塗料	1,130	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=8 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=8 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=8 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					