

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 75mmGXD P 布設工	L =	419.4m
(2) φ 100mmGXD P 布設工	L =	2.8m
(3) φ 150mmGXD P 布設工	L =	124.1m
(4) φ 75mmGX 形仕切弁設置工 (SS)		3 基
(5) 単口消火栓設置工		3 箇所
(6) 配水管等の除却		
ア φ 75mmCIP	L =	316.0m
イ φ 100mmCIP	L =	2.8m
ウ φ 150mmCIP	L =	227.5m
エ φ 75mm仕切弁		1 基
オ 単口消火栓		2 箇所

3 工事費用