

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 7 5 施工										20S07A0000	
					式						
φ 7 5 施工（昼間）										30SH070000	
					式						
掘削・床堀										40S0700000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3										DWI00000 0	
		40	m3							施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3										DWI00000 0	
		330	m3							施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S0700010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土										DWI01000 0	
		40	m3							施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	390	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理			式			40S0700030
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場	370	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	370	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場	420	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	420	m3				CB210110 0
						施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	370	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	420	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去			式			40S0700050

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ 75						DWI06000 0
	419.4	m				施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ 75						DWI06000 0
	316.0	m				施工 第0-0025号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ 150						DWI06000 0
	103.4	m				施工 第0-0028号内訳表
GX形挿しリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ 75						DWI07600 0
	20	口				施工 第0-0031号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径:φ 75 管路全体被覆						DWF53100 0
	419.4	m				施工 第0-0034号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	419.4	m				施工 第0-0035号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ノンカット式 φ 75						DWI44700 0
	3	箇所				施工 第0-0036号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ 75×φ 75						DWI42100 0
	3	箇所				施工 第0-0037号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径:φ 75						DWF53000 0
	3	箇所				施工 第0-0038号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ 75						DWI45000 0
	3		箇所			施工 第0-0039号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径: φ 75 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0040号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径: φ 75 機械施工						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0044号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0048号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋二次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0051号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0052号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0038号内訳表
フランジ 継手接合 口径: φ 75						DWF20000 0
	2		口			施工 第0-0057号内訳表
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GXDP、口径: φ 75						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0058号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数:1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0061号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0066号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数:59箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0067号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ 20 総切替数: 1箇所						DWI92400 0
	1		箇所			施工 第0-0071号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数: 1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0073号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0077号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種: SGP-VBまたはPB、口径: φ 75 A仮配管工						DWI40800 0
	429.0		m			施工 第0-0078号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種: SGP-VBまたはPB、口径: φ 75 A仮配管工						DWI40900 0
	429.0		m			施工 第0-0090号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=5cm						CB430510 0
	430		m			施工 第0-0096号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 75						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0097号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 75						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0102号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 75	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0107号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 75	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0108号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側	60		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0109号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0112号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側	60		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0115号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0117号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 φ 75×φ 75	3		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0119号内訳表
仮配管連絡用材料損料(1タイフ・GX形更新連絡 既設 φ 75 鋳鉄 仮配 φ 75 栓設置あり 6～12箇月以内	3		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0120号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ 75	2		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0121号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ 75						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0122号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 75						DWI10000 0
	3		箇所			施工 第0-0123号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 75						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0125号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1布設工 接合部のみ						V0001 0
	1		式			施工 第0-0129号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2, A5, A6布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0134号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3, A4布設工 1枚おき						V0002 0
	1		式			施工 第0-0139号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 栓取り外し連絡 φ 75						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0143号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm					CB430510 0
	1,810	m			施工 第0-0145号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部					DWA09200 0
	399	m2			施工 第0-0146号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	140	m3			施工 第0-0148号内訳表
下層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=120mm、路盤材：RC-40					DWC07500 0
	413	m2			施工 第0-0149号内訳表
上層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=110mm、路盤材：RM-40					DWC07500 0
	413	m2			施工 第0-0150号内訳表
仮復旧表層（車道・路肩部） 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	413	m2			施工 第0-0151号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm、路盤厚：t=230mm 再掘削部					DWI51000 0
	14	m2			施工 第0-0152号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm 実掘削部					DWI51000 0
	527	m2			施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	529	m2				DWA09200 0 施工 第0-0156号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	1,060	m2				DWC02100 0 施工 第0-0157号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	1,060	m2				CB410260 0 施工 第0-0160号内訳表
殻運搬 As廃材	73	m3				CB227010 0 施工 第0-0161号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	143	m3				CB210110 0 施工 第0-0162号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	173	t				Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	291	t				Z901143010 0
道路付属施設		式				40S0700370
区画線設置 実線 白 W=15cm	9	m				WB821210 0 施工 第0-0163号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 実線 緑 W=30cm									WB821210 0	
	9		m						施工 第0-0164号内訳表	
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm									WB821210 0	
	2		m						施工 第0-0165号内訳表	
材料費-φ75用									30SZ070000	
				式						
布設用									40S0702000	
				式						
G X形直管 D 1・φ75×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21000000 0	
	105		本							
G X形曲管 22° 1／2 φ75 (接合部品別途)									ZW21060000 0	
	3		本							
G X形曲管 45° φ75 (接合部品別途)									ZW21080000 0	
	5		本							
G X形両受曲管 22° 1／2 φ75 (接合部品別途)									ZW21120000 0	
	1		本							
G X形両受曲管 45° φ75 (接合部品別途)									ZW21140000 0	
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形フランジ付T字管 φ 75×φ 75 (接合部品別途)						ZW21280000 0
	1		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 75×φ 75 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 75両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	3		台			
G X形継ぎ輪 φ 75 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	5		本			
G X形異形管接合部品 φ 75 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	35		組			
G X形乙字管 H=450 φ 75 (接合部品別途)						ZW21200000 0
	3		本			
ライナ φ 75 G X形用						ZW21460000 0
	11		本			
挿しロリング φ 75 G X形用						ZW21470000 0
	20		本			
G X形 G - L i n k φ 75 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	3		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)						ZW33001000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 5 0 (形式2)						ZW33003000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	24		本			
G F形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	2		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工 (昼間)						30SH100000
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	1	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	6	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	1	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	7	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	8	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	8	m3				施工 第0-0014号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場	8	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	8	m3				CB210110 0 施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	8	m3				DWA08000 0 施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	8	m3				DWA08000 0 施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S1000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	2.8	m				DWI06000 0 施工 第0-0166号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ100	2.8	m				DWI06000 0 施工 第0-0170号内訳表
GX形挿しロリング`切断溝切り加工および取付 口径:φ100	1	口				DWI07600 0 施工 第0-0173号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ100 管路全体被覆	2.8	m				DWF53100 0 施工 第0-0176号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	2.8	m				施工 第0-0035号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ソノカット式 φ 100						DWI44700 0
	1	箇所				施工 第0-0177号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ 100× φ 75						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0178号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0179号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ 75						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0039号内訳表
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GXDP、口径: φ 100						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0180号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1000240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数:1箇所						DWI90500 0
	1	式				施工 第0-0183号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0185号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A仮配管工	7.5		m			DWI40800 0 施工 第0-0078号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75 A仮配管工	7.5		m			DWI40900 0 施工 第0-0090号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	8		m			CB430510 0 施工 第0-0096号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0109号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0115号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 φ100×φ75	1		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0186号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Ｉﾀｲﾌﾟ・GX形更新連絡 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 6～12箇月以内	1		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0187号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管分岐側弁設置 φ 75						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0121号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0188号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管分岐側弁設置 φ 100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0190号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工 φ 100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0194号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0196号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0198号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管分岐側弁撤去工 φ 100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0200号内訳表
締切排水						40S1000290
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm 栓取り外し連絡 φ100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0201号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	36		m			施工 第0-0145号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	8		m2			施工 第0-0146号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3		m3			施工 第0-0148号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	8		m2			施工 第0-0149号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=110mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	8		m2			施工 第0-0150号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	8		m2			施工 第0-0151号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	10		m2			施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	6	m2				DWA09200 0 施工 第0-0156号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	16	m2				DWC02100 0 施工 第0-0157号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	16	m2				CB410260 0 施工 第0-0160号内訳表
殻運搬 As廃材	1	m3				CB227010 0 施工 第0-0161号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	3	m3				CB210110 0 施工 第0-0162号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3	t				Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	6	t				Z901143010 0
材料費-φ100用						30SZ100000
布設用			式			40S1002000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	1		本			ZW21001000 0
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 （接合部品別途）	1		本			ZW21161000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）	1		組			ZW21441000 0
ライナ φ 1 0 0 G X形用	1		本			ZW21461000 0
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用	1		本			ZW21471000 0
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 （接合部品含む）	1		本			ZW21421000 0
φ 1 5 0 施工			式			20S15A0000
φ 1 5 0 施工（昼間）			式			30SH150000
掘削・床堀			式			40S0700000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	100	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	110	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	120	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	120	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	130	m3				施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	130	m3				施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	120	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	130	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1500040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管						CB010410 0
	14.34	t				施工 第0-0202号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	124.1	m				施工 第0-0203号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ150						DWI06000 0
	124.1	m				施工 第0-0028号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0207号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ150						DWI07600 0
	15		口			施工 第0-0209号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径：φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	124.1		m			施工 第0-0212号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	124.1		m			施工 第0-0035号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ソケット式 φ150						DWI44700 0
	2		箇所			施工 第0-0213号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ150×φ100						DWI42100 0
	2		箇所			施工 第0-0214号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0215号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ100						DWI45000 0
	2		箇所			施工 第0-0216号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別：単口消火栓、鉄蓋：丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0048号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 運搬材料：無筋二次						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0051号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3	t				
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	1	箇所				施工 第0-0052号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0038号内訳表
フランジ継手接合 口径：φ75						DWF20000 0
	1	口				施工 第0-0057号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
		式				
栓取り外し連絡 管種：GXDP、口径：φ150						DWF61000 0
	2	箇所				施工 第0-0217号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
		式				
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1	式				施工 第0-0220号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数:10箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0221号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0225号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径: φ 100 A仮配管工	130.0		m			DWI40800 0 施工 第0-0226号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VBまたはPB、口径: φ 100 A仮配管工	130.0		m			DWI40900 0 施工 第0-0228号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	130		m			CB430510 0 施工 第0-0096号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40600 0 施工 第0-0230号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40600 0 施工 第0-0231号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	10		箇所			施工 第0-0109号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	10		箇所			施工 第0-0115号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 φ 150×φ 100						DWI42100 0
	2		箇所			施工 第0-0232号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡 既設 φ 150鋳鉄 仮配 φ 100 栓設置あり 6～12箇月以内						DWI43000 0
	2		箇所			施工 第0-0233号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ 100						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0234号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ 100						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0235号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 150						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0236号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 150						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0238号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0239号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2布設工 1枚おき						V0003 0
	1		式			施工 第0-0242号内訳表
締切排水						40S1500290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取り外し連絡 φ150						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0246号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	490		m			施工 第0-0145号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	119		m2			施工 第0-0146号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	40		m3			施工 第0-0148号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	123		m2			施工 第0-0149号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=110mm、路盤材：RM-40						DWC07500 0
	123	m2				施工 第0-0150号内訳表
仮復旧表層（車道・路肩部） 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	123	m2				施工 第0-0151号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm、路盤厚：t=230mm 再掘削部						DWI51000 0
	5	m2				施工 第0-0152号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	158	m2				施工 第0-0155号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 影響部						DWA09200 0
	221	m2				施工 第0-0156号内訳表
不陸整正工（小規模施工） 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-40						DWC02100 0
	379	m2				施工 第0-0157号内訳表
本復旧表層（車道・路肩部） t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	379	m2				施工 第0-0160号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	25	m3				施工 第0-0161号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	43	m3				施工 第0-0162号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	59	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	87	t				
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	6.0	m3				施工 第0-0247号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	7,084	kg				
道路付属施設						40S0700370
			式			
区画線設置 実線 白 W=15cm						WB821210 0
	110	m				施工 第0-0163号内訳表
区画線設置 実線 緑 W=30cm						WB821210 0
	110	m				施工 第0-0164号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	6	m				施工 第0-0165号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 白 W=15cm換算						WB821210 0
	86	m				施工 第0-0248号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	27		本			
G X形曲管 22° 1/2 φ150 (接合部品別途)						ZW21062000 0
	1		本			
G X形曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	1		本			
G X形両受曲管 22° 1/2 φ150 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	1		本			
G X形両受曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	1		本			
G X形受挿し片落管 φ150×φ100 (接合部品別途)						ZW21221000 0
	1		本			
G X形挿し受片落管 φ100×φ 75 (接合部品別途)						ZW21240000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形挿し受片落管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21241000 0
	1		本			
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21263000 0
	4		本			
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21265000 0
	2		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21302000 0
	1		本			
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21162000 0
	3		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	1		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	27		組			
G X形乙字管 H = 4 5 0 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21202000 0
	8		本			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	15		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	15		本			
G X形 G－L i n k φ 1 5 0 （接合部品含む）						ZW21422000 0
	4		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
補修弁 φ 7 5 × 2 5 0 （形式2）						ZW33104000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 （形式2）						ZW33004000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	12		本			
G F形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	2		枚			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し									R0804	0
		472		人	—						
直接工事費計											
運搬費										Z0001	
				一式							
仮設材運搬費										1119900101	
		2.15		t						工種 第0001号内訳表	
役務費										Z0005	
				一式							
借地料										1121900101	
				式							
借地料(一式入力)										WB010220	0
		1		式						施工 第0-0252号内訳表	
共通仮設費（率分）										Z0011	
				一式							
共通仮設費計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0249号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0250号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0251号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積 0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0040

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0041

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0042

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0043

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0044

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0046

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0047

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=5 改良土			B=2 機械(タンパ) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価 (円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0049

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0050
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0051

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=16	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0052

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=16 20.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0053
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0018号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ(トラクションベル)[普通]
排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ(トラクションベル)[普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0057

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0065

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0029号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ150			B=1 T形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0032号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表
100 m 当り
頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0072

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工
φ75×φ75

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75×φ75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去
φ75

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0076

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去（管撤去に伴う撤去） D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0078

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0042号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0082

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=6 1. 2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0085

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0088

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
運搬材料：無筋二次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0089

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0053号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0054号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0093

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0056号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0095

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

フランク継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0059号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0060号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ75			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0063号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0065号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0064号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0104

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数:59箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	59	箇所			DWI92400 施工 第0-0068号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	59	口			DWF67000 施工 第0-0070号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	59	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=59 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0069号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0108

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

1 箇所 当り

DWI92400

総切替数：1箇所

PP給水管切替(給水管分岐箇所)

給水管口径：φ20

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0072号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=3 φ75			B=2 既設サドル分水栓分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0111

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 90° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43383000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 既設サドル分水栓分岐					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 式 当り

DWI90500

総切替数:1箇所

PP給水管切替(既設PP接続)

給水管口径:φ25

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0074号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0076号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0075号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ25 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	60	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=60 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0079号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0080号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0082号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0084号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0087号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0088号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0089号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0118

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0078号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A仮配管工

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			R0125
普通作業員			人			R0102
バックホ運転			日			DK210120 施工 第0-0081号内訳表
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100		m2			
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1	0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0122

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0124

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

施工内訳表

1

m3

当り

埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0126

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0131

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0132

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0080号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0091号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0093号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0087号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0088号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0095号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0133

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ75

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ 75				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=110	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=140	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=1	処分地区：千葉	
V=53	11.0km以下				W=1	処分地区：千葉	
X=52	8.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	17.78	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=140 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	13.97	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=110 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0137

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0138

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0139

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0140

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0141

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0098号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0099号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0142

1

箇所 当り

φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

頁0-0143

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0098号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0144

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0099号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0146

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=14	小規模 バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0147

1

箇所 当り

φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0106号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0148

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0150

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0105号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0151

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0098号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0099号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0153

1

箇所 当り

φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0154

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0106号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0155

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0110号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0111号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0156

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0157

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0158

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0113号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0159

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0160

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0161

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0116号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0162

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0163

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0164

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75×φ75			B=1 分岐側弁設置		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡

DWI43000

施工 第0-0120号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 6～12箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	4	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	1	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ75	1	台			ZW34310000
スクラップ単価	-0.001	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=1 φ75 D=2 6～12か月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.17	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置
φ75

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0168

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.05	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 0.7m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0170

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0127号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0174

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0001

施工 第0-0129号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1布設工

接合部のみ

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	0.351	t			DWG50200 施工 第0-0130号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	40.84	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:木製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0132号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:木製腹起し	326.71	m			DWG55800 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0176

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=24 供用日数 C=28 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0177

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=24 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0135号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	10.86	m			DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0137号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	108.61	m			DWG55800 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=108.61 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=2 2.0m			B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=9 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0181

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=9 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0182

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=9 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0185

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A3, A4布設工 1枚おき

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	0.727	t			DWG50200 施工 第0-0140号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	3.07	m			DWG50400 施工 第0-0131号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0141号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	6.14	m			DWG55800 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0186

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3		本				LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3		本				LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=6.14 D=1	1回当り 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
栓取り外し連絡φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0189

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0127号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0191

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0192

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0147号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

100

m2

当り

千葉県企業局

仮復旧表層（車道・路肩部）
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表
1
m2 当り
頁0-0198

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0153号内訳表
路盤掘削	0.23	m3			DWI55000 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=230 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0147号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0154号内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0147号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0205

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	2. 54	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0158号内訳表
振動ロー 運転		日			DK410080 施工 第0-0159号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1. 8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0206

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0207

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0208

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表
1
頁0-0209
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0210

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0211

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036007
塗料	1,130	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0215

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0167号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0168号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0169号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0216

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0217

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0168号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0219

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0171号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0172号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ100			B=1 T形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0220

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0222

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0174号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0175号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0223

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

100 m 当り
頁0-0225

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 100			B=2 撤去		

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工
φ100×φ75

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0227

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100×φ75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0228

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

栓取り外し連絡
管種:GXDP、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0181号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0182号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0231

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0184号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0070号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=4 φ 1 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0233

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0069号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	1	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用） φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100×φ75			B=1	分岐側弁設置	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	4	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	1	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ75	1	台			ZW34310000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=1 φ75 D=2 6～12か月		

栓設置(複合)
管種:GXDP、口径:φ100

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0189号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0238

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t				DWG50200 施工 第0-0191号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m				DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式				DWG55600 施工 第0-0192号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m				DWG55800 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所				
A=20 C=2 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ75 仮設材供用日数		B=3 D=2 F=2	φ100 2.0m 無		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0240

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0241

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0191号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0195号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0244

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0127号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0128号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500
A布設工 接合部のみ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表
1 式 当り
頁0-0247

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.08	t				DWG50200 施工 第0-0191号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	m				DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0199号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2.76	m				DWG55800 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=2.76 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m				B=2.76 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.76 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0191号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0192号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=2 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 75 仮設材供用日数		B=3 D=2 F=2	φ 100 2.0m 無	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
栓取り外し連絡 φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0250

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ100			B=1 CIP		

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0251

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=11	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0252

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0204号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0205号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0206号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0253

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0254

施工 第0-0205号内訳表

100

m

当り

施 工 内 訳 表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0257

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0258

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0210号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0211号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0259

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表
100 m 当り
頁0-0261

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工
φ150×φ100

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0263

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			R0125
水道配管工			人			RW136
普通作業員			人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0			日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 φ150×φ100			B=2	分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0264

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

GX形更新連絡管分岐側弁篋撤去
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0265

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:GXDP、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0266

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0218号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0219号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0268

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仕切弁等操作

DWI27000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0269

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=12 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数:10箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0270

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	10	箇所			DWI92400 施工 第0-0222号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.2	m			DWI92000 施工 第0-0223号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	10	口			DWF67000 施工 第0-0070号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	10	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.2 ポリエチレン管延長(m)			B=10 切替箇所数(箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0271

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0069号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0224号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0273

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0274

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	10	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=10 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0079号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0080号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0082号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0084号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0087号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0088号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0227号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0276

管種:SGP-VBまたはPB、口径:φ100

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			M=2 有		
N=1 処分地区:千葉			O=53 11.0km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0277

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0080号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0082号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0091号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0093号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0087号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0088号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0094号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0229号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0280

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0281

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0098号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0099号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0101号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0227号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0282

1

箇所 当り

φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0283

φ 100

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0103号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0106号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=1	分岐側弁設置	

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡

DWI43000

施工 第0-0233号内訳表

既設φ150鋳鉄 仮配φ100

栓設置あり 6～12箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=2 φ100 D=2 6～12か月		

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0286

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 1	本			ZW30311000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=3 0. 9m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.05	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0047号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 0.7m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

栓設置(複合)
管種:GXDP、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0288

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置 $\phi 150$

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t				DWG50200 施工 第0-0240号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	11.75	m				DWG50400 施工 第0-0136号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0241号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	117.51	m				DWG55800 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=117.51 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m				B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=10 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0292

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=10 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0293

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=10 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A2布設工

V0003

1枚おき

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0294

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	1.421	t			DWG50200 施工 第0-0243号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	6.56	m			DWG50400 施工 第0-0244号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0245号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	13.12	m			DWG55800 施工 第0-0142号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0295

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0296

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=9.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長 (m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取り外し連絡 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0298

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0299

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=12	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0301

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 4 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 4 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					