

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、
管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 50mmS50DP布設工	L =	14.1m
(2) φ 75mmGXDP布設工	L =	4.7m
(3) φ 100mmGXDP布設工	L =	45.5m
(4) φ 150mmGXDP布設工	L =	16.6m
(5) φ 200mmGXDP布設工	L =	15.4m
(6) φ 300mmGXDP布設工	L =	304.7m
(7) φ 75mmGX形仕切弁設置工 (SS)		1 基
(8) φ 100mmGX形仕切弁設置工 (SS)		4 基
(9) φ 150mmGX形仕切弁設置工 (SS)		1 基
(10) φ 200mmGX形仕切弁設置工 (SS)		1 基
(11) φ 300mmGX形仕切弁設置工 (SS)		3 基
(12) φ 300mmGX形仕切弁設置工 (メタルシート)		1 基
(13) 双口消火栓設置工		2 箇所
(14) 排水施設設置工 φ 25mm		1 箇所
(15) 配水管等の除却		
ア φ 50mmHIVP	L =	14.1m
イ φ 50mmVSP	L =	4.7m
ウ φ 100mmCIP	L =	43.8m
エ φ 150mmCIP	L =	18.7m

オ φ 150mmACP	L =	5.9m
カ φ 200mmCIP	L =	15.4m
キ φ 300mmCIP	L =	301.4m
ク φ 50mm仕切弁		1 基
ケ φ 100mm仕切弁		4 基
コ φ 150mm仕切弁		1 基
サ φ 200mm仕切弁		1 基
シ 双口消火栓		1 箇所
ス 排水施設 φ 25mm		1 箇所

3 工事費用