

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 003 市原土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 02 一般交通影響あり① 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 5 0 施工										20S05A0000	
					式						
φ 5 0 施工（昼間）										30SH050000	
					式						
掘削・床堀										40S0500000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		2		m3						施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		20		m3						施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S0500010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂										DWI01000 0	
		2		m3						施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～残土処分先	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	20	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	20	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	20	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0500050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:S50形、口径:φ50					DWI06000 0
	14.1	m			施工 第0-0020号内訳表
管切断 管種:S50形、口径:φ50					DWI07000 0
	1	口			施工 第0-0025号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ50					DWF53100 0
	14.1	m			施工 第0-0027号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製					DWF50200 0
	14.1	m			施工 第0-0028号内訳表
HIVP据付・撤去					40S0500060
		式			
φ50HIVP撤去(複合)					DWI05000 0
	14.1	m			施工 第0-0029号内訳表
現場発生品運搬 運搬材料:撤去材					CB010410 0
	0.02	t			施工 第0-0032号内訳表
処分費(t)					WB020052 0
	0.02	t			施工 第0-0033号内訳表
栓設置・撤去					40S0500100
		式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:S50形、口径:φ50						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0034号内訳表
排水施設						40S0500140
			式			
排水施設設置 φ25						DWI13000 0
	1		箇所			施工 第0-0036号内訳表
排水施設撤去 φ25						V9000 0
	1		箇所			施工 第0-0045号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数 5箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0046号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0052号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	0.9		m			施工 第0-0028号内訳表
仮配管						40S0500270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ 50 C仮配管工						DWI40800 0
	17.7	m				施工 第0-0053号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ 50 C仮配管工						DWI40900 0
	17.7	m				施工 第0-0065号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0075号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0078号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工						DWI36000 0
	4	箇所				施工 第0-0080号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ 50mm 仮給水切替工						DWI38000 0
	4	箇所				施工 第0-0085号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ C布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0089号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 本給水切替工						DWI36000 0
	5	箇所				施工 第0-0093号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水						40S0500290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 本給水切替工						DWI38000 0
	5		箇所			施工 第0-0094号内訳表
簡易ウェルポイント						40S0500300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ50施工 C布設工 口径:φ50						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0095号内訳表
C路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	64		m			施工 第0-0102号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	19		m2			施工 第0-0103号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	4		m3			施工 第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	19		m2			施工 第0-0106号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	19		m2						施工	第0-0107号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	19		m2						施工	第0-0108号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm									DWI51000	0
	24		m2						施工	第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	32		m2						施工	第0-0111号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30									DWC02100	0
	56		m2						施工	第0-0112号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	56		m2						施工	第0-0115号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	4		m3						施工	第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原									Z901145030	0
	9		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	4		m3						施工	第0-0117号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	8	t				
材料費-φ50用			式			30SZ050000
布設用			式			40S0502000
S50形直管 DS・φ50×4000 内面エポキシ粉体塗装	4	本				ZW21710000 0
S50形栓 φ50（接合部品含む）	1	本				ZW21740000 0
S50形接合部品A 普通押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット2本	3	組				ZW21811000 0
ライナ φ50 S50形用	1	本				ZW21814000 0
φ75施工			式			20S07A0000
φ75施工（昼間）			式			30SH070000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	0.3	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	3	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	0.3	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	3	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～残土処分先						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0014号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	3	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	3	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	3	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0700050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	4.7	m				施工 第0-0118号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0122号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75						DWF53100 0
	4.7	m				施工 第0-0125号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	4.7	m				施工 第0-0028号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管据付・撤去						40S0700070
			式			
ビニールライニング鋼管撤去 口径：φ50						DWF66700 0
	4.7	m				施工 第0-0126号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS弁、口径：φ75 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0127号内訳表
仕切弁（ストップバルブ）及び筐撤去 弁種別：SV、口径：φ50 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0131号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0134号内訳表
無筋2次処分費 市原						Z901148030 0
	0.1	t				
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設工 管種：SGP-VBorPB、口径：φ50 A1仮配管工						V1000 0
	2.1	m				施工 第0-0135号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	2	m				施工 第0-0143号内訳表
仮配管撤去工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ50 A1仮配管工						V1001 0
	2.1	m				施工 第0-0144号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管敷設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0153号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管撤去工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0155号内訳表
簡易ウエルポット工(複合)[小口径管路] φ75施工 A1仮配管敷設工 口径:φ50						DWG41000 0
	1	式				施工 第0-0156号内訳表
簡易ウエルポット工(複合)[小口径管路] φ75施工 A1仮配管撤去工 口径:φ50						DWG41000 0
	1	式				施工 第0-0157号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A,C布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0158号内訳表
簡易ウエルポット						40S0700300
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ75施工 A,C布設工 口径:φ75									DWG41000	0
	1			式					施工	第0-0160号内訳表
構造物撤去									40S0700390	
				式						
U型側溝撤去・設置工									V0001	0
	6			m					施工	第0-0161号内訳表
A路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=15cm									CB430510	0
	2			m					施工	第0-0143号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部									DWA09200	0
	0.8			m2					施工	第0-0164号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	0.6			m3					施工	第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	0.8			m2					施工	第0-0165号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	0.8			m2					施工	第0-0166号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	0.8	m2			施工 第0-0167号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm					DWI51000 0
	2	m2			施工 第0-0168号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	0.2	m3			施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原					Z901145030 0
	0.6	t			
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	0.9	m3			施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原					Z901143030 0
	2	t			
C路面復旧					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm					CB430510 0
	7	m			施工 第0-0102号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部					DWA09200 0
	2	m2			施工 第0-0103号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	0.5	m3			DWI55000 0 施工 第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40	2	m2			DWC07500 0 施工 第0-0106号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30	2	m2			DWC07500 0 施工 第0-0107号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	2	m2			CB410260 0 施工 第0-0108号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm	2	m2			DWI51000 0 施工 第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	12	m2			DWA09200 0 施工 第0-0111号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	15	m2			DWC02100 0 施工 第0-0112号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	15	m2			CB410260 0 施工 第0-0115号内訳表
殻運搬 As廃材	0.9	m3			CB227010 0 施工 第0-0116号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AS廃材処分費 市原									Z901145030	0
	2		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	0.5		m3							
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	1		t							
材料費-φ75用									30SZ070000	
				式						
布設用									40S0702000	
				式						
挿し受片落管（挿口GX形×受口S50形） φ75×φ50（接合部品別途）									ZW21792000	0
	1		本							
S50形接合部品B 抜け止め押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット4本									ZW21812000	0
	1		組							
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21000000	0
	1		本							
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 （接合部品別途）									ZW21240000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 7 5 両受（接合部品別途）						ZW21480000 0
	1		台			
G X形異形管接合部品 φ 7 5（押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21440000 0
	3		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	1		本			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	2		本			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床掘						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	10		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	40		m3			施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	2	m2				施工 第0-0169号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	50	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～残土処分先						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	70	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	50	m3				施工 第0-0017号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	50	m3			DWA08000 0 施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	70	m3			DWG10000 0 施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去		式			40S1000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	32.1	m			DWI06000 0 施工 第0-0170号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100	31.1	m			DWI06000 0 施工 第0-0174号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100	4	口			DWI07000 0 施工 第0-0177号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ100	10	口			DWI07600 0 施工 第0-0179号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ100	32.1	m			DWF53100 0 施工 第0-0182号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	31.9	m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	3		箇所			施工 第0-0183号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡管 φ 100						DWF81200 0
	3		箇所			施工 第0-0186号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径: φ 100 機械施工						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0187号内訳表
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径: φ 100						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0189号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			
仮配管敷設工 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 75 A1仮配管工						V1002 0
	3.7		m			施工 第0-0192号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	4		m			施工 第0-0143号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A1仮配管工									V1003	0
	3.7		m						施工	第0-0194号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 B1仮配管工									DWI40800	0
	17.3		m						施工	第0-0196号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 B1仮配管工									DWI40800	0
	13.3		m						施工	第0-0196号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	13		m						施工	第0-0102号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 B1仮配管工									DWI40900	0
	30.5		m						施工	第0-0198号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 C仮配管工									DWI40800	0
	7.2		m						施工	第0-0201号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 C仮配管工									DWI40900	0
	7.2		m						施工	第0-0202号内訳表
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ75									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0203号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ75									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0205号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ100×φ75						DWI22000 0
	3		箇所			施工 第0-0207号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 6～12箇月						DWI42900 0
	3		箇所			施工 第0-0210号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0211号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ100 13箇月以上						DWI44500 0
	3		箇所			施工 第0-0212号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0211号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径：φ100						DWI10000 0
	3		箇所			施工 第0-0214号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ100						DWF03100 0
	4		箇所			施工 第0-0217号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0211号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管敷設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0218号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0220号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ100×φ75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0221号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工 φ100	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0223号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工 φ100	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0224号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ100	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0226号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工 φ100×φ75	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0227号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ100	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0229号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ100	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0230号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 離脱防止金具設置工 φ100	4		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0231号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ100施工 A1仮配管敷設工 口径: φ75	1		式			DWG41000 0 施工 第0-0232号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ100施工 A1仮配管撤去工 口径: φ75	1		式			DWG41000 0 施工 第0-0233号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1,B,C布設工、A1単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0234号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0237号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m ベタ A1伏越工	1		式			V5000 0 施工 第0-0239号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ100	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0243号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘工 φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0244号内訳表
締切排水			式			40S1000290

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水(単独用) ホソパイプ 口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 100						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0245号内訳表
縮切排水(単独用) ホソパイプ 口径: φ 50mm 試掘工 φ 100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0246号内訳表
簡易ウェルポイント						40S1000300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ 100施工 A1, B, C布設、A1単独、A1伏越 口径: φ 100						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0247号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ 100施工 A2布設工 口径: φ 100						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0248号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=15cm						CB430510 0
	25		m			施工 第0-0143号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	8		m2			施工 第0-0164号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	6		m3			施工 第0-0105号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	8	m2				施工 第0-0165号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	8	m2				施工 第0-0166号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	8	m2				施工 第0-0167号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm						DWI51000 0
	11	m2				施工 第0-0168号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	4	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	7	m3				施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	15	t				
B路面復旧						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	98	m				施工 第0-0102号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	28	m2				施工 第0-0103号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	8	m3				施工 第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	28	m2				施工 第0-0249号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	28	m2				施工 第0-0107号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	28	m2				施工 第0-0108号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	37	m2				施工 第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	150	m2				施工 第0-0111号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	187	m2				施工 第0-0112号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	187		m	2					施工	第0-0115号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	11		m	3					施工	第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原									Z901145030	0
	25		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	8		m	3					施工	第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	16		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	35		m						施工	第0-0102号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	10		m	2					施工	第0-0103号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	2		m	3					施工	第0-0105号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	10	m2				施工 第0-0106号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	10	m2				施工 第0-0107号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	10	m2				施工 第0-0108号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	12	m2				施工 第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	19	m2				施工 第0-0111号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	31	m2				施工 第0-0112号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	31	m2				施工 第0-0250号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	5	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	4	t				
道路付属施設						40S1000370
			式			
区画線設置 文字 白 W=15cm換算						WB821210 0
	44	m				施工 第0-0251号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	4	m				施工 第0-0252号内訳表
構造物撤去						40S1000390
			式			
U型側溝撤去・設置工						V0001 0
	12	m				施工 第0-0161号内訳表
φ 1 0 〇 施工（夜間）						30SY100000
			式			
掘削・床堀						40S1001000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	4	m3				施工 第0-0253号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0257号内訳表
埋戻し						40S1001010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	4	m3				施工 第0-0259号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0262号内訳表
基面整正						CB210080 0
	4	m2				施工 第0-0265号内訳表
土砂運搬処理						40S1001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0266号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0267号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	20	m3				施工 第0-0268号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S1001050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	13.4	m				施工 第0-0270号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	12.7	m				施工 第0-0275号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0278号内訳表
GX形挿しロリクゝ切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	5	口				施工 第0-0280号内訳表
ホゝリエチレンスリーブ被覆 口径:φ100						DWF53100 0
	13.4	m				施工 第0-0283号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホゝリエチレン製						DWF50200 0
	12.8	m				施工 第0-0284号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0285号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐						40S1001110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡管 φ100	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0288号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ100 機械施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0290号内訳表
栓取り外し連絡						40S1001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100	1		箇所			DWF61000 0 施工 第0-0293号内訳表
仮配管						40S1001270
			式			
仮配管敷設工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A1仮配管工	4.9		m			V1002 0 施工 第0-0296号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=15cm	5		m			CB430510 0 施工 第0-0307号内訳表
仮配管撤去工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A1仮配管工	4.9		m			V1003 0 施工 第0-0308号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 D仮配管工						DWI40800 0
	12.3	m				施工 第0-0320号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 D仮配管工						DWI40900 0
	12.3	m				施工 第0-0332号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0341号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0343号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0345号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 6～12箇月						DWI42900 0
	1	箇所				施工 第0-0348号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0349号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ100 13箇月以上						DWI44500 0
	1	箇所				施工 第0-0350号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0349号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0352号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ100						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0355号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0349号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管敷設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0356号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管撤去工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0361号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ100×φ75						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0362号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0364号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0365号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工φ100						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0367号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 100× φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0369号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ 100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0373号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0374号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 離脱防止金具設置工 φ 100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0375号内訳表
簡易ウエルボ 工(複合)[小口径管路] φ 100施工 A1仮配管敷設工 口径: φ 75						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0377号内訳表
簡易ウエルボ 工(複合)[小口径管路] φ 100施工 A1仮配管撤去工 口径: φ 75						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0384号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A3布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0385号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ D布設工、A2単独撤去工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0387号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m ベタ A2伏越工						V5001 0
	1		式			施工 第0-0390号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0395号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘工φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0396号内訳表
締切排水						40S1001290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工φ100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0398号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 試掘工φ100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0399号内訳表
簡易ウェルポイント						40S1001300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ100施工 A3布設工、A2伏越工 口径:φ100						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0400号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ100施工 D布設工、A2単独撤去工 口径:φ100						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0401号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	29		m			施工 第0-0307号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	10		m2			施工 第0-0402号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	7		m3			施工 第0-0403号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	10		m2			施工 第0-0404号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	10		m2			施工 第0-0405号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	10		m2			施工 第0-0406号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm						DWI51000 0
	13		m2			施工 第0-0407号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0305号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AS廃材処分費 市原									Z901145030	0
	5		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	9		m3						施工	第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	17		t							
D路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=4cm									CB430510	0
	43		m						施工	第0-0409号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部									DWA09200	0
	12		m2						施工	第0-0410号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込み含む									DWI55000	0
	1		m3						施工	第0-0411号内訳表
フィルター層									CB410650	0
	12		m2						施工	第0-0336号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	12		m2						施工	第0-0412号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	12		m2			施工 第0-0413号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=4cm						DWI51000 0
	16		m2			施工 第0-0414号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	16		m2			施工 第0-0415号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	32		m2			施工 第0-0416号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	32		m2			施工 第0-0419号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	4		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	1		m3			施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	3		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去						40S1001390
			式			
U型側溝撤去・設置工						V0004 0
	4		m			施工 第0-0420号内訳表
歩車道境界ブロック撤去・設置工 一般部						V0002 0
	1		m			施工 第0-0423号内訳表
歩車道境界ブロック撤去・設置工 擦付部						V0003 0
	0.6		m			施工 第0-0431号内訳表
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	10		本			
G X形曲管 11° 1/4 φ100 (接合部品別途)						ZW21041000 0
	2		本			
G X形曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)						ZW21061000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	2		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21121000 0
	2		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21141000 0
	4		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	22		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	7		本			
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	15		本			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	4		台			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0						ZW13182000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	16		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用						ZW14822000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	8		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	8		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	16		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	16		本			
T頭ボルト・ナット M2 0×9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	64		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/c m 2)						ZW70221000 0
	4		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	4		枚			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 5 0 施工（昼間）						30SH150000
			式			
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置き場～残土処分先	50	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	50	m3				DWA08000 0 施工 第0-0015号内訳表
建設発生土処分費	50	m3				DWG10000 0 施工 第0-0019号内訳表
φ 1 5 0 施工（夜間）						30SY150000
			式			
掘削・床掘						40S1501000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3	8	m3				DWI00000 0 施工 第0-0253号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3	40	m3				DWI00000 0 施工 第0-0257号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1501010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	7	m3				施工 第0-0259号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0262号内訳表
基面整正						CB210080 0
	10	m2				施工 第0-0265号内訳表
土砂運搬処理						40S1501030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	50	m3				施工 第0-0266号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	50	m3				施工 第0-0267号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	50	m3				施工 第0-0268号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S1501050
			式			

* 工事価格 * 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	16.6	m				施工 第0-0434号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	18.7	m				施工 第0-0438号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0441号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0443号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ150						DWF53100 0
	16.6	m				施工 第0-0446号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	16.6	m				施工 第0-0284号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0447号内訳表
石綿セメント管撤去						40S1501080
			式			
石綿セメント管撤去 口径:φ150						DWF23000 0
	5.9	m				施工 第0-0450号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬(石綿セメント管)						DWI03500 0
	0.2	空m3				施工 第0-0451号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 石綿セメント管						ZW80063000 0
	0.2	空m3				
仕切弁及び筐						40S1501110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0453号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0456号内訳表
栓取り外し連絡						40S1501180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0460号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1501240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数 1箇所						DWI90500 0
	1	式				施工 第0-0463号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 1箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0469号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0475号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	2.9		m			DWF50200 0 施工 第0-0284号内訳表
仮配管			式			40S1501270
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 100 B1仮配管工	12.7		m			DWI40800 0 施工 第0-0476号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 100 B1仮配管工	12.7		m			DWI40900 0 施工 第0-0479号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0483号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0484号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150× φ 100	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0485号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ150鋳鉄 仮配φ100 栓設置あり 6～12箇月						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0487号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0488号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ150 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0489号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0488号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0491号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ150						DWF03100 0
	3		箇所			施工 第0-0494号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0488号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工φ150×φ100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0495号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0497号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0499号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工φ150	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0500号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0501号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置工φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0502号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0503号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 離脱防止金具設置工φ150	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0504号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1501280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ B布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0505号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A, B1, B2単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0507号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工φ150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0510号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 本給水切替工						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0511号内訳表
締切排水						40S1501290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0512号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 本給水切替工						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0513号内訳表
簡易ウェルポイント						40S1501300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ150施工 B布設工 口径:φ150						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0514号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ150施工 A, B1, B2単独撤去工 口径:φ150						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0515号内訳表
A路面復旧						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=15cm						CB430510 0
	9	m				施工 第0-0307号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	4	m2				施工 第0-0402号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0403号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	4	m2				施工 第0-0404号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	4	m2				施工 第0-0405号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	4	m2				施工 第0-0406号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm						DWI51000 0
	4	m2				施工 第0-0407号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.7	m3				施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	2	t				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	6	t				
B路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	120	m				施工 第0-0516号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	42	m2				施工 第0-0517号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	10	m3				施工 第0-0403号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	42	m2				施工 第0-0518号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	42	m2				施工 第0-0519号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	42	m2				施工 第0-0520号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	46		m2			施工 第0-0521号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	40		m2			施工 第0-0522号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	86		m2			施工 第0-0523号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	86		m2			施工 第0-0524号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	6		m3			施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	15		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	12		m3			施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	24		t			
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	4		本			
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 1 5 0 両受（接合部品別途）						ZW21482000 0
	1		台			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21442000 0
	2		組			
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	1		本			
T形曲管 4 5 ° φ 1 5 0						ZW13188000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	5		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
φ 2 0 0 施工						20S20A0000
			式			
φ 2 0 0 施工 (昼間)						30SH200000
			式			
掘削・床堀						40S2000000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	8	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S2000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	8	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S2000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～残土処分先						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	30	m3				施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	30	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	30	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S2000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ200						DWI06000 0
	15.4	m				施工 第0-0525号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI06000 0
	15.4	m				施工 第0-0529号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ200						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0532号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ200						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0534号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ200						DWF53100 0
	15.4	m				施工 第0-0537号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	15.4	m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径：φ 150	1	箇所			DWF20100 0 施工 第0-0538号内訳表
仕切弁及び筐		式			40S2000110
仕切弁筐(ハコット型)据付 更新連絡管 φ 200	1	箇所			DWF81200 0 施工 第0-0541号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：SS弁、口径：φ 200 機械施工	1	箇所			DWI16000 0 施工 第0-0542号内訳表
栓取り外し連絡		式			40S2000180
栓取り外し連絡 管種：T形、口径：φ 200	1	箇所			DWF61000 0 施工 第0-0545号内訳表
仮配管		式			40S2000270
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 B1仮配管工	14.4	m			DWI40800 0 施工 第0-0548号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150 B1仮配管工						DWI40900 0
	14.4	m				施工 第0-0550号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0552号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ150						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0553号内訳表
不断水連絡工 口径:φ200×φ150						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0554号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ200鋳鉄 仮配φ150 栓設置あり 6～12箇所						DWI42900 0
	1	箇所				施工 第0-0556号内訳表
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0557号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ200 13箇所以上						DWI44500 0
	1	箇所				施工 第0-0558号内訳表
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0557号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0560号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具設置工 口径：φ 200						DWF03100 0
	3		箇所			施工 第0-0563号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 200						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0557号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2. 5m 不断水連絡工 φ 200× φ 150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0564号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2. 0m 仮設不断水止水栓設置工 φ 200						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0565号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2. 5m 単独栓設置工 φ 200						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0567号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2. 5m 離脱防止金具設置工 φ 200						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0568号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 不断水連絡工 φ 200× φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0569号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ 200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0570号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 単独栓設置工 φ 200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0571号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソポンプ口径:φ50mm 離脱防止金具設置工φ200						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0573号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S2000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A,B布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0574号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0576号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0577号内訳表
締切排水						40S2000290
			式			
締切排水(単独用) ホソポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0578号内訳表
締切排水(単独用) ホソポンプ口径:φ50mm 試掘工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0579号内訳表
簡易ウェルポイント						40S2000300
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ200施工 A,B布設工 口径:φ200									DWG41000	0
	1			式					施工	第0-0580号内訳表
A路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=15cm									CB430510	0
	18			m					施工	第0-0143号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部									DWA09200	0
	7			m2					施工	第0-0164号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	5			m3					施工	第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	7			m2					施工	第0-0165号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	7			m2					施工	第0-0166号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	7			m2					施工	第0-0167号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm									DWI51000	0
	7			m2					施工	第0-0168号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	1		m3						施工	第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原									Z901145030	0
	3		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	6		m3						施工	第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	11		t							
B路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	77		m						施工	第0-0102号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	17		m2						施工	第0-0103号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	5		m3						施工	第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	17		m2						施工	第0-0249号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	17		m2						施工	第0-0107号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	17		m2						施工	第0-0108号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm									DWI51000	0
	21		m2						施工	第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	53		m2						施工	第0-0111号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30									DWC02100	0
	74		m2						施工	第0-0112号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	74		m2						施工	第0-0115号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	5		m3						施工	第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原									Z901145030	0
	11		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	5		m3						施工	第0-0117号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 市原					Z901143030 0
	10	t			
道路付属施設					40S2000370
		式			
区画線設置 文字 白 W=15cm換算					WB821210 0
	22	m			施工 第0-0251号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm					WB821210 0
	3	m			施工 第0-0252号内訳表
構造物撤去					40S2000390
		式			
U型側溝撤去・設置工					V0001 0
	4	m			施工 第0-0161号内訳表
材料費-φ200用					30SZ200000
		式			
布設用					40S2002000
		式			
G X形直管 D 1 ・ φ200×5000 内面エポキシ粉体塗装					ZW21003000 0
	3	本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21443000 0
	1		組			
ライナ φ 2 0 0 G X形用						ZW21463000 0
	2		本			
挿しロリング φ 2 0 0 G X形用						ZW21473000 0
	1		本			
GX形更新連絡管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW34140000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクティル)						ZW15801000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	3		個			
K形継ぎ輪 φ 2 0 0						ZW13335000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用						ZW14754000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 2 0 0						ZW14204000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
フランジ蓋 φ150 (7.5kg/cm ²)						ZW70223000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ150						ZW15853000 0
	1		枚			
φ300施工						20S30A0000
			式			
φ300施工(昼間)						30SH300000
			式			
掘削・床堀						40S3000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m ³						DWI00000 0
	90		m ³			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m ³						DWI00000 0
	100		m ³			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S3000010
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	90	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	100	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	3	m2				施工 第0-0169号内訳表
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～残土処分先						CB210110 0
	250	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	250	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	190	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						DWG10000 0
	250	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S3000040
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材および残管						CB010410 0
	27.255	t				施工 第0-0581号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S3000050
铸铁管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ 300						DWI06000 0
	254.4	m				施工 第0-0582号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：A形、口径：φ 300						DWI06000 0
	254.4	m				施工 第0-0586号内訳表
管切断 管種：GX形、口径：φ 300						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0589号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径：φ 300						DWI07600 0
	10	口				施工 第0-0591号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径：φ 300						DWF53100 0
	254.4	m				施工 第0-0594号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	254.4	m				施工 第0-0028号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置工						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0595号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0596号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ200						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0597号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	1	箇所				施工 第0-0600号内訳表
仕切弁及び筐						40S3000110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS弁、口径：φ300 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0601号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付 更新連絡管 φ300						DWF81200 0
	1	箇所				施工 第0-0604号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S3000120
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0073

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別: 双口消火栓、鉄蓋: デザイン						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0605号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ100						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0610号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0211号内訳表
栓取り外し連絡						40S3000180
			式			
栓取り外し連絡 管種: GX形、口径: φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0611号内訳表
栓取り外し連絡 管種: A形、口径: φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0614号内訳表
仕切弁等操作						40S3000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0616号内訳表
φ75給水管						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0074

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	4.2	m				施工 第0-0118号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	2.2	m				施工 第0-0617号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0620号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0122号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75						DWF53100 0
	4.2	m				施工 第0-0125号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	4.2	m				施工 第0-0028号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0127号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0622号内訳表
不断水連絡工 口径:φ300×φ75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0626号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0075

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0628号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:VSP、口径: φ 75						V4444 0
	1		箇所			施工 第0-0629号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2. 0m ベタ A, B, E布設工(給水)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0631号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2. 0m ベタ A, E単独撤去工(給水)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0633号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2. 5m 不断水連絡工(給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0635号内訳表
締切排水(単独用) ホ ンブ 口径: φ 50mm 不断水連絡工(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0637号内訳表
給水管路土工						40S3000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0638号内訳表
宅地部復旧						40S3000220
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0076

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
宅地部アスファルト復旧 As仕上げ厚 5cm 路盤仕上げ厚 10cm	1	式			DWI87100 0 施工 第0-0639号内訳表
舗装版切断 舗装厚 t=5cm	5	m			CB430510 0 施工 第0-0644号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.1	t			Z901145030 0
路盤廃材処分費 市原	0.2	t			Z901143030 0
宅地部コンクリート復旧	1	式			DWI87300 0 施工 第0-0645号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	5	m			CB430510 0 施工 第0-0651号内訳表
無筋C o 処分費 市原	0.3	t			Z901146030 0
路盤廃材処分費 市原	0.1	t			Z901143030 0
ステンパイプ据付・撤去		式			40S3000230

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0077

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径: φ40 総切替数 2箇所	1		式			DWI81000 0 施工 第0-0652号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ300	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0628号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ20 総切替数 1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0665号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0670号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	2.4		m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去			式			40S3000240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数 12箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0671号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ25 総切替数 1箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0673号内訳表
ポリエチレン管撤去 給水管口径: φ20	5.7		m			DWF66900 0 施工 第0-0677号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0078

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ホリチン管撤去 給水管口径: φ 25									DWF66900	0
	6.0		m						施工	第0-0678号内訳表
仮配管									40S3000270	
				式						
仮配管敷設工 管種:SGP-VB、口径: φ 150×2条 A2仮配管工	296.7		m						V1004	0
									施工	第0-0679号内訳表
舗装版切断 舗装厚 t=15cm	296.7		m						CB430510	0
									施工	第0-0681号内訳表
仮配管撤去工 管種:SGP-VB、口径: φ 150×2条 A2仮配管工	296.7		m						V1005	0
									施工	第0-0682号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ソケット式	4		箇所						V2002	0
									施工	第0-0684号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ソケット式	4		箇所						V2003	0
									施工	第0-0685号内訳表
仮配管敷設工 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 75 A1仮配管工(仮給水)	4.9		m						V1008	0
									施工	第0-0686号内訳表
舗装版切断 舗装厚 t=15cm	4.9		m						CB430510	0
									施工	第0-0681号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0079

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 A1仮配管工(仮給水)									V1009	0
	4.9		m						施工	第0-0687号内訳表
仮配管敷設工 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 E仮配管工(仮給水)									V1010	0
	2.0		m						施工	第0-0688号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75 E仮配管工(仮給水)									DWI40900	0
	2.0		m						施工	第0-0695号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ソケット式									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0699号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ソケット式									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0700号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ75									V6666	0
	1		箇所						施工	第0-0701号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 6～12箇所									DWI42500	0
	1		箇所						施工	第0-0708号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側									DWI41000	0
	10		箇所						施工	第0-0709号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側									DWI41000	0
	10		箇所						施工	第0-0711号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0080

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0712号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0715号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0716号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0719号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0721号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0724号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 更新連絡管分岐側弁設置工 φ 300×φ 200						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0726号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0727号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡 既設 φ 300鋳鉄 仮配 φ 200 栓設置あり 6～12箇所 ア箇所						V5554 0
	1		箇所			施工 第0-0728号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0081

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ300×φ200						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0729号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ300鋳鉄 仮配φ200 栓設置あり 6～12箇月 イ箇所						V5555 0
	1		箇所			施工 第0-0732号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0628号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ300 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0733号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0628号内訳表
単独栓設置(複合) 管種：GX形、口径：φ300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0735号内訳表
単独栓設置(複合) 管種：A形、口径：φ300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0737号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種：ADP、口径：φ300						DWF02100 0
	3		箇所			施工 第0-0739号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0628号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0082

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2仮配管敷設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0740号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2仮配管撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0743号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管(給水)敷設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0746号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1仮配管(給水)撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0748号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐側弁設置工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0749号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ300×φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0751号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置工 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0753号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0755号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置工 φ300	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0757号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0083

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工						DWI36000 0
	16		箇所			施工 第0-0758号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管用連絡工φ75						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0760号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 更新連絡管分岐側弁設置工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0761号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ300×φ200						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0763号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置工φ300						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0764号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ300						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0765号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 二つ割特殊押輪設置工φ300						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0767号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替工						DWI38000 0
	16		箇所			施工 第0-0768号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0769号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0084

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A2仮配管敷設工 仮配管口径: φ150×2条									DWG41000	0
	1		式						施工	第0-0770号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A2仮配管撤去工 仮配管口径: φ150×2条									DWG41000	0
	1		式						施工	第0-0772号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A1仮給水管敷設工 仮配管口径: φ75									DWG41000	0
	1		式						施工	第0-0773号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A1仮給水管撤去工 仮配管口径: φ75									DWG41000	0
	1		式						施工	第0-0774号内訳表
軽量鋼矢板土留									40S3000280	
			式							
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A1布設工									V5002	0
	1		式						施工	第0-0775号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置工									DWI36000	0
	1		箇所						施工	第0-0779号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐側閉塞栓設置工									DWI36000	0
	1		箇所						施工	第0-0780号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 本給水切替工									DWI36000	0
	14		箇所						施工	第0-0781号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0085

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水)φ300×50						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0783号内訳表
締切排水						40S3000290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0785号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 更新連絡管分岐側閉塞栓設置工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0786号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 本給水切替工						DWI38000 0
	14		箇所			施工 第0-0787号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工(給水)φ300×φ50						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0788号内訳表
簡易ウェルポイント						40S3000300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A1布設工 口径:φ300						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0789号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A, B, E布設工(給水) 口径:φ75						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0790号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0086

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A, E単独撤去工(給水) 口径: φ75									DWG41000	0
	1			式					施工	第0-0791号内訳表
A路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=15cm									CB430510	0
	1,380			m					施工	第0-0143号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 実掘削部									DWA09200	0
	291			m2					施工	第0-0164号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	220			m3					施工	第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	309			m2					施工	第0-0165号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	309			m2					施工	第0-0166号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	309			m2					施工	第0-0167号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=850mm 再掘削部									DWI51000	0
	18			m2					施工	第0-0792号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0087

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm					DWI51000 0
	508	m2			施工 第0-0168号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 影響部 基層					DWA09200 0
	404	m2			施工 第0-0793号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部 表層・中間層					DWA09200 0
	44	m2			施工 第0-0794号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40					DWC02100 0
	912	m2			施工 第0-0795号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下					CB410240 0
	912	m2			施工 第0-0796号内訳表
仮復旧中間層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下					CB410250 0
	957	m2			施工 第0-0797号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下					CB410260 0
	957	m2			施工 第0-0798号内訳表
切削オーバーレイ					WB430210 0
	1,100	m2			施工 第0-0799号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	135	m3			施工 第0-0116号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0088

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 市原									Z901145030	0
	317		t							
殻運搬(路面切削)									CB430020	0
	55		m3						施工	第0-0805号内訳表
処分費(m3) 切削部 As塊 市原									WB020051	0
	55		m3						施工	第0-0806号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	284		m3						施工	第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	580		t							
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水									CB210110	0
	7		m3						施工	第0-0807号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水									ZW80041000	0
	8,841		kg							
E路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=14cm									CB430510	0
	6		m						施工	第0-0808号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0089

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル取壊し工(人力施工) 舗装版種別:タイル、舗装厚:t=2cm					DWC92200 0
	0.1	m3			施工 第0-0690号内訳表
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別:Co、舗装厚:t=12cm					DWC92200 0
	0.4	m3			施工 第0-0691号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	0.2	m3			施工 第0-0105号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	3	m2			施工 第0-0809号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=4cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	3	m2			施工 第0-0810号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm					DWI51000 0
	5	m2			施工 第0-0811号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t=100mm、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉					DWI49000 0
	5	m2			施工 第0-0812号内訳表
床タイル張工 磁器タイル種類:152角平					DWF68100 0
	5	m2			施工 第0-0814号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	0.2	m3			施工 第0-0116号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0090

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 市原	0.5	t			Z901145030 0
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 0 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1	t			Z901143030 0
殻運搬 Co廃材	0.5	m3			CB227010 0 施工 第0-0816号内訳表
無筋C o 処分費 市原	1	t			Z901146030 0
道路付属施設		式			40S3000370
区画線設置 実線 白 W=15cm	320	m			WB821210 0 施工 第0-0817号内訳表
区画線設置 実線 黄 W=20cm	320	m			WB821210 0 施工 第0-0818号内訳表
区画線設置 実線 黄 W=15cm	5	m			WB821210 0 施工 第0-0819号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0091

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 ゼブラ 白 W=30cm						WB821210 0
	15		m			施工 第0-0820号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	87		m			施工 第0-0252号内訳表
区画線設置 文字 白 W=15cm換算						WB821210 0
	40		m			施工 第0-0251号内訳表
構造物撤去						40S3000390
			式			
U型側溝撤去・設置工						V0001 0
	8		m			施工 第0-0161号内訳表
φ 3 0 0 施工（夜間）						30SY300000
			式			
掘削・床堀						40S3001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20		m3			施工 第0-0253号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	40		m3			施工 第0-0257号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0092

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S3001010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0259号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0262号内訳表
基面整正						CB210080 0
	10	m2				施工 第0-0265号内訳表
土砂運搬処理						40S3001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0266号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0267号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	60	m3				施工 第0-0268号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S3001050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0093

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ300						DWI06000 0
	50.3	m				施工 第0-0821号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI06000 0
	47.0	m				施工 第0-0825号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ300						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0828号内訳表
GX形挿しリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ300						DWI07600 0
	7	口				施工 第0-0830号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ300						DWF53100 0
	50.3	m				施工 第0-0833号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	50.3	m				施工 第0-0284号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ200						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0834号内訳表
仕切弁及び筐						40S3001110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:メタルシート、口径:φ300 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0837号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0094

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋(ノカット型)据付 更新連絡管						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0840号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S3001120
			式			
消火栓及び同室(レゾコ)設置 種別:双口消火栓、鉄蓋:デザイン						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0841号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ100						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0845号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0349号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:双口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0846号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.2		m3			施工 第0-0849号内訳表
無筋2次処分費 市原						Z901148030 0
	0.4		t			
栓取り外し連絡						40S3001180
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0095

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡 管種:A形、口径:φ300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0850号内訳表
ポリレン管据付・撤去						40S3001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数 2箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0853号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0855号内訳表
分水止 既設給水管口径:φ20	1		箇所			DWI32000 0 施工 第0-0856号内訳表
仮配管						40S3001270
			式			
仮配管敷設工 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工	40.8		m			V1004 0 施工 第0-0857号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=15cm	35.4		m			CB430510 0 施工 第0-0307号内訳表
仮配管撤去工 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 A2仮配管工	40.8		m			V1005 0 施工 第0-0859号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0096

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 B2仮配管工									DWI40800	0
	15.1		m						施工	第0-0861号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条 B2仮配管工									DWI40900	0
	15.1		m						施工	第0-0863号内訳表
仮設消火栓室設置 φ150									V2000	0
	2		箇所						施工	第0-0865号内訳表
仮設消火栓室撤去 φ150									V2001	0
	2		箇所						施工	第0-0866号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ソケット式									V2002	0
	2		箇所						施工	第0-0867号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ソケット式									V2003	0
	2		箇所						施工	第0-0868号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側									DWI41000	0
	1		箇所						施工	第0-0869号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側									DWI41000	0
	1		箇所						施工	第0-0872号内訳表
不断水連絡工 口径:φ300×φ200									DWI22000	0
	1		箇所						施工	第0-0874号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0097

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ300鋳鉄 仮配φ200 栓設置あり 6～12箇月 キ箇所	1		箇所			V5556 0 施工 第0-0877号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0878号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:A形、口径:φ300	1		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0879号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:ADP、口径:φ300	3		箇所			DWF02100 0 施工 第0-0882号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0878号内訳表
仕切弁筐(ハコット型)据付	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0883号内訳表
仕切弁筐(ハコット型)撤去	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0884号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2仮配管敷設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0885号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2仮配管撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0888号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0098

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ300×φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0890号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置工 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0892号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0894号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0895号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工 φ300×φ200	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0896号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ300	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0898号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 二つ割特殊押輪設置工 φ300	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0900号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0901号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ300施工 A2仮配管敷設工 仮配管口径:φ150×2条	1		式			DWG41000 0 施工 第0-0902号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0099

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ウェルポン工(複合)[小口径管路] φ300施工 A2仮配管撤去工 仮配管口径: φ150×2条	1		式			DWG41000 0 施工 第0-0903号内訳表
軽量鋼矢板土留	1		式			40S3001280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A2, B1布設工、A, B単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0904号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタ A3, B2, B3布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0907号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0909号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 本給水切替工	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0910号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 分水止め工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0911号内訳表
締切排水	1		式			40S3001290
締切排水(単独用) ポンプ口径: φ50mm フランジ蓋設置工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0912号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0100

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水(単独用) ホソパイプ 口径: φ 50mm 本給水切替工						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0913号内訳表
縮切排水(単独用) ホソパイプ 口径: φ 50mm 分水止め工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0914号内訳表
簡易ウェルポイント						40S3001300
			式			
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ 300施工 A2, B1布設工、A, B単独撤去工 口径: φ 300						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0915号内訳表
簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路] φ 300施工 A3, B2, B3布設工 口径: φ 300						DWG41000 0
	1		式			施工 第0-0916号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=15cm						CB430510 0
	180		m			施工 第0-0307号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	41		m2			施工 第0-0402号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	30		m3			施工 第0-0403号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0101

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	42		m2						施工	第0-0404号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	42		m2						施工	第0-0405号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	42		m2						施工	第0-0406号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=850mm 再掘削部									DWI51000	0
	1		m2						施工	第0-0917号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=100mm									DWI51000	0
	57		m2						施工	第0-0407号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm 影響部 基層									DWA09200	0
	83		m2						施工	第0-0918号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部 表層・中間層									DWA09200	0
	5		m2						施工	第0-0919号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	139		m2						施工	第0-0920号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下									CB410240	0
	139		m2						施工	第0-0921号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0102

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧中間層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410250 0
	145		m2			施工 第0-0922号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	145		m2			施工 第0-0923号内訳表
切削オーバーレイ						WB430210 0
	158		m2			施工 第0-0924号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	22		m3			施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	52		t			
殻運搬(路面切削)						CB430020 0
	8		m3			施工 第0-0930号内訳表
処分費(m3) 切削部 As塊 市原						WB020051 0
	8		m3			施工 第0-0931号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	37		m3			施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	76		t			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0103

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	62		m			施工 第0-0516号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	24		m2			施工 第0-0517号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	7		m3			施工 第0-0403号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	24		m2			施工 第0-0518号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	24		m2			施工 第0-0519号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	24		m2			施工 第0-0520号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	33		m2			施工 第0-0521号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	69		m2			施工 第0-0522号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0104

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30					DWC02100 0
	102	m2			施工 第0-0523号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超					CB410260 0
	102	m2			施工 第0-0524号内訳表
殻運搬 As廃材					CB227010 0
	6	m3			施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原					Z901145030 0
	15	t			
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	7	m3			施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原					Z901143030 0
	14	t			
材料費- φ 3 0 0 用					30SZ300000
		式			
布設用					40S3002000
		式			
GX形直管 D1・φ 300×6000 内面エポキシ粉体塗装					ZW21004000 0
	50	本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0105

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21084000	0
	4		本							
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21144000	0
	2		本							
G X形挿し受片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21242000	0
	1		本							
GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 200 (接合部品別途)									ZW21243000	0
	1		本							
GX形二受T字管 φ 300 × φ 100 (接合部品別途)									ZW21269000	0
	5		本							
GX形二受T字管 φ 300 × φ 200 (接合部品別途)									ZW21271000	0
	1		本							
GX形二受T字管 φ 300 × φ 300 (接合部品別途)									ZW21272000	0
	2		本							
GX形両受短管 φ 300 (接合部品別途)									ZW21324000	0
	2		本							
GX形フランジ付T字管 φ 300 × φ 100 (接合部品別途)									ZW21283100	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0106

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形渦巻式フランジ付T字管 φ 300×φ 100（接合部品別途）						ZW21304000 0
	1		本			
GX形仕切弁（ソフトシール） φ 300両受（接合部品別途）						ZW21484000 0
	1		台			
GX形仕切弁（メタルシート） φ 300両受（接合部品別途）						ZW21494000 0
	1		台			
GX形継ぎ輪 φ 300（接合部品別途）						ZW21164000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0（押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21441000 0
	5		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0（押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21442000 0
	1		組			
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0（押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21443000 0
	2		組			
GX形異形管接合部品 φ 300（押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21444000 0
	33		組			
GX形乙字管 H=300 φ 300（接合部品別途）						ZW21184000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0107

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 300 GX形用						ZW21464000 0
	21		本			
挿しロリング φ 300 GX形用						ZW21474000 0
	17		本			
GX形 G-Link φ 300 (接合部品含む)						ZW21424000 0
	1		本			
GX形更新連絡管 φ 3 0 0 × 2 0 0						ZW34150000 0
	2		台			
双口消火栓 φ 1 0 0 F・C・D製						ZW32760000 0
	2		台			
補修弁 φ 1 0 0 × 2 0 0 (形式2)						ZW33108000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 1 0 0 × 2 5 0 (形式2)						ZW33009000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	24		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0108

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	6		本			
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 3 0 0						ZW14255000 0
	6		組			
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用						ZW14452000 0
	48		本			
K形曲管11° 1／4 φ 3 0 0						ZW13313000 0
	2		本			
フランジ蓋 φ 2 0 0 （7.5kg／cm2）						ZW70224000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			
GF形ガasket1号 φ 1 0 0						ZW15751000 0
	2		枚			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0109

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水切替用 φ 75						40S3002010
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	1		本			
G X形曲管 90° φ 75 (接合部品別途)						ZW21100000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 75 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 75 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 75 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	3		組			
ライナ φ 75 G X形用						ZW21460000 0
	1		本			
挿し口リング φ 75 G X形用						ZW21470000 0
	2		本			
G X形 G - L i n k φ 75 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0110

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
離脱防止金具 φ 7 5									ZW14281000	0
	1			個						
ゴム輪 φ 7 5 K形用									ZW14751000	0
	1			本						
特殊押輪 φ 7 5									ZW14201000	0
	1			本						
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用									ZW14450000	0
	4			本						
割T字管V型（K形受口） φ 3 0 0 × φ 7 5 鋳鉄用									ZW15674000	0
	1			組						
V－Cジョイント φ 7 5									ZW14422000	0
	1			組						
交通管理工									30SK300000	
				式						
交通誘導警備員									40SK300100	
				式						
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し									R0804	0
	409			人						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0111

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B（夜間）交替要員無し						RW804 0
	146		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
	1		式			工種 第0001号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	5.27		t			工種 第0002号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0936号内訳表
共通仮設費（率分）						Z0011
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0112

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
工事原価計					一式						
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

建設機械運搬費

1119700101

工種 第0001号内訳表

頁0-0113

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010 0
	2	台			施工 第0-0932号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0002号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0933号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0934号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0935号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0116

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0117

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0118

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0119

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0120

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0123

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0124

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0126

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り

頁0-0127

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置き場～残土処分先

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0128

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=16	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

K0207025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0130

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1
m3 当り
頁0-0131

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:S50形、口径:φ50

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0134

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
S50形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03700 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 5 0			B=7 S 5 0 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0135

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

頁0-0137

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

100

m

当り

[illegible]

S50形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0138

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接合 C=1 有			B=2 異形管受口 D=2 その他		

管切断

DWI07000

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

1	口	当り
---	---	----

管種:S50形、口径:φ 50

[illegible]

1 □ 当り

1 □ 当り

千葉県企業局

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ50

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0141

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 5 0	30	本			ZW44750000
スリーブ用固定バンド φ 5 0	225	組			ZW45000000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0			B=2 固定バンド		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0028号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP据付・撤去	100	m			DWF21000 施工 第0-0030号内訳表
φ 50HIVP接合・取り外し	25	口			DWF22000 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

現場発生品運搬
運搬材料:撤去材

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0146

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=3	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=1 φ 5 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設材料費		式			DWI13200 施工 第0-0037号内訳表
排水ます設置 レゾコン土留、排水ます用鉄蓋 φ 300	1	箇所			DWI13400 施工 第0-0038号内訳表
床掘り	0.32	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.25	m3			DWA02100 施工 第0-0040号内訳表
人力締固め	0.25	m3			DWA03100 施工 第0-0041号内訳表
人力積込	0.32	m3			CB210830 施工 第0-0042号内訳表
土砂等運搬	0.32	m3			CB210110 施工 第0-0043号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.32	m3			ZW80000000
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食テープ被覆 口径: φ	1.6	m			DWF56000 施工 第0-0044号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 S50 D=2 有 G=1 I 地区			B=6 購入洗砂 F=13 23.0km以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43650000
ポリエチレン管 1種2層管 φ 2 5	1.5	m			ZW43002000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 5	1	個			ZW43082000
ポリエチレン管用 メータ用ソケット φ 2 5	2	個			ZW43262000
ボール止水栓（乙形） φ 2 5	1	個			ZW44001000
ポリエチレン管用 9 0 ° ロングベンド φ 2 5	1	個			ZW43422000
ポリエチレン管用 鋼管用おねじ付ソケット φ 2 5	1	個			ZW43162000
排水栓 φ 2 5	1	個			ZW44400000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 S50					

排水ます設置
レジコン土留、排水ます用鉄蓋φ300

DWI13400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水ます用鉄蓋 φ 3 0 0	1	組			ZW44420000
鉄蓋用ボルト・ナット・ワッシャー M 1 2 × 1 1 0、3組	1	組			ZW44430000
調整リング φ 3 5 0 H = 5 0	1	組			ZW44450000
排水栓用土留め（レジコン） φ 3 5 0 H = 1 5 0	1	組			ZW44440000
コンクリート座台 φ 6 0 0	1	組			ZW44460000
止水栓補足筐（L = 7 2 0）	1	個			ZW44223000
補足筐用座台	1	個			ZW44260000
止水栓キャップ φ 1 5 0	1	個			ZW44480000
基礎碎石	0.06	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=8 C=1 7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用					

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0156

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	12.6	m3			Z002104002
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 購入洗砂					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0159

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=13	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下				

防食テープ[°] 被覆
口径: ϕ

DWF56000

施工内訳表

施工 第0-0044号内訳表

10 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500
総切替数 5箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表
頁0-0162
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	5		箇所			DWI92400 施工 第0-0047号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.9		m			DWI92000 施工 第0-0049号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	5		口			DWF67000 施工 第0-0051号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	5		個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 φ 2 0 C=0.9 ポリエチレン管延長(m)				B=5 切替箇所数 (箇所) D=2 φ 5 0 (S 5 0)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0163

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0048号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=2 φ 5 0 (S 5 0)			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0164

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0166

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	5	組			ZW43650000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 サドル分水栓(ACP・S50用) φ 50 × φ 25 C=32 省略値			B=5 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
掘削	0.15	m3			DWI00000 施工 第0-0059号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0060号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0064号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

当り

C仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0056号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0174

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0176

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

頁0-0177

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0059号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0061号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0041号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0179

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0180

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=4 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0183

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ50

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0184

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
掘削	0.15	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.15	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0069号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0071号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.2	t			Z901143030
土砂等運搬	0.15	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ50

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0185

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.15	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0074号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=3 φ50 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)			
G=200 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=100 上層路盤厚(mm)			
M=3 再生粒度調整碎石 RM-30 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=100 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有			
U=3 処分地区:市原 W=3 処分地区:市原 Y=1 I地区			V=46 2.5km以下 X=46 2.5km以下 Z=55 24.0km以下			

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0186

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0188

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0189

仕上り厚:t=、路盤材:

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0190

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0192

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0193

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0194

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0195

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2.34	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.35	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.04	t			Z901145030
表層(車道・路肩部)	0.35	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.17 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=3 処分地区:市原			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=46 2.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0196

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0197

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0198

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.35	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.04	t			Z901145030
表層(車道・路肩部)	0.35	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.17 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=3 処分地区:市原			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=46 2.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0199

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=1 E=1	φ50 仮設材供用日数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0203

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0205

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=1 φ 50			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0087号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0088号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0208

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0209

ベタ C布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	14.05	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0092号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	14.05	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=14.05 掘削延長 (m) C=1 φ 50 E=2 2.0m			B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0212

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=1 E=1	φ 50 仮設材供用日数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
本給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0214

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=1 φ 50			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0095号内訳表

φ50施工 C布設工

口径: φ50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	15	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	15	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	14.05	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=14.05 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=15 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
油脂類		%			ZS7S70700
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5 k V A		日			L001110003
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
雑材料		%			ZS7001001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 発動発電機					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ損料 供用1月当り損料 (370L/分)	0	組			MW03100000
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り損料 (370L/分)	0	組			MW03101000
ウエルポイント損料 L=3.0m 供用1月当り損料	0	本			MW03112000
ウエルポイント損料 L=3.0m 1現場当り損料	0	本			MW03113000
ヘッダーパイプ (1ヶ月当り) 損料 φ150×1m	0	m			MW03021000
ヘッダーパイプ (1現場当り) 損料 φ150×1m	0	m			MW03022000
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m)			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=0 供用日数		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0222

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0223

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

DWA09200

当り

鋪裝厚： $t=5\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0225

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0229

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0230

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0231

恢復舊撤去
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0109号内訳表

1 m2 当り

[illegible]

千葉県企業局

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0234

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0113号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0114号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0235

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0236

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0237

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表
1
m2 当り
頁0-0238

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0239

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=4 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0240

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0241

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0119号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0120号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0121号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0242

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0243

施工 第0-0120号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0245

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0123号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0246

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0248

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

ビニールライニング鋼管撤去
口径：φ50

DWF66700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0249

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0127号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ75

機械施工

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0128号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0129号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0251

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0252

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0254

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

DWI16000

施工 第0-0131号内訳表

1 箇所 当り

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0256

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 止水栓(丁型)篋					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0258

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0136号内訳表
路盤掘削	5.3	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
機械掘削	2.8	m3			DWI00000 施工 第0-0138号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	8.7	m3			DWI01000 施工 第0-0139号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	7	m2			CB410260 施工 第0-0141号内訳表
殻運搬 As廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.5	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ50	10	m			DWF63000 施工 第0-0142号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

施 工 内 訳 表

[illegible]

機械掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0262

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 機械掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0140号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0264

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=50mm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0265

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=50mm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0266

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設
管種:SGP-VBorPB、口径:φ50

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0267

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0268

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0269

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0145号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
人力・機械併用掘削	2.8	m3			DWI00000 施工 第0-0146号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	2.8	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0148号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0149号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	7	m2			CB410260 施工 第0-0150号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.8	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	12.1	t			Z901143030
土砂等運搬	2.8	m3			CB210110 施工 第0-0151号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	2.8	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ50	10	m			DWF63000 施工 第0-0152号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWA09200

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンク)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	76.2	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=600 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)

CB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表 1 頁0-0278 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0279

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=12	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				

仮配管撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ50

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0280

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0281

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.49	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0154号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.05	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.05 掘削延長 (m) C=1 φ 50 E=2 2.0m			B=2.05 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0282

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.05 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0283

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.49	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0154号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.05	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.05 掘削延長 (m) C=1 φ 50 E=2 2.0m			B=2.05 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0156号内訳表

φ75施工 A1仮配管敷設工

口径: φ50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	3	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	3	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	2.05	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=2.05 ヘッダーライン設置延長 (m)			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=3 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数		
G=1 舗装道 機械 φ50～φ100			H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0157号内訳表

φ75施工 A1仮配管撤去工

口径: φ50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	3	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	3	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	2.05	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=2.05 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=3 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0158号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ A,C布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1. 12	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4. 71	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0159号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4. 71	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4. 71 掘削延長 (m) C=2 φ 7 5 E=2 2. 0m			B=4. 71 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1. 2m以上1. 5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0287

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.71 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0160号内訳表

φ75施工 A,C布設工

口径: φ75

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.71	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.71 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=5 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	20	枚			WB821430 施工 第0-0162号内訳表
U型側溝撤去・設置	10	m			WB821410 施工 第0-0163号内訳表
路盤掘削	0.42	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
基礎碎石	4.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.42	m3			CB210110 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.86	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0290

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

U型側溝撤去・設置

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0291

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	76. 2	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=600 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0295

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0296

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0. 28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0299

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0171号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0172号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0173号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0300

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0301

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0172号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施工内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0304

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0307

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0308

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0180号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0181号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0309

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0311

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
スリーブ用固定バンド φ 1 0 0	225	組			ZW45002000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=2 固定バンド		

DWF20100

施工内訳表

施工 第0-0183号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0313

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0314

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

施工 第0-0187号内訳表

1

箇所 当り

仕切弁及び筐撤去

DWI16000

弁種別:SS弁、口径:φ 100

機械施工

千葉県企業局

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0317

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施工内訳表

施工 第0-0189号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0136号内訳表
路盤掘削	5.3	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
機械掘削	2.8	m3			DWI00000 施工 第0-0138号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	8.7	m3			DWI01000 施工 第0-0139号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	7	m2			CB410260 施工 第0-0141号内訳表
殻運搬 As廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.5	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0193号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0145号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
人力・機械併用掘削	2.7	m3			DWI00000 施工 第0-0146号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	2.8	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0148号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0149号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	7	m2			CB410260 施工 第0-0150号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.8	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	12.1	t			Z901143030
土砂等運搬	2.7	m3			CB210110 施工 第0-0151号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	2.7	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0325

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0060号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0197号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBorPB、口徑:φ75

B1仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0328

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0199号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0071号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.42	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0332

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0333

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
掘削	0.15	m3			DWI00000 施工 第0-0059号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0060号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0197号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0334

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=200	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=50	路床掘削厚(mm)				J=50	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=3	車道及び路肩(上層路盤RM-30)	
M=2	有				N=3	処分地区:市原	
O=46	2.5km以下				P=3	処分地区:市原	
Q=46	2.5km以下				R=1	I 地区	
S=55	24.0km以下				T=2	6~12ヶ月	

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0335

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
掘削	0.11	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.15	m3			DWI01000 施工 第0-0068号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0069号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0071号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.2	t			Z901143030
土砂等運搬	0.11	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0336

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土(指定処分)	0.11	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)			
G=200 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=100 上層路盤厚(mm)			
M=3 再生粒度調整碎石 RM-30 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=100 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有			
U=3 処分地区:市原 W=3 処分地区:市原 Y=1 I地区			V=46 2.5km以下 X=46 2.5km以下 Z=55 24.0km以下			

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0337

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0059号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0338

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0339

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0340

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0206号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

頁0-0341

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0208号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0209号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0345

既設φ100鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0346

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮設不断水止水栓設置
口径：φ100 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0347

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0213号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0348

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0216号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径：φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0352

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500
ベタ A1仮配管敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表
1 式 当り
頁0-0353

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.86	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.65	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0219号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.65	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.65 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=3.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0354

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0220号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ A1仮配管撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.86	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.65	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0219号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.65	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.65 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=3.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0221号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工φ100×φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0357

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0225号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0360

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 100× φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0362

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP D=2 φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0087号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0088号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0364

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0365

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0366

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ100施工 A1仮配管敷設工

DWG41000

口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表
1 式 当り
頁0-0367

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	4	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	4	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	3.65	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=3.65 ヘッダーライン設置延長 (m) G=1 舗装道 機械 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=4 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0233号内訳表

φ100施工 A1仮配管撤去工

口径: φ75

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	4	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	4	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	3.65	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=3.65 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=4 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0234号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ A1, B, C布設工、A1単独撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t			DWG50200 施工 第0-0235号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	28.33	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0236号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	28.33	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=28.33 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0371

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A2布設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0372

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.69	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.91	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0238号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.91	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.91 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=2.91 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0373

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.91 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

ベタ A1伏越工

V5000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0374

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.826	t			DWG50200 施工 第0-0240号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.79	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0242号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2.79	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0375

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0376

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0377

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.79 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
試掘工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0381

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ100施工 A1,B,C布設、A1単独、A1伏越

DWG41000

施工 第0-0247号内訳表

口径: φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	32	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	32	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	31.12	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	2	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=31.12 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=32 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ100施工 A2布設工

DWG41000

施工 第0-0248号内訳表

口径: φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	3	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	3	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	2.91	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=2.91 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=3 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	22.86	m3			Z002122003
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=180 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表
1
1
m2
当り

頁0-0385

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0386

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0388

ゼブラ 白 W=45cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0255号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0256号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0391

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 B=6 土砂 現場制約あり					

頁0-0393

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0257号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0394

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0260号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=8 購入洗砂			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0261号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0397

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0398

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0263号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0261号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0264号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0400

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表
1
m3 当り
頁0-0402

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表
1
m3 当り
頁0-0403

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0269号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0406

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0271号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0273号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0274号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0407

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0272号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0409

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 ϕ 100×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0411

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0276号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0277号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0412

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0279号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0415

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0416

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0281号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0282号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0417

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0419

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
スリーブ用固定バンド φ 1 0 0	225	組			ZW45002000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=2 固定バンド		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0420

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅 4 0 0 mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0421

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0286号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0287号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0422

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0423

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付
更新連絡管

DWF81200

施工 第0-0288号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

1 箇所 当り

機械施工

DWI16000

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0428

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0429

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0430

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0294号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ 1 0 0			B=8 T形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0297号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0298号内訳表
路盤掘削	5.3	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
機械掘削	2.8	m3			DWI00000 施工 第0-0301号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	8.7	m3			DWI01000 施工 第0-0302号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	7	m2			CB410260 施工 第0-0304号内訳表
殻運搬 As廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.5	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0306号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施 工 内 訳 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0258号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

頁0-0439

機械掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0301号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0303号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0441

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0261号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=50mm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0442

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=50mm

CB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表 1 頁0-0443
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0444

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=4 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0446

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0447

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0309号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
人力・機械併用掘削	2.7	m3			DWI00000 施工 第0-0310号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	2.8	m3			DWI01000 施工 第0-0311号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0312号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0314号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	7	m2			CB410260 施工 第0-0315号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.8	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原	12.1	t			Z901143030
土砂等運搬	2.7	m3			CB210110 施工 第0-0317号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	2.7	m3			DWG10000 施工 第0-0318号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0319号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0309号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

人力・機械併用掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0451

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0254号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ)積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0263号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンバ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	76.2	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=600 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0454

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0458

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0459

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表 1 m3 当り 頁0-0460

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（ I 地区） 普通残土（指定処分）	1	m3			ZW80000000
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 普通残土			B=1 I 地区		

仮配管撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0461

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0462

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0297号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0325号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0326号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0329号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.28	t			Z901145030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0331号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0463

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)			H=1	有	
I=160	路床掘削厚(mm)			J=40	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm			L=2	歩道	
M=2	有			N=3	処分地区：市原	
O=46	2.5km以下			P=3	処分地区：市原	
Q=46	2.5km以下			R=1	I 地区	
S=55	24.0km以下			T=2	6～12ヶ月	

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0322号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

頁0-0467

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0468

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0324号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0470

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0472

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=4 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0475

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0476

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0333号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0335号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0336号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0337号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0329号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.28	t			Z901145030
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0338号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.6	t			Z901143030
土砂等運搬	0.44	m3			CB210110 施工 第0-0339号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0477

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.44	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0340号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クッシャーソ RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=3 処分地区: 市原		
V=46 2.5km以下 X=46 2.5km以下 Z=55 24.0km以下			W=3 処分地区: 市原 Y=1 I 地区		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0478

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0334号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表
1 m3 当り

頁0-0479

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0261号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0256号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0480

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0335号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0483

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0484

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0485

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0486

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0487

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0325号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0342号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0339号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0331号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0488

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0489

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0490

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0333号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0344号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0339号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0340号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

頁0-0491

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

不断水連絡工
口径: φ100×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0492

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0346号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0493

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0495

既設φ100鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0496

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮設不断水止水栓設置
口径：φ100 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0497

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0351号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0498

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:T形、口径:φ100

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0499

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0353号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0354号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径：φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0502

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0503

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.15	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.85	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0359号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.85	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.85 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=4.85 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表

頁0-0504

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0505

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0506

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0508

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.15	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.85	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0359号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.85	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.85 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=4.85 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0363号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0510

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0363号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0366号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0513

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0368号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP D=2 φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0371号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0372号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0519

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0373号内訳表

頁0-0520

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0521

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0522

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0371号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0372号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ100施工 A1仮配管敷設工

DWG41000

口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表

頁0-0524

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.85	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.85 ヘッダーライン設置延長 (m) G=1 舗装道 機械 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=5 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
油脂類		%			ZS7S70700
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5 k V A		日			L001110003
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
雑材料		%			ZS7001001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 発動発電機					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ損料 供用1月当り損料 (370L/分)	0	組			MW03100000
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り損料 (370L/分)	0	組			MW03101000
ウエルポイント損料 L=3.0m 供用1月当り損料	0	本			MW03112000
ウエルポイント損料 L=3.0m 1現場当り損料	0	本			MW03113000
ヘッダーパイプ (1ヶ月当り) 損料 φ150×1m	0	m			MW03021000
ヘッダーパイプ (1現場当り) 損料 φ150×1m	0	m			MW03022000
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m)			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=0 供用日数		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ100施工 A1仮配管撤去工

DWG41000

口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0531

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.85	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.85 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=5 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0532

ベタ A3布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.01	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.28	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0386号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.28	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.28 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=4.28 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0386号内訳表

頁0-0533

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.28 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0387号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ D布設工、A2単独撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t			DWG50200 施工 第0-0388号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	12.69	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0389号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	12.69	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=12.69 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0535

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表

頁0-0536

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

ベタ A2伏越工

V5001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0390号内訳表

頁0-0537

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	0.568	t			DWG50200 施工 第0-0391号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	1.92	m			DWG50400 施工 第0-0392号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0393号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	1.92	m			DWG55800 施工 第0-0394号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0538

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表

頁0-0539

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表

頁0-0540

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=1.92 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0397号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0544

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

1

笛所

当り

DWI38000

フランジ蓋設置工φ100

千葉県企業局

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

試掘工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0546

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0400号内訳表

φ100施工 A3布設工、A2伏越工

口径: φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	7	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	7	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	6.2	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=6.2 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=7 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0401号内訳表

φ100施工 D布設工、A2単独撤去工

口径: φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	13	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	13	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	12.69	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=12.69 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=13 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0258号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	76.2	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=600 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0553

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0554

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0408号内訳表
路盤掘削	0. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0. 28m3 D=100 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0408号内訳表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表

頁0-0557

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表

頁0-0558

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0258号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表

頁0-0562

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表

頁0-0563

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

仮復旧撤去
舗装厚:t=4cm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

頁0-0564

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0408号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0566

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0417号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0418号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表

頁0-0567

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表 1 日 当り 頁0-0568

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0569

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0570

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

U型側溝撤去・設置工

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表
10 m 当り
頁0-0571

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	20	枚			WB821430 施工 第0-0421号内訳表
U型側溝撤去・設置	10	m			WB821410 施工 第0-0422号内訳表
路盤掘削	0.42	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
基礎碎石	4.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.42	m3			CB210110 施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.86	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0421号内訳表

頁0-0572

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=2 有り E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

U型側溝撤去・設置

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0422号内訳表

頁0-0573

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=2 有り F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

歩車道境界ブロック撤去・設置工
一般部

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0574

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0424号内訳表
路盤掘削	0.21	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
構造物とりこわし	0.21	m3			WB824010 施工 第0-0425号内訳表
基礎碎石	2.1	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0426号内訳表
コンクリート	0.21	m3			CB240010 施工 第0-0427号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0428号内訳表
殻運搬 Co廃材	0.21	m3			CB227010 施工 第0-0429号内訳表
無筋C o 処分費 市原	0.48	t			Z901146030
土砂等運搬 路盤廃材	0.21	m3			CB210110 施工 第0-0430号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.42	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			

歩車道境界ブロック撤去・設置工
一般部

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0575

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0576

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0577

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=2 有り		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0428号内訳表

頁0-0581

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0428号内訳表

頁0-0582

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=5 D=4 E=6 再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し					

殻運搬
Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0429号内訳表

頁0-0583

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0430号内訳表

頁0-0584

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

歩車道境界ブロック撤去・設置工
擦付部

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0431号内訳表

頁0-0585

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0424号内訳表
路盤掘削	0.21	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
構造物とりこわし	0.21	m3			WB824010 施工 第0-0425号内訳表
基礎碎石	2.1	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0426号内訳表
コンクリート	0.21	m3			CB240010 施工 第0-0427号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0432号内訳表
殻運搬	0.21	m3			CB227010 施工 第0-0433号内訳表
無筋Ｃｏ処分費 市原	0.48	t			Z901146030
土砂等運搬 路盤廃材	0.21	m3			CB210110 施工 第0-0430号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.42	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			

歩車道境界ブロック撤去・設置工
擦付部

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0431号内訳表

頁0-0586

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0432号内訳表

頁0-0587

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種 (600mm以下、50kg未満) D=4 無し E=6 無し					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表

頁0-0589

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0435号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0436号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0437号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0590

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

頁0-0591

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0438号内訳表

頁0-0593

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0439号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0440号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0439号内訳表

頁0-0594

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0442号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0442号内訳表

頁0-0597

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表

頁0-0598

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0444号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0445号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0599

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0601

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

フランク 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0602

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0448号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0449号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0448号内訳表

頁0-0603

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

石綿セメント管撤去
口径：φ150

DWF23000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0605

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 人力		

ダンプトラック運搬(石綿セメント管)

DWI03500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0606

10 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック2t積級運転		日			DK210150 施工 第0-0452号内訳表
撤去材積み取卸し 積み込み（1回）＋取卸し（1回）	8.1	t			GW00000002
*** 合 計 ***	10	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			
A=1 2 t 車（機械積み込） C=2 D I D 区間あり			B=41 22.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			M000301001
タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日		供用日			Z010020025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 無			B=1 良好		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0453号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ150

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0454号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0455号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0437号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0609

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

仕切弁及び筐撤去

弁種別：JIS弁、口径：φ150

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0611

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0457号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0459号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0612

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0458号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0458号内訳表

頁0-0613

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁筐(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0614

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0615

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0461号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0462号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=8 T形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500
総切替数 1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表
頁0-0618
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0464号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.14	m			DWI92000 施工 第0-0466号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0468号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ20	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=2.14 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=5 φ150		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0465号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0620

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0467号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0622

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ25

DWI90500
総切替数 1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0469号内訳表
頁0-0624
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0470号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.8	m			DWI92000 施工 第0-0472号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0474号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0.8 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0470号内訳表

頁0-0625

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0471号内訳表
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0473号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

頁0-0628

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0475号内訳表

頁0-0630

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	2	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0297号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0326号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0477号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0338号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.16	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0478号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

管種:SGP-VBorPB、口径:φ 100

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0477号内訳表

頁0-0633

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0477号内訳表

頁0-0634

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0635

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ100

DWI40900

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0636

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0480号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0481号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0477号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0338号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.34	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0482号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B1仮配管工

[illegible]

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0638

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0481号内訳表

頁0-0639

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0640

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0641

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0325号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0342号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0339号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0478号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0642

施工 第0-0483号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40700

ϕ 100

仮設仕切弁筐設置

$$300 \times 300$$
[illegible]

千葉県企業局

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0484号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0643

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0333号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0344号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0339号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0482号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0486号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 1 5 0 × φ 1 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ 1 5 0	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=1 有			B=5 φ 1 0 0 D=2 6 ～ 1 2 ヶ月		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0488号内訳表

頁0-0647

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仮設不断水止水栓設置
口径：φ150 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0648

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0490号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0490号内訳表

頁0-0649

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:T形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0491号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0650

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0492号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0493号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0493号内訳表

1 口 当り

管種： 、口径：φ

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径：φ 150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0494号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0653

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0363号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表

頁0-0655

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0498号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0366号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 150× φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0501号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0660

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=3 φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0502号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0661

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0503号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0662

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0370号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0504号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0663

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0505号内訳表

頁0-0664

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ B布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.66	t			DWG50200 施工 第0-0388号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	16.55	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0506号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	16.55	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=16.55 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=11.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0506号内訳表

頁0-0665

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A, B1, B2単独撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0507号内訳表

頁0-0666

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0508号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	24.51	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0509号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	24.51	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=24.51 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0508号内訳表

頁0-0667

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0509号内訳表

頁0-0668

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 E=1	φ150 仮設材供用日数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0512号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0671

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
本給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0672

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0514号内訳表

φ150施工 B布設工

口径: φ150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	17	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	17	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	16.55	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=16.55 ヘッダーライン設置延長 (m)			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=17 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数		
G=2 舗装道 機械 φ150～φ250			H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0515号内訳表

φ150施工 A,B1,B2単独撤去工

口径: φ150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	25	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	25	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	24.51	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=24.51 ヘッダーライン設置延長 (m) G=5 舗装道 機械・人力併用 φ150～φ250			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=25 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0516号内訳表

頁0-0675

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0516号内訳表

頁0-0676

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

下層路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0518号内訳表

頁0-0678

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	22.86	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=180 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0520号内訳表

頁0-0680

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0520号内訳表

頁0-0681

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0682

施工 第0-0521号内訳表

1 m2 当り

施工内訳表

DWI51000

恢復舊撤去
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0417号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0418号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0524号内訳表

頁0-0685

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0524号内訳表

頁0-0686

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0525号内訳表

頁0-0687

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0526号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0527号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0528号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0526号内訳表

頁0-0688

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0527号内訳表

頁0-0689

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	103. 7	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 ϕ 200×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=2 φ 2 0 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0529号内訳表

頁0-0691

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0530号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0531号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0530号内訳表

頁0-0692

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

管切断
管種:GX形、口径:φ200

DWI07000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0532号内訳表

頁0-0694

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0533号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0533号内訳表

頁0-0695

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 200

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0534号内訳表

頁0-0696

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0535号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0536号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0535号内訳表

頁0-0697

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 200 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ200

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0537号内訳表

頁0-0699

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 2 0 0	24	本			ZW44754000
スリーブ用固定バンド φ 2 0 0	200	組			ZW45004000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0			B=2 固定バンド		

フランク 蓋設置工
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0538号内訳表

頁0-0700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0539号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0540号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0539号内訳表

頁0-0701

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0540号内訳表

頁0-0702

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仕切弁篋(ノカット型)据付
更新連絡管

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0541号内訳表

頁0-0703

φ 200

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H= 4 5 0 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 14	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 200 C=6 1. 2m			B=1 据付		

1 箇所 当り

機械施工

DWI16000

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0543号内訳表

頁0-0705

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0544号内訳表

頁0-0706

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 200			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0546号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0547号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=8 T形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0548号内訳表

頁0-0710

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0060号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.36	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0549号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0548号内訳表

頁0-0711

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6 φ150			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=3 処分地区:市原			O=46 2.5km以下		
P=3 処分地区:市原			Q=46 2.5km以下		
T=2 6～12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0549号内訳表

頁0-0712

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900
B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0550号内訳表
10 m 当り
頁0-0713

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0199号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0071号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.35	t			Z901145030
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.14	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0551号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=6 C=2 E=2 φ150 機械 As舗装+路盤				B=1 D=1 F=50	幅300 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 J=50 L=100 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3	As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=150 T=2 V=46 下層路盤厚(mm) 有 2.5km以下				O=2 U=3 W=3	再生クラッシャーラン RC-40 処分地区：市原 処分地区：市原		
X=46 2.5km以下							

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0551号内訳表

頁0-0715

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0552号内訳表

頁0-0716

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0059号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0549号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0553号内訳表

頁0-0718

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0206号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.69	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.69	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0551号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0555号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0209号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0556号内訳表

頁0-0721

既設φ200鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 2 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15558000
特殊押輪 φ 2 0 0	1	本			ZW14204000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用	2	本			ZW14754000
K形栓 φ 2 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13343000
K形継ぎ輪 φ 2 0 0	1	本			ZW13335000
スクラップ単価	-0.008	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 2 0 0 C=1 有			B=6 φ 1 5 0 D=2 6 ～ 1 2 ヶ月		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0557号内訳表

頁0-0722

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仮設不断水止水栓設置
口径：φ 200 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0558号内訳表

頁0-0723

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0559号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0559号内訳表

頁0-0724

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.29	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:T形、口径:φ200

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0560号内訳表

頁0-0725

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0561号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0562号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0562号内訳表

頁0-0727

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

離脱防止金具設置工
口径：φ 200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0563号内訳表

頁0-0728

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0566号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0566号内訳表

頁0-0731

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 200× φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0569号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0734

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=5 φ 200			B=1 CIP D=4 φ 150		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0570号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0735

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=5 φ 200			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0571号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0736

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0572号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=5 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0087号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0088号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

施工 第0-0573号内訳表

1

箇所 当り

締切排水(单独用)

ホソフ 口径: $\phi 50\text{mm}$

DWI38000

離脱防止金具設置工φ200

千葉県企業局

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0574号内訳表

頁0-0739

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	15.41	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0575号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	15.41	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=15.41 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0575号内訳表

頁0-0740

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=5 E=1	φ 200 仮設材供用日数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0578号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0743

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=5 φ 200			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0579号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0744

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=5 φ 200			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0580号内訳表

φ200施工 A,B布設工

口径: φ200

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	16	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	16	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	15.41	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=15.41 ヘッダーライン設置延長 (m) G=5 舗装道 機械・人力併用 φ150～φ250			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=16 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材および残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0581号内訳表

頁0-0746

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=8	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0582号内訳表
 60 m 当り

頁0-0747

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0583号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0584号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0585号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0583号内訳表

頁0-0748

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0584号内訳表

頁0-0749

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	152. 1	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 ϕ 300×6000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0586号内訳表

頁0-0751

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0587号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0588号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0587号内訳表

頁0-0752

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0588号内訳表

頁0-0753

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

管切断
管種:GX形、口径:φ300

DWI07000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0589号内訳表

頁0-0754

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0590号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0590号内訳表

1	口	当り
---	---	----

管種： 、口径： ϕ

[illegible]

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0591号内訳表

頁0-0756

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0592号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0593号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0592号内訳表

頁0-0757

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿し口リング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0593号内訳表

頁0-0758

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0594号内訳表

頁0-0759

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
スリーブ用固定バンド φ 3 0 0	184	組			ZW45006000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 2 0 0		日			MW05240000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 300× φ 200			B=2 分岐側閉塞栓設置		

GX形更新連絡管分岐側弁篋撤去

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0596号内訳表

頁0-0761

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 ϕ 200			B=2 撤去		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 200

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0597号内訳表

頁0-0762

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0598号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0599号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0598号内訳表

頁0-0763

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0599号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0764

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仮設不断水止水栓筐撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0600号内訳表

頁0-0765

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 ϕ 300			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0601号内訳表

DWI16000

1

箇所 当り

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS弁、口径:φ300

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0602号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0603号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0585号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=7 φ 3 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0602号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0767

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付
更新連絡管

DWF81200

施工 第0-0604号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別: 双口消火栓、鉄蓋: デザイン

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0605号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0770

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0606号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0607号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0608号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値)			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200		
I=1 有			J=13 双口消火栓デザイン鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0606号内訳表

頁0-0771

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0607号内訳表

頁0-0772

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0608号内訳表

頁0-0773

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用デザイン鉄蓋 φ 6 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30543000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0609号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=16 双口消火栓デザイン鉄蓋(RV支持構造)					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0609号内訳表

頁0-0774

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0610号内訳表

頁0-0776

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0611号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0777

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0612号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0613号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ 3 0 0			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0613号内訳表

頁0-0779

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0614号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0780

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0612号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0615号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=2 A形 D=2 機械		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0615号内訳表

頁0-0781

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=2 A形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=8 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=10 洗浄作業（時間）			B=38 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0617号内訳表

頁0-0783

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0618号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0619号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0618号内訳表

頁0-0784

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0621号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0621号内訳表

1	口	当り
---	---	----

管種： 、口径： ϕ

[illegible]

仕切弁及び筐撤去

弁種別：JIS弁、口径：φ75

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0622号内訳表

頁0-0788

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0623号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0625号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0623号内訳表

頁0-0789

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] べ-すトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0624号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0624号内訳表

頁0-0790

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0625号内訳表

頁0-0791

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0627号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0209号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=2 φ 7 5		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0628号内訳表

頁0-0794

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

仮配管取り外し連絡
管種:VSP、口径:φ75

V4444

施 工 内 訳 表

施工 第0-0629号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0795

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径:φ75	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0630号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ75

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0630号内訳表

頁0-0796

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=1 接合		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A,B,E布設工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0631号内訳表

頁0-0797

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.23	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0632号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.23	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.23 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=4.23 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0632号内訳表

頁0-0798

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.23 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A,E単独撤去工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0633号内訳表

頁0-0799

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.52	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0634号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.2 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=2.2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0634号内訳表

頁0-0800

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0636号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0636号内訳表

頁0-0802

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0637号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0803

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP D=2 φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1. 56	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	1. 56	m3			DWA02100 施工 第0-0061号内訳表
人力締固め	1. 56	m3			DWA03100 施工 第0-0041号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0. 08	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1. 56 掘削土量 (m3)			B=1. 56 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	1. 2	m2			CB430310 施工 第0-0640号内訳表
路盤掘削	0. 12	m3			DWI55000 施工 第0-0641号内訳表
殻運搬（舗装版破碎） 人力積込 DID区間有 運搬距離2. 0km以下	0. 06	m3			GW55000047
土砂等運搬	0. 12	m3			CB210110 施工 第0-0642号内訳表
表層（歩道部）	1. 2	m2			CB410261 施工 第0-0643号内訳表
路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t= 、路盤材：	1. 2	m2			DWC07500 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1. 2 舗装版取り壊し面積（m2） C=0. 12 路盤掘削（m3） E=0. 12 路盤廃材処分量（m3）			B=5 取り壊し舗装版厚さ（cm） D=0. 06 A s 廃材処分量（m3） F=2 有		
H=5 2. 0 km以下 K=1. 2 A s 復旧面積（m2） M=1. 2 路盤復旧面積（m2）			J=5 2. 0 km以下 L=3 5 cm N=100 路盤仕上げ厚（mm）		
O=1 昼間					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級				M000603016
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0640号内訳表

頁0-0807

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=2 D=6 F=1 G=1 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0641号内訳表

頁0-0808

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=5	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚 t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0644号内訳表

頁0-0812

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚 t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0644号内訳表

頁0-0813

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0646号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0641号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離2.0km以下	0.12	m3			GW55000019
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0642号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0648号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0650号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=5 2.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=5 2.0 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0646号内訳表

頁0-0815

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0647号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0649号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0651号内訳表

頁0-0820

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0651号内訳表

頁0-0821

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0652号内訳表

給水管口径: φ40

総切替数

2箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	2.4	m				DWI82000 施工 第0-0653号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	2	箇所				DWI82400 施工 第0-0656号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	2	箇所				DWI82600 施工 第0-0659号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式				DWI89000 施工 第0-0663号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	2	箇所				DWF60000 施工 第0-0664号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式				
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200			
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=2 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=2.4 道路部算出延長(m)			
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=2 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)			
T=2 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=2 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0653号内訳表

頁0-0823

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0654号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0655号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0654号内訳表

頁0-0824

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0656号内訳表

頁0-0826

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0657号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0658号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0657号内訳表

頁0-0827

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0658号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0828

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0659号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径: φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0654号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0655号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0660号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径: φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0661号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0662号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0660号内訳表

頁0-0830

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0661号内訳表

頁0-0831

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0662号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S Pソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S Pユニオン φ 4 0 S S P接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内2. 0波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	2	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=2 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0666号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0666号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0667号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0669号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0667号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0837

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0668号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0668号内訳表

頁0-0838

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0669号内訳表

頁0-0839

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0670号内訳表

頁0-0840

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ 3 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	2	組			ZW15485000
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	1	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23 割T字管SF型（C I P用）φ 300×φ 50 C=7 サドル分水栓（C I P用）φ 300×φ 25 E=32 省略値			B=2 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0671号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数

12箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	12	箇所			DWI92400 施工 第0-0672号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	12	口			DWF67000 施工 第0-0051号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	12	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=12 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0048号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3	布設替に伴う分岐	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0673号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25

総切替数 1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0674号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0676号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0674号内訳表

頁0-0844

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0675号内訳表
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

ポリエチレン管撤去
給水管口径:φ20

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0677号内訳表

頁0-0847

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

ポリエチレン管撤去
給水管口径:φ25

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0678号内訳表

頁0-0848

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	8	m2			DWA09200 施工 第0-0136号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
機械掘削	4	m3			DWI00000 施工 第0-0138号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	10	m3			DWI01000 施工 第0-0139号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	8	m2			CB410260 施工 第0-0141号内訳表
殻運搬 As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.8	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0680号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設
管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0680号内訳表

頁0-0850

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

舗装版切断
舗装厚 t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0681号内訳表

頁0-0851

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚 t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0681号内訳表

頁0-0852

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	8	m2			DWA09200 施工 第0-0145号内訳表
路盤掘削	6.8	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
人力・機械併用掘削	3.2	m3			DWI00000 施工 第0-0146号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	4	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	8	m2			DWC07500 施工 第0-0148号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	8	m2			DWC07500 施工 第0-0149号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	8	m2			CB410260 施工 第0-0150号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.9	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6.8	m3			CB210110 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	13.9	t			Z901143030
土砂等運搬	3.2	m3			CB210110 施工 第0-0151号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	3.2	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0683号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去
管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0683号内訳表

頁0-0855

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式

V2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0684号内訳表

頁0-0856

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設仕切弁篋撤去
ハンカット式

V2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0685号内訳表

頁0-0857

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0136号内訳表
路盤掘削	5.3	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
機械掘削	2.8	m3			DWI00000 施工 第0-0138号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	8.7	m3			DWI01000 施工 第0-0139号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	7	m2			CB410260 施工 第0-0141号内訳表
殻運搬 As廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.5	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0193号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	7	m2			DWA09200 施工 第0-0145号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
人力・機械併用掘削	2.7	m3			DWI00000 施工 第0-0146号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	2.8	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0148号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	7	m2			DWC07500 施工 第0-0149号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	7	m2			CB410260 施工 第0-0150号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.8	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 施工 第0-0117号内訳表
路盤廃材処分費 市原	12.1	t			Z901143030
土砂等運搬	2.7	m3			CB210110 施工 第0-0151号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	2.7	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0689号内訳表
タイル取壊し工(人力施工) 舗装版種別:タイル、舗装厚:t=2cm	0.1	m3			DWC92200 施工 第0-0690号内訳表
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別:Co、舗装厚:t=12cm	0.4	m3			DWC92200 施工 第0-0691号内訳表
路盤掘削	0.2	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
機械掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0692号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0139号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=40mm	3	m2			CB410260 施工 第0-0693号内訳表
殻運搬 Co廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0694号内訳表
無筋C o 処分費 市原	1	t			Z901146030
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0193号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

タイル取壊し工(人力施工)

DWC92200

施工内訳表

施工 第0-0690号内訳表

10

m3

当り

舗装版種別:タイル、舗装厚: $t=2\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0647号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別:Co、舗装厚:t=12cm

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0691号内訳表

頁0-0865

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0647号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

頁0-0866

機械掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0692号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=40mm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0693号内訳表

頁0-0867

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=40mm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0693号内訳表

頁0-0868

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=4 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

E仮配管工(仮給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0695号内訳表

頁0-0870

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
掘削	0.29	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0696号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0199号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0698号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.28	t			Z901145030
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0072号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.9	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

E仮配管工(仮給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0695号内訳表

頁0-0871

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=150 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=110 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=150 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 R=3 発生土 U=3 処分地区:市原			Q=110 路床厚(mm) T=2 有 V=46 2.5km以下		
W=3 処分地区:市原 Y=1 I地区			X=46 2.5km以下 Z=55 24.0km以下		

頁0-0872

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0696号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0698号内訳表

頁0-0874

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0699号内訳表

頁0-0876

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0059号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
ハンカット式

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0699号内訳表

頁0-0877

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
ハンカット式

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0700号内訳表

頁0-0878

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0066号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) H=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合 口径：φ75	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0702号内訳表
ねじ込み継手鋼管切断 口径：φ75	2	口			DWF11500 施工 第0-0703号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材：	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0704号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管接合
口径: φ75

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0702号内訳表

頁0-0880

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0704号内訳表

頁0-0882

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0705号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0706号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=2 1.0m以上1.4m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻しF-1			B=3 発生土(砂質土)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0707号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD			B=3 発生土(砂質土)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0708号内訳表

頁0-0887

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0710号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0710号内訳表

頁0-0889

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0711号内訳表

頁0-0890

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0712号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0891

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	8.3	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.25	m2			DWA09200 施工 第0-0713号内訳表
殻運搬	0.19	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.44	t			Z901145030
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.25	m2			DWC07500 施工 第0-0714号内訳表
表層(車道・路肩部)	1.25	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=4.15 平均道路幅員(m)		
G=150 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=100 路盤厚(mm) L=3 処分地区:市原		
M=46 2.5km以下 O=2 無			N=2 6~12ヶ月		

DWA09200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0056号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0714号内訳表

頁0-0893

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0715号内訳表

頁0-0894

道路横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.25	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.06	m3			CB227010 施工 第0-0063号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.15	t			Z901145030
表層(車道・路肩部)	1.25	m2			CB410260 施工 第0-0062号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=4.15 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=3 処分地区:市原			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=46 2.5km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0716号内訳表

頁0-0895

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0717号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0718号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0717号内訳表

頁0-0896

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0718号内訳表

頁0-0897

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0719号内訳表

頁0-0898

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0720号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0720号内訳表

頁0-0899

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0721号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0900

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0722号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0723号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0722号内訳表

頁0-0901

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0723号内訳表

頁0-0902

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0724号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0903

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0725号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0725号内訳表

頁0-0904

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0726号内訳表

DWI42100

1

箇所 当り

GX形更新連絡管連絡工
更新連絡管分岐側弁設置工 φ 300×φ 200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 2 0 0		日			MW05240000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 300×φ 200			B=1 分岐側弁設置		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.14	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=6 1.2m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0728号内訳表

1 箇所 当り

仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡
既設φ300鋳鉄 仮配φ200 栓設置あり 6～12箇月

V5554

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管分岐側弁 φ 2 0 0	1	台			ZW34340000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	2	本			ZW13238000
T形短管1号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13233000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13227000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 3 0 0 K ・ K F 形用	1	本			ZW14756000
T 頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14452000
T 形曲管 9 0 ° φ 2 0 0	1	本			ZW13194000
スクラップ単価	-0.02	t			ZW10800000
材料費率		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0730号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0731号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

施 工 内 訳 表

頁0-0912

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V5555

施工 第0-0732号内訳表

既設φ300鋳鉄 仮配φ200

栓設置あり 6～12箇月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15569000
T形短管1号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13233000
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13227000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	2	本			ZW13238000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
K形継ぎ輪 φ 3 0 0	1	本			ZW13337000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
T形曲管 9 0° φ 2 0 0	1	本			ZW13194000
スクラップ単価	-0.02	t			ZW10800000
材料費率		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設不断水止水栓設置
口径：φ 300 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0733号内訳表

頁0-0914

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 3 0 0	1	組			ZW71050000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 3 0 0		日			LW01060000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 3 0 0		日			LW02060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0734号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0734号内訳表

頁0-0915

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0130号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ300 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:GX形、口径:φ300

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0735号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0916

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0736号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

単独栓設置(複合)
管種:A形、口径:φ300

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0737号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0918

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0736号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0738号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0738号内訳表

頁0-0919

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

二つ割特殊押輪設置工
管種:ADP、口径:φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0739号内訳表

頁0-0920

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A2仮配管敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0740号内訳表

頁0-0921

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.66	t			DWG50200 施工 第0-0741号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	313.55	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0742号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	313.55	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=313.55 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=11.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=24 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=24 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0742号内訳表

頁0-0923

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=24 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A2仮配管撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0743号内訳表

頁0-0924

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0744号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	296.65	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0745号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	296.65	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=296.65 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=29 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=29 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0745号内訳表

頁0-0926

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=29 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管(給水)敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0746号内訳表

頁0-0927

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.15	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.85	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0747号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.85	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.85 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=4.85 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0747号内訳表

頁0-0928

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A1仮配管(給水)撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0748号内訳表

頁0-0929

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.15	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.85	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0747号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.85	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.85 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=4.85 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.71	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0750号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0750号内訳表

頁0-0931

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0752号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0752号内訳表

頁0-0933

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.184	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0754号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0754号内訳表

頁0-0935

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.9 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0756号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0756号内訳表

頁0-0937

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0759号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=1 有			B=7 E=1 G=8	φ300 仮設材供用日数 使用回数	

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0759号内訳表

頁0-0940

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=8 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0225号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
更新連絡管分岐側弁設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0761号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0942

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0762号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=7 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 300			B=1 D=5 CIP φ 200		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0087号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0088号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=7 φ300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0765号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0946

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0766号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0087号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0088号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
二つ割特殊押輪設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0767号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0948

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0768号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0949

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0769号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0950

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0762号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A2仮配管敷設工

DWG41000
仮配管口径: φ150×2条

施 工 内 訳 表

施工 第0-0770号内訳表
1 式 当り
頁0-0951

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	335	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	335	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	313.55	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	14	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0771号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=11.25 ヘッダーライン持込延長 (m) E=313.55 ヘッダーライン設置延長 (m) G=2 舗装道 機械 φ150～φ250			B=12 ウェルポイント持込本数 (本) D=335 ウェルポイント設置本数 (本) F=122 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0771号内訳表

DWG41600

1 式 当り

ウエルポイント損料(簡易)

ウエルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ損料 供用1月当り損料 (370L/分)	1	組			MW03100000
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り損料 (370L/分)	1	組			MW03101000
ウエルポイント損料 L=3.0m 供用1月当り損料	12	本			MW03112000
ウエルポイント損料 L=3.0m 1現場当り損料	12	本			MW03113000
ヘッダーパイプ (1ヶ月当り) 損料 φ 1 5 0 × 1 m	11.25	m			MW03021000
ヘッダーパイプ (1現場当り) 損料 φ 1 5 0 × 1 m	11.25	m			MW03022000
ヘッダーカップリング (1ヶ月当り) 損料 φ 1 5 0	3	個			MW03023000
ヘッダーカップリング (1現場当り) 損料 φ 1 5 0	3	個			MW03024000
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=11.25 ヘッダーライン持込延長 (m)			B=12 ウェルポイント持込本数 (本) D=122 供用日数		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0772号内訳表

φ300施工 A2仮配管撤去工

仮配管口径:φ150×2条

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	297	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	297	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	296.65	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	17	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=296.65 ヘッダーライン設置延長 (m) G=5 舗装道 機械・人力併用 φ150～φ250			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=297 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A1仮給水管敷設工

DWG41000
仮配管口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0773号内訳表
1 式 当り
頁0-0954

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.85	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.85 ヘッダーライン設置延長 (m) G=1 舗装道 機械 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=5 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0774号内訳表

φ300施工 A1仮給水管撤去工

仮配管口径: φ75

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.85	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.85 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=5 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

V5002
ベタ A1布設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0775号内訳表
1 式 当り
頁0-0956

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼軽矢板賃料	1.965	t			V9999 施工 第0-0776号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	274.68	m			DWG50400 施工 第0-0777号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0778号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	274.68	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼軽矢板賃料

V9999

施 工 内 訳 表

施工 第0-0776号内訳表

頁0-0957

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0777号内訳表

頁0-0958

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0778号内訳表

頁0-0959

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=28 供用日数			B=8.3 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 E=1	φ 300 仮設材供用日数	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.71	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0750号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=5 φ 200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ 300 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0782号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=1 有			B=7 E=1 G=7	φ300 仮設材供用日数 使用回数	

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0782号内訳表

頁0-0963

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=7 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0241号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0784号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0784号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

1

笛所

当り

DWI38000

フランジ蓋設置工

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0762号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=7 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 300			B=1 D=5 CIP φ 200		

1

DWI38000

締切排水(单独用)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工(給水) φ 300×φ 50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0788号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0969

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0762号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP D=1 φ 50		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A1布設工

DWG41000

口径: φ300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0789号内訳表

頁0-0970

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	275	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	275	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	274.68	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	17	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=274.68 ヘッダーライン設置延長 (m) G=6 舗装道 機械・人力併用 φ300～φ400			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=275 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A,B,E布設工(給水)

DWG41000

口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0790号内訳表

頁0-0971

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	5	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	5	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	4.23	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=4.23 ヘッダーライン設置延長 (m) G=1 舗装道 機械 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=5 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A,E単独撤去工(給水)

DWG41000

口径: φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0791号内訳表

頁0-0972

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	3	本			DWG41100 施工 第0-0096号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	3	本			DWG41200 施工 第0-0097号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	2.2	m			DWG41300 施工 第0-0098号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0099号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0100号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=2.2 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=3 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.85	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=850 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0795号内訳表

頁0-0976

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0113号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0114号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0796号内訳表

頁0-0977

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0796号内訳表
1
m2 当り
頁0-0978

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0797号内訳表

頁0-0979

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0797号内訳表

頁0-0980

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0798号内訳表

頁0-0981

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0798号内訳表
1
頁0-0982
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
アスファルト混合物	12.84	t			Y001102000
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0800号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0801号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0802号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0803号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0804号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0803号内訳表

頁0-0988

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

タイヤロー運転

WK430090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0804号内訳表

頁0-0989

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=5 D=1 有り 2.0km以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0807号内訳表

頁0-0992

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=14cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0808号内訳表

頁0-0993

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=14cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0808号内訳表

頁0-0994

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0810号内訳表

頁0-0996

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0810号内訳表

頁0-0997

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0. 1	m3			DWI55000 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0. 28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

コンクリート舗装
仕上厚:t=100mm、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉

DWI49000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0812号内訳表
1
m2
当り
頁0-0999

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.1	m3			CB240010 施工 第0-0813号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 生コンクリート			B=2 1 0 cm		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

DWF68100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0814号内訳表

100

m2

当り

千葉県企業局

床タイル下地モルタル塗
塗厚22mm

DWF68300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0815号内訳表

頁0-1002

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			R0135
普通作業員		人			R0102
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.011	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.027	m3			Z002104002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 高炉B(25kg/袋入)					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

区画線設置

実線 黄 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0819号内訳表

頁0-1006

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	570	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0820号内訳表

頁0-1007

ゼブラ 白 W=30cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			Q001036055
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=11 ゼブラ 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0821号内訳表

頁0-1008

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0822号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0823号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0824号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0822号内訳表

頁0-1009

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-1010

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0823号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0825号内訳表

頁0-1012

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0826号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0827号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0826号内訳表

頁0-1013

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0827号内訳表

頁0-1014

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0829号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0829号内訳表

頁0-1016

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0830号内訳表

頁0-1017

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0831号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0832号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0831号内訳表

頁0-1018

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0833号内訳表

頁0-1020

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
スリーブ用固定バンド φ 3 0 0	184	組			ZW45006000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=2 固定バンド		

施工内訳表

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0835号内訳表

頁0-1022

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0837号内訳表

弁種別:メタルシート、口径:φ300

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0838号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0839号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0824号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=7 φ 3 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0838号内訳表
 1 基 当り
 頁0-1025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0839号内訳表
1 箇所 当り
頁0-1026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

仕切弁篋(ノカット型)据付
更新連絡管

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0840号内訳表

頁0-1027

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:双口消火栓、鉄蓋:デザイン

DWI12200

施工 第0-0841号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0842号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0448号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0843号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200 J=13 双口消火栓デザイン鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0842号内訳表

頁0-1029

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0843号内訳表

頁0-1030

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用デザイン鉄蓋 φ 6 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30543000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0844号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=16 双口消火栓デザイン鉄蓋(RV支持構造)					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0845号内訳表

頁0-1033

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

DWI12000

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0847号内訳表

頁0-1035

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0848号内訳表

頁0-1036

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=1 H=300 E=3 H=200			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
Co無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0849号内訳表

頁0-1037

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0850号内訳表

頁0-1038

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0851号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0852号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=2 A形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0852号内訳表

頁0-1040

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=2 A形 D=1 有		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0853号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数

2箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	2		箇所			DWI92400 施工 第0-0854号内訳表
ポリ塩化ビニル管接合・取り外し 給水管口径: φ	2		口			DWF67000 施工 第0-0468号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	2		個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)				B=2 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0465号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用） φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

分水止
既設給水管口径: φ20

DWI32000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0856号内訳表

頁0-1044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓用キャップ φ 2 5	1	個			ZW43721000
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
普通作業員		人			R0102
水道配管工		人			RW136
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=5 φ 2 5 サドル分水栓用			B=1 C I P ・ V S P ・ H I V P		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0297号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=15cm	8	m2			DWA09200 施工 第0-0298号内訳表
路盤掘削	6	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
機械掘削	4	m3			DWI00000 施工 第0-0301号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	10	m3			DWI01000 施工 第0-0302号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=50mm	8	m2			CB410260 施工 第0-0304号内訳表
殻運搬 As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原	2.8	t			Z901145030
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0858号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設
管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0858号内訳表

頁0-1046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	8	m2			DWA09200 施工 第0-0309号内訳表
路盤掘削	6.8	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
人力・機械併用掘削	3.2	m3			DWI00000 施工 第0-0310号内訳表
機械埋戻機械締固め 埋戻材:購入洗砂	4	m3			DWI01000 施工 第0-0311号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=600、路盤材:RC-40	8	m2			DWC07500 施工 第0-0312号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250、路盤材:RM-40	8	m2			DWC07500 施工 第0-0314号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部)	8	m2			CB410260 施工 第0-0315号内訳表
殻運搬 As廃材	0.4	m3			CB227010 施工 第0-0305号内訳表
A S 廃材処分費 市原	0.9	t			Z901145030
土砂等運搬 路盤廃材	6.8	m3			CB210110 施工 第0-0316号内訳表
路盤廃材処分費 市原	13.9	t			Z901143030
土砂等運搬	3.2	m3			CB210110 施工 第0-0317号内訳表

10 m 当り

V1005
A2仮配管工

千葉県企業局

仮配管撤去
管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0860号内訳表

頁0-1049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0861号内訳表

頁0-1050

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0297号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	1.5	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.14	m3			DWI01000 施工 第0-0326号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0477号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S廃材処分費 市原	0.71	t			Z901145030
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0338号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.72	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0862号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40800

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0861号内訳表

頁0-1051

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 φ150×2条			B=2 幅600		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=3 処分地区:市原			O=46 2.5km以下		
P=3 処分地区:市原			Q=46 2.5km以下		
T=2 6～12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0862号内訳表

頁0-1052

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150×2条

DWI40900

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0863号内訳表

頁0-1053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0321号内訳表
路盤掘削	1. 14	m3			DWI55000 施工 第0-0323号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0480号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0481号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0477号内訳表
殻運搬	0. 3	m3			CB227010 施工 第0-0330号内訳表
A S廃材処分費 市原	0. 71	t			Z901145030
土砂等運搬	1. 14	m3			CB210110 施工 第0-0338号内訳表
路盤廃材処分費 市原	2. 28	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0864号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B2仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0864号内訳表

頁0-1055

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
φ150

V2000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0865号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1056

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留（レジコン製） 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設消火栓室撤去
φ150

V2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0866号内訳表

頁0-1057

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式

V2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0867号内訳表

頁0-1058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設仕切弁篋撤去
ハンカット式

V2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0868号内訳表

頁0-1059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0869号内訳表

頁0-1060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0870号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0871号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0870号内訳表

頁0-1061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0871号内訳表

頁0-1062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0872号内訳表

頁0-1063

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0873号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0873号内訳表

頁0-1064

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

不断水連絡工
口径: φ 300 × φ 200

DWI22000

施工 第0-0874号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0875号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0876号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0876号内訳表

頁0-1067

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V5556

施工 第0-0877号内訳表

1

箇所 当り

既設φ300鋳鉄 仮配φ200

栓設置あり 6～12箇月

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15569000
T形短管2号 φ 2 0 0 (形式1)	1	本			ZW13239000
フランジ用六角ボルト・ナット M16×80 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13227000
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 2 0 0	1	本			ZW13228000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
T形受け挿し片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13210000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	2	本			ZW13238000
T形短管1号 φ 1 5 0 (形式1)	1	本			ZW13232000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	3	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	4	本			ZW14824000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具 φ 1 5 0	3	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	4	個			ZW14284000
K形継ぎ輪 φ 3 0 0	1	本			ZW13337000
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
スクラップ単価	-0.03	t			ZW10800000
材料費率		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0878号内訳表

頁0-1070

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

単独栓設置(複合)
管種:A形、口径:φ300

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0879号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0880号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0881号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0272号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0881号内訳表

頁0-1073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

二つ割特殊押輪設置工
管種:ADP、口径:φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0882号内訳表

頁0-1074

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

仕切弁篋(ノカット型)据付

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0883号内訳表

頁0-1075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0289号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 ϕ 300			B=2 撤去		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500
ベタ A2仮配管敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0885号内訳表
1 式 当り
頁0-1077

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.66	t			DWG50200 施工 第0-0886号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	42.1	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0887号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	42.1	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=42.1 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=11.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=4 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0886号内訳表

頁0-1078

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0887号内訳表

頁0-1079

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=4 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

ベタ A2仮配管撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0888号内訳表

頁0-1080

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0886号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	40.8	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0889号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	40.8	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=40.8 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=4 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0889号内訳表

頁0-1081

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=4 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0890号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡工φ300×φ200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0891号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0891号内訳表

頁0-1083

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0893号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0893号内訳表

頁0-1085

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0397号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=7 E=1	φ 300 仮設材供用日数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 300× φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0896号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1088

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0897号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP D=5 φ 200		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0371号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0372号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0898号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1090

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0899号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0371号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0372号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0901号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0902号内訳表

φ300施工 A2仮配管敷設工

仮配管口径: φ150×2条

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	43	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	43	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	42.1	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	2	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=42.1 ヘッダーライン設置延長 (m)			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=43 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数		
G=2 舗装道 機械 φ150～φ250			H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]

DWG41000

施工 第0-0903号内訳表

φ300施工 A2仮配管撤去工

仮配管口径:φ150×2条

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	41	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	41	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	40.8	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	2	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=40.8 ヘッダーライン設置延長 (m) G=5 舗装道 機械・人力併用 φ150～φ250			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=41 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0904号内訳表

頁0-1096

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ A2, B1布設工、A, B単独撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.97	t			DWG50200 施工 第0-0905号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	48.31	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0906号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	48.31	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=48.31 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=2 2.0m			B=8.3 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=5 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0905号内訳表

頁0-1097

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0906号内訳表

頁0-1098

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=5 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

頁0-1099

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0907号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタ A3, B2, B3布設工

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.56	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	11.13	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0908号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	11.13	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=11.13 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=2 2.0m			B=10.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0908号内訳表

頁0-1100

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	5	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=10.8 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 E=1	φ 300 仮設材供用日数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 E=1	φ 300 仮設材供用日数	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0496号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0912号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1104

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

1

DWI38000

締切排水(单独用)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
分水止め工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0914号内訳表
1
箇所 当り
頁0-1106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=7 φ 300			B=1 CIP		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A2,B1布設工、A,B単独撤去工

DWG41000

口径: φ300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0915号内訳表

頁0-1107

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	49	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	49	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	48.31	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	3	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数(組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=48.31 ヘッダーライン設置延長 (m) G=6 舗装道 機械・人力併用 φ300～φ400			B=0 ウェルポイント持込本数(本) D=49 ウェルポイント設置本数(本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
φ300施工 A3, B2, B3布設工

DWG41000

施工 第0-0916号内訳表

口径: φ300

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	12	本			DWG41100 施工 第0-0378号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	12	本			DWG41200 施工 第0-0379号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	11. 13	m			DWG41300 施工 第0-0380号内訳表
ウェルポイントポンプ 設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0381号内訳表
ウェルポイントポンプ 運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0382号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0383号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=0 ヘッダーライン持込延長 (m) E=11. 13 ヘッダーライン設置延長 (m) G=3 舗装道 機械 φ300～φ400			B=0 ウェルポイント持込本数 (本) D=12 ウェルポイント設置本数 (本) F=0 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0408号内訳表
路盤掘削	0.85	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=850 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0299号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0920号内訳表

頁0-1112

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0417号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0418号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0921号内訳表

頁0-1113

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0921号内訳表 1 頁0-1114
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0922号内訳表

頁0-1115

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧中間層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0922号内訳表

頁0-1116

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0923号内訳表

頁0-1117

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0923号内訳表

頁0-1118

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
アスファルト混合物	12.84	t			Y001102000
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0925号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0926号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0927号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0928号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0929号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

路面切削機運転

WK430050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0925号内訳表

頁0-1121

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

アスファルトフィニッシュ運転

WK430070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0927号内訳表

頁0-1123

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0928号内訳表

頁0-1124

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

タイヤロー運転

WK430090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0929号内訳表

頁0-1125

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬(路面切削)

CB430020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0930号内訳表

頁0-1126

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 有り C=5 2.0km以下 D=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=0.9 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0933号内訳表

頁0-1129

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=0.9 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=0.9 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					