

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 02 一般交通影響あり① 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
土砂運搬処理			式			40S0700030
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～最終処理場	20	m3				CB210110 0 施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	20	m3				DWA08000 0 施工 第0-0002号内訳表
建設発生土処分費	20	m3				DWG10000 0 施工 第0-0004号内訳表
φ 7 5 施工（夜間）			式			30SY070000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S0701000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	6	m3				施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						40S0701010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂						DWI01000 0
	6	m3				施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0014号内訳表
基面整正						CB210080 0
	6	m2				施工 第0-0017号内訳表
土砂運搬処理						40S0701030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(購入洗砂) 仮置場～現場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土砂						DWA08000 0
	20	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0701050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ75						DWI06000 0
	20.7	m				施工 第0-0022号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ75						DWI06000 0
	20.7	m				施工 第0-0027号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ75						DWI07000 0
	4	口				施工 第0-0030号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	7	口				施工 第0-0032号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75						DWF53100 0
	20.7	m				施工 第0-0035号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	20.7	m				施工 第0-0036号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	2		箇所			施工 第0-0037号内訳表
仕切弁及び筐						40S0701110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS、口径：φ 75 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0040号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：SS、口径：φ 75 縁石なし						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：SS、口径：φ 75 縁石なし						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0047号内訳表
栓取り外し連絡						40S0701180
			式			
栓取り外し連絡 管種：TDP、口径：φ 75						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0048号内訳表
仮配管						40S0701270
			式			
D1仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 75						DWI40800 0
	20.2		m			施工 第0-0051号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
D1仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75						DWI40900 0
	20.2	m				施工 第0-0063号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0069号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0074号内訳表
不断水連絡工 口径:φ75×φ75						DWI22000 0
	2	箇所				施工 第0-0078号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0081号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄、仮配φ75 栓設置あり 6箇月以上～12箇月以内						DWI42900 0
	2	箇所				施工 第0-0082号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ75						DWI44500 0
	2	箇所				施工 第0-0083号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0081号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:TDP、口径:φ75						DWI10000 0
	2	箇所				施工 第0-0085号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具設置工 口径：φ 75						DWF03100 0
	4		箇所			施工 第0-0088号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 75						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0701280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m C1布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0089号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.5m C2, D3布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0094号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=1.5m D1, D2布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0097号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=1.5m 不断水連絡工(仮配) φ 75× φ 75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0101号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=1.5m 仮設不断水止水栓設置 φ 75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0103号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=1.5m 単独栓設置 φ 75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0104号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 離脱防止金具設置工φ75						DWI36000 0
	4		箇所			施工 第0-0106号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m フランジ蓋設置φ75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0109号内訳表
締切排水						40S0701290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0110号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工φ75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0114号内訳表
C路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	16		m			施工 第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm						DWA09200 0
	5		m2			施工 第0-0117号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0119号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	5		m2						施工	第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	5		m2						施工	第0-0121号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	5		m2						施工	第0-0122号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材									CB227010	0
	0.6		m3						施工	第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	2		m3						施工	第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	1		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	5		t							
D 路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	110		m						施工	第0-0125号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	23	m2				施工 第0-0126号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	6	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	25	m2				施工 第0-0127号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	25	m2				施工 第0-0128号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	25	m2				施工 第0-0122号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0129号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	23	m2				施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	116	m2				施工 第0-0133号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	138	m2				施工 第0-0134号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下	138	m2				CB410260 0 施工 第0-0137号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	8	m3				CB227010 0 施工 第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材	6	m3				CB210110 0 施工 第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	19	t				Z901145040 0
路盤廃材処分費 東葛飾	13	t				Z901143040 0
道路付属施設			式			40S0701370
区画線設置 文字・記号(白) W=15cm換算	8	m				WB821210 0 施工 第0-0138号内訳表
構造物設置・撤去			式			40S0701390
横断側溝撤去・復旧工	4	m				V0002 0 施工 第0-0139号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	5		本			
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21040000 0
	2		本			
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	2		本			
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	3		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	1		本			
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21240000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	15		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 75 GX形用						ZW21460000 0
	4		本			
挿しロリング φ 75 GX形用						ZW21470000 0
	7		本			
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 75 両受（接合部品別途）						ZW21480000 0
	2		台			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 75						ZW13181000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	8		本			
ゴム輪 φ 75 T形用						ZW14821000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 75						ZW14281000 0
	6		個			
K形継ぎ輪 φ 75						ZW13332000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 75 K形用						ZW14751000 0
	8		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	8		本			
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	32		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/cm ²)						ZW70221000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	2		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工 (昼間)						30SH100000
			式			
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～最終処理場						CB210110 0
	40		m ³			施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m ³ 掘削土砂						DWA08000 0
	40		m ³			施工 第0-0002号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						DWG10000 0
	40	m3				施工 第0-0004号内訳表
φ 1 0 0 施工（夜間）			式			30SY100000
掘削・床堀			式			40S1001000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	5	m3				DWI00000 0
						施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	40	m3				DWI00000 0
						施工 第0-0009号内訳表
埋戻し			式			40S1001010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂	5	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂	40	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂運搬処理			式			40S1001030

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	40	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(購入洗砂) 仮置場～現場						CB210110 0
	40	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土砂						DWA08000 0
	40	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1001050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：GXDP、口径：φ100						DWI06000 0
	34.2	m				施工 第0-0147号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：TDP、口径：φ100						DWI06000 0
	34.2	m				施工 第0-0151号内訳表
GX形挿しロリング`切断溝切り加工および取付 口径：φ100						DWI07600 0
	7	口				施工 第0-0154号内訳表
ポリエチレンスリーブ`被覆 口径：φ100						DWF53100 0
	34.2	m				施工 第0-0157号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	34.2	m				施工 第0-0036号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去						40S1001100
			式			
単独栓設置(複合) 管種:GXDP、口径:φ100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0158号内訳表
仕切弁及び筐						40S1001110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS、口径:φ100 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0160号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径:φ100 縁石あり						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0162号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0166号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾						Z901148040 0
	0.3		t			
消火栓・排水栓及び室						40S1001120
			式			
単口消火栓及び同室(ボックス)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0167号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0081号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0171号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0166号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾						Z901148040 0
	0.3		t			
給水管路土工						40S1001210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0174号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1001230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数2箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0175号内訳表
SSP給水管切替(φ 40mm)[複合] 給水管口径: φ 40 総切替数1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0182号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0196号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0197号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ°リエチレン製						DWF50200 0
	1.5		m			施工 第0-0036号内訳表
ホ°リエチレン管据付・撤去						40S1001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ25 総切替数2箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0198号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0204号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ°リエチレン製						DWF50200 0
	1.0		m			施工 第0-0036号内訳表
仮配管						40S1001270
			式			
C1仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ75						DWI40800 0
	8.8		m			施工 第0-0205号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 舗装厚:t=10cm									CB430510	0
	9		m						施工	第0-0116号内訳表
C1仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75									DWI40900	0
	8.8		m						施工	第0-0206号内訳表
E仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75									DWI40800	0
	5.3		m						施工	第0-0210号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	5		m						施工	第0-0125号内訳表
E仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75									DWI40900	0
	5.3		m						施工	第0-0211号内訳表
F仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75									DWI40800	0
	21.5		m						施工	第0-0212号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=4cm									CB430510	0
	22		m						施工	第0-0214号内訳表
F仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75									DWI40900	0
	21.5		m						施工	第0-0215号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0069号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 75						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0074号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 75						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0217号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 75						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0218号内訳表
仮給水切替土工(分水止め) 既設PP・SSP接続 E復旧 DP=1.80m						V1002 0
	2		箇所			施工 第0-0219号内訳表
仮給水切替土工(分水止め) 既設PP・SSP接続 F復旧 DP=1.80m						V1003 0
	3		箇所			施工 第0-0227号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0230号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0233号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0236号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0239号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0241号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0243号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m C布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0245号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m E, F布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0248号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工 φ 100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0251号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 給水分岐土工(サドル用) φ 100× φ 25						DWI36000 0
	4		箇所			施工 第0-0252号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 給水分岐土工(割丁字用) φ 100× φ 50						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0253号内訳表
C路面復旧						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	32	m				施工 第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm						DWA09200 0
	7	m2				施工 第0-0117号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	7	m2				施工 第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	7	m2				施工 第0-0121号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	7	m2				施工 第0-0122号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	12	m2				施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm 影響部						DWA09200 0
	45	m2				施工 第0-0254号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=50mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	45	m2				施工 第0-0255号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	57		m2			施工 第0-0134号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下						CB410260 0
	57		m2			施工 第0-0137号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	6		m3			施工 第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	3		m3			施工 第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	14		t			
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	6		t			
E 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	18		m			施工 第0-0125号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	6		m2			施工 第0-0126号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	1	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	6	m2				施工 第0-0127号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	6	m2				施工 第0-0128号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	6	m2				施工 第0-0256号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	6	m2				施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	15	m2				施工 第0-0133号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	21	m2				施工 第0-0134号内訳表
本復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上						CB410261 0
	21	m2				施工 第0-0257号内訳表
樹脂モルタル舗装工 弁柄						WB812010 0
	21	m2				施工 第0-0258号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	1	m3				施工 第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	3	t				
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	3	t				
F 路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=4cm						CB430510 0
	58	m				施工 第0-0214号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=4cm						DWA09200 0
	18	m2				施工 第0-0259号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	2	m3				施工 第0-0119号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	18	m2				施工 第0-0216号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	18	m2				施工 第0-0260号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	18	m2				施工 第0-0261号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm 実掘削部						DWI51000 0
	18	m2				施工 第0-0262号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	59	m2				施工 第0-0263号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	77	m2				施工 第0-0264号内訳表
透水性アスファルト舗装 舗装厚:t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	77	m2				施工 第0-0265号内訳表
景観透水性舗装工 弁柄						WB812010 0
	77	m2				施工 第0-0266号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0124号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	9		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	4		t							
道路附属施設									40S1001370	
				式						
区画線設置 実線（白） W=15cm									WB821210	0
	1		m							施工 第0-0267号内訳表
構造物設置・撤去									40S1001390	
				式						
現場打ちL型街渠(切下部)撤去・復旧工									V0001	0
	3		m							施工 第0-0268号内訳表
U型側溝②撤去・復旧工									V0004	0
	2		m							施工 第0-0273号内訳表
車止め撤去・復旧工									V0005	0
	1		箇所							施工 第0-0276号内訳表
材料費-φ100用									30SZ100000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	8		本			ZW21001000 0
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21041000 0
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21061000 0
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	2		本			ZW21081000 0
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)	2		本			ZW21201000 0
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 0 0×φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21301000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	9		組			ZW21441000 0
ライナ φ 1 0 0 G X形用	8		本			ZW21461000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	7		本			
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 1 0 0 両受（接合部品別途）						ZW21481000 0
	1		台			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 （形式2）						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクティル）						ZW15801000 0
	8		本			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	1		本			
K形栓 φ 1 0 0 （内面粉体塗装・栓穴加工費含）						ZW13341000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	2		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	1		本			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	8		本			
φ300施工						20S30A0000
			式			
φ300施工（昼間）						30SH300000
			式			
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～最終処理場						CB210110 0
	400		m3			施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	400		m3			施工 第0-0002号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	400		m3			施工 第0-0004号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S3000040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 铸铁管						CB010410 0
	18.77		t			施工 第0-0278号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
φ 3 0 0 施工（夜間）										30SY300000	
					式						
掘削・床堀										40S3001000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホリ山積 0.28m3										DWI00000 0	
		80	m3							施工 第0-0005号内訳表	
機械掘削 バックホリ山積 0.28m3										DWI00000 0	
		320	m3							施工 第0-0009号内訳表	
埋戻し										40S3001010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂										DWI01000 0	
		90	m3							施工 第0-0011号内訳表	
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂										DWI01000 0	
		320	m3							施工 第0-0014号内訳表	
基面整正										CB210080 0	
		20	m2							施工 第0-0017号内訳表	
土砂運搬処理										40S3001030	
					式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	410	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(購入洗砂) 仮置場～現場						CB210110 0
	410	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土砂						DWA08000 0
	410	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S3001050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：GXDP、口径：φ200						DWI06000 0
	9.0	m				施工 第0-0279号内訳表
铸铁管据付(複合) 管種：GXDP、口径：φ300						DWI06000 0
	236.1	m				施工 第0-0283号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：ADP、口径：φ300						DWI06000 0
	235.7	m				施工 第0-0287号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ200						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0290号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ300						DWI07600 0
	28	口				施工 第0-0293号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレンスリーブ 被覆 口径：φ 200						DWF53100 0
	1.8	m				施工 第0-0296号内訳表
ホ リエチレンスリーブ 被覆 口径：φ 300						DWF53100 0
	236.1	m				施工 第0-0297号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエチレン製						DWF50200 0
	242.9	m				施工 第0-0036号内訳表
フ ランジ 蓋設置工 口径：φ 200						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0298号内訳表
NS形移動防止金具撤去工 管種：NSDP、口径：φ 300						V33300 0
	2	箇所				施工 第0-0301号内訳表
管防護						40S3001090
			式			
エアミルク充填工 (イ部)						V2000 0
	1	式				施工 第0-0302号内訳表
エアミルク充填工 (ウ部)						V2001 0
	1	式				施工 第0-0312号内訳表
ハンドクランパー スペーサー取付機						W30004
	1	組				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
連続防護 口径：φ 300、コンクリート規格：18-8-25BB						DWI33000 0
	0.6	m				施工 第0-0313号内訳表
仕切弁及び筐			式			40S3001110
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS、口径：φ 300 機械施工	1	箇所				DWI16000 0
消火栓・排水栓及び室			式			40S3001120
双口消火栓及び同室(レモン)設置 種別：双口消火栓、鉄蓋：カラー	2	箇所				DWI12200 0
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 100	2	箇所				DWF53000 0
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別：双口消火栓、鉄蓋：丸型	1	箇所				DWI12000 0
殻運搬 運搬材料：無筋2次	0.2	m3				CB227010 0
無筋2次処分費 束葛飾	0.4	t				Z901148040 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S3001180
			式			
栓取り外し連絡 管種: NSDP、口径: φ 300						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0325号内訳表
仕切弁等操作						40S3001200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0328号内訳表
給水管路土工						40S3001210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材: 発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0329号内訳表
宅地部復旧						40S3001220
			式			
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0330号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=10cm						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0338号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
無筋Ｃ○処分費 東葛飾									Z901146040	0
	0.3		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	0.1		t							
ステンレス管据付・撤去									40S3001230	
				式						
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ20 総切替数1箇所	1			式					DWI80500	0
										施工 第0-0339号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ25 総切替数1箇所	1			式					DWI80500	0
										施工 第0-0342号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ40 総切替数1箇所	1			式					DWI80500	0
										施工 第0-0349号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ50 総切替数1箇所	1			式					DWI80500	0
										施工 第0-0354号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm)[複合] 給水管口径: φ40 総切替数1箇所	1			式					DWI81000	0
										施工 第0-0360号内訳表
不断水連絡工 口径: φ300×φ50	2			箇所					DWI22000	0
										施工 第0-0362号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0363号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0364号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	3.6		m			施工 第0-0036号内訳表
ホリエチレン管据付・撤去						40S3001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ20 総切替数3箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0365号内訳表
PP給水管切替(φ20mm用)[複合] 給水管口径：φ20 総切替数1箇所						DWI90000 0
	1		式			施工 第0-0371号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0378号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	5.2		m			施工 第0-0036号内訳表
仮配管						40S3001270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A1仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									V31001	0
	35.1		m						施工	第0-0379号内訳表
A1仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									V31002	0
	35.1		m						施工	第0-0389号内訳表
A2仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									V31003	0
	2.6		m						施工	第0-0398号内訳表
A2仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									V31004	0
	2.6		m						施工	第0-0399号内訳表
B1仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									V31005	0
	19.4		m						施工	第0-0400号内訳表
B1仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									DWI40900	0
	19.4		m						施工	第0-0402号内訳表
B2仮配管敷設 管種:TDP、口径:φ200									DWI06000	0
	2.6		m						施工	第0-0404号内訳表
B2仮配管撤去 管種:TDP、口径:φ200									DWI06000	0
	2.6		m						施工	第0-0406号内訳表
C2仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条									DWI40800	0
	184.2		m						施工	第0-0409号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
C2仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条						DWI40900 0
	184.2	m				施工 第0-0411号内訳表
C3仮配管敷設 管種:TDP、口径:φ200						DWI06000 0
	2.6	m				施工 第0-0412号内訳表
C3仮配管撤去 管種:TDP、口径:φ200						DWI06000 0
	2.6	m				施工 第0-0413号内訳表
D2仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条						DWI40800 0
	22.3	m				施工 第0-0414号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	22	m				施工 第0-0125号内訳表
D2仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条						DWI40900 0
	22.3	m				施工 第0-0415号内訳表
仮設仕切弁筐設置 600×600 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0416号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 600×600 φ150						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0417号内訳表
仮設消火栓室設置 600×600 φ150						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0418号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室撤去 600×600 φ 150						DWI40600 0
	2		箇所			施工 第0-0419号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 300× φ 200						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0420号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0363号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 300						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0423号内訳表
仮設不断水止水栓弁体撤去 口径：φ 300						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0425号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0363号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ソノカット式 φ 300						DWI44700 0
	3		箇所			施工 第0-0427号内訳表
単独栓設置(複合) 管種：NSDP、口径：φ 300						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0428号内訳表
NS形移動防止金具設置工 管種：NSDP、口径：φ 300						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0431号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシリンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0363号内訳表
耐摩板設置工						DWI39500 0
	5.2		m			施工 第0-0432号内訳表
耐摩板撤去工						V33330 0
	5.2		m			施工 第0-0433号内訳表
仮給水切替土工(分水止め) 既設PP・SSP接続 B復旧 DP=1.90m						V1000 0
	1		箇所			施工 第0-0434号内訳表
仮給水切替土工(分水止め) 既設PP・SSP接続 C復旧 DP=1.30m						V1001 0
	8		箇所			施工 第0-0437号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0230号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0439号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0233号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ40 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0236号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0442号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0239号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0445号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0241号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0243号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0446号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S3001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m A1, A2, C4布設工, A, C1, C2伏越工 ベタ						V30001 0
	1		式			施工 第0-0448号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m A3布設工 ベタ						V30002 0
	1		式			施工 第0-0454号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m B,C2布設工 ベタ	1		式			V30003 0 施工 第0-0457号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m C1布設工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0461号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m C3布設工 ベタ	1		式			V30004 0 施工 第0-0464号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m C5布設工 ベタ	1		式			V30005 0 施工 第0-0468号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ300×φ200	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0471号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0473号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0475号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0477号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m NS形移動防止金具設置工 φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0478号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ200	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0479号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓弁体撤去φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0480号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m NS形移動防止金具撤去工φ300	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0481号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 試掘φ300	4		箇所			V30006 0 施工 第0-0482号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0484号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=4.0m 管端部処理工φ300	2		箇所			V30008 0 施工 第0-0485号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m 管端部処理工φ300	2		箇所			V30007 0 施工 第0-0488号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用)φ300×φ25	6		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0490号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用)φ300×φ50	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0491号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水						40S3001290
			式			
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 300						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0493号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 栓取外し連絡工 φ 300						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0495号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 管端部処理工 φ 300						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0496号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=5cm						CB430510 0
	50		m			施工 第0-0125号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=10cm						CB430510 0
	71		m			施工 第0-0116号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=20cm						CB430510 0
	190		m			施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚: t=20cm						CB430310 0
	48		m2			施工 第0-0381号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	50	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	49	m2				施工 第0-0393号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	49	m2				施工 第0-0394号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	49	m2				施工 第0-0385号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	49	m2				施工 第0-0386号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=1050mm 再掘削部						DWI51000 0
	1	m2				施工 第0-0497号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=100mm 実掘削部						DWI51000 0
	71	m2				施工 第0-0498号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm 影響部						CB430310 0
	70	m2				施工 第0-0499号内訳表
舗装版破碎(人力施工) 舗装厚:t=10cm 影響部						CB430310 0
	11	m2				施工 第0-0500号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	70		m2						施工	第0-0501号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下									CB410240	0
	141		m2						施工	第0-0502号内訳表
仮復旧中間層②(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下									CB410250	0
	141		m2						施工	第0-0503号内訳表
仮復旧中間層①(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下									CB410250	0
	152		m2						施工	第0-0504号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下									CB410260	0
	152		m2						施工	第0-0505号内訳表
切削オーバーレイ 舗装厚:t=5cm									WB430210	0
	428		m2						施工	第0-0506号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材									CB227010	0
	18		m3						施工	第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	54		m3						施工	第0-0124号内訳表
殻運搬(路面切削) 運搬材料:As廃材									CB430020	0
	21		m3						施工	第0-0512号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	42		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	111		t							
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	50		t							
土砂等運搬 舗装切断排水									CB210110	0
	3		m3							施工 第0-0513号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水									ZW80041000	0
	3,941		kg							
B 路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=20cm									CB430510	0
	81		m							施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm									CB430310	0
	22		m2							施工 第0-0381号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3									DWI55000	0
	10		m3							施工 第0-0119号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40	24	m2			DWC07500 0 施工 第0-0120号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-30	24	m2			DWC07500 0 施工 第0-0121号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	24	m2			CB410260 0 施工 第0-0122号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=500mm 再掘削部	2	m2			DWI51000 0 施工 第0-0514号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	33	m2			DWI51000 0 施工 第0-0132号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm 影響部	46	m2			CB430310 0 施工 第0-0499号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=150mm、補足材:RM-30	46	m2			DWC02100 0 施工 第0-0515号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	79	m2			DWC02100 0 施工 第0-0134号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下	79	m2			CB410260 0 施工 第0-0137号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
穀運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材									CB227010	0
	15		m3						施工	第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	11		m3						施工	第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	36		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	22		t							
C 路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=10cm									CB430510	0
	670		m						施工	第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm									DWA09200	0
	207		m2						施工	第0-0117号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3									DWI55000	0
	90		m3						施工	第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	217		m2						施工	第0-0120号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-30	217	m2				DWC07500 0 施工 第0-0121号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	217	m2				CB410260 0 施工 第0-0122号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=500mm 再掘削部	11	m2				DWI51000 0 施工 第0-0514号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	323	m2				DWI51000 0 施工 第0-0132号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm 影響部	338	m2				DWA09200 0 施工 第0-0254号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=50mm、補足材:RM-30	338	m2				DWC02100 0 施工 第0-0255号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	660	m2				DWC02100 0 施工 第0-0134号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下	660	m2				CB410260 0 施工 第0-0137号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	71	m3				CB227010 0 施工 第0-0123号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	98	m3				施工 第0-0124号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	167	t				
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	201	t				
G路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	12	m				施工 第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm						DWA09200 0
	1	m2				施工 第0-0117号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI55000 0
	0.4	m3				施工 第0-0119号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0127号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0516号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	2	m2				CB410260 0 施工 第0-0122号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=400mm 再掘削部	1	m2				DWI51000 0 施工 第0-0517号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm 実掘削部	1	m2				DWI51000 0 施工 第0-0518号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工) 舗装厚:t=10cm 影響部	15	m2				DWA09200 0 施工 第0-0254号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	15	m2				DWC02100 0 施工 第0-0134号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下	16	m2				CB410240 0 施工 第0-0519号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m以上～3.0m以下	16	m2				CB410260 0 施工 第0-0520号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	2	m3				CB227010 0 施工 第0-0123号内訳表
土砂等運搬(小規模施工) 運搬材料:路盤廃材	0.8	m3				CB210110 0 施工 第0-0124号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	4		t							
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	2		t							
道路付属施設									40S3001370	
				式						
区画線設置 実線（白） W=15cm									WB821210	0
	24		m						施工	第0-0267号内訳表
区画線設置 実線（黄） W=20cm									WB821210	0
	170		m						施工	第0-0521号内訳表
区画線設置 ゼブラ（白） W=45cm									WB821210	0
	92		m						施工	第0-0522号内訳表
区画線設置 破線（白） W=15cm									WB821210	0
	9		m						施工	第0-0523号内訳表
区画線設置 文字・記号（白） W=15cm換算									WB821210	0
	30		m						施工	第0-0138号内訳表
構造物設置・撤去									40S3001390	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U型側溝①撤去・復旧工									V0003	0
	1		m						施工	第0-0524号内訳表
材料費-φ300用				式					30SZ300000	
布設用				式					40S3002000	
G X形直管 D 1・φ200×5000 内面エポキシ粉体塗装	2		本						ZW21003000	0
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装	38		本						ZW21004000	0
GX形曲管 5° 5/8 φ300 (接合部品別途)	3		本						ZW21024000	0
GX形曲管 11° 1/4 φ300 (接合部品別途)	5		本						ZW21044000	0
GX形曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)	1		本						ZW21064000	0
GX形両受曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)	3		本						ZW21124000	0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)						ZW21144000 0
	8		本			
GX形継ぎ輪 φ 300 (接合部品別途)						ZW21164000 0
	4		本			
GX形挿し受片落管 φ 300×φ 200 (接合部品別途)						ZW21243000 0
	4		本			
GX形二受T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21269000 0
	3		本			
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21283100 0
	2		本			
GX形 G-Link φ 300 (接合部品含む)						ZW21424000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	3		組			
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21443000 0
	4		組			
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21444000 0
	44		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 300 GX形用						ZW21464000 0
	16		本			
挿しロリング φ 2 0 0 G X形用						ZW21473000 0
	2		本			
挿しロリング φ 300 GX形用						ZW21474000 0
	28		本			
GX形仕切弁（ソフトシール） φ 300両受（接合部品別途）						ZW21484000 0
	1		台			
双口消火栓 φ 1 0 0 F・C・D製						ZW32760000 0
	2		台			
補修弁 φ 1 0 0 × 3 0 0 （形式2）						ZW33110000 0
	2		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	16		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 （ダクタイル）						ZW15802000 0
	16		本			
フランジ蓋 φ 2 0 0 （7.5kg／c m 2）						ZW70224000 0
	2		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			
仮配用						40S3002020
			式			
T形曲管 9 0° φ 2 0 0						ZW13194000 0
	2		本			
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13216000 0
	2		本			
T形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0						ZW13227000 0
	2		本			
T形短管 1 号 φ 2 0 0 (形式 1)						ZW13233000 0
	2		本			
T形短管 2 号 φ 1 5 0 (形式 1)						ZW13238000 0
	4		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用						ZW14824000 0
	6		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	4		個			
離脱防止金具 φ 2 0 0						ZW14284000 0
	6		個			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	2		本			
K形栓 φ 3 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13345000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	2		本			
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用						ZW14452000 0
	32		本			
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用						ZW15569000 0
	2		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			
N S 形移動防止金具 φ 3 0 0						ZW15425000 0
	2		本			
交通管理工						30SK300000
			式			
交通誘導警備員						40SK300100
			式			
交通誘導警備員 A（夜間）交替要員無し						RW803 0
	20		人			
交通誘導警備員 B（夜間）交替要員無し						RW804 0
	336		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0526号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	17.967		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0530号内訳表
共通仮設費(率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0527号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0528号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0529号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～最終処理場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0065

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=17 33.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0003号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0003号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0068

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（ I 地区） 普通残土（指定処分）	1	m3			ZW80000000
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 普通残土			B=1 I 地区		

人力・機械併用掘削
バックホウ積 0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0069

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0071

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0072

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0073

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0074

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=8 購入洗砂			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0077

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0015号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0016号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0080

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0082

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土(購入洗砂)

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
m3 当り
頁0-0083

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

DWA08000

埋戻土砂

m3

当り

ホイール型1.0m3

[illegible]

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0021号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0086

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0025号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0087

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0089

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鐵管撤去(複合)
管種:TDP、口徑: $\phi 75$

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0092

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0031号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0095

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0033号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0097

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0099

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

フランク 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0038号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0039号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0102

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0040号内訳表

弁種別:SS、口径:φ75

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0042号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0105

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0107

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0110

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

仕切弁及び筐撤去
弁種別:SS、口径:φ75

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0112

縁石なし

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

栓取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0049号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ75			B=1 K形 D=1 人力		

1 箇所 当

1 箇所 当

口径: ϕ 1 箇所 当

[illegible]

メカニカル継手接合・取り外し
管種: 、口径: φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0115

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区：東葛			0=53 11.0km以下		
P=4 処分地区：東葛			Q=53 11.0km以下		
T=2 6～12ヶ月					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0054号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0121

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0123

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0058号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0125

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0130

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0066号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

D1仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0132

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=1	幅300		
C=2 機械				D=1	車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=3	再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4	処分地区：東葛		
V=53 11.0km以下				W=4	処分地区：東葛		
X=53 11.0km以下							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0134

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0135

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=11	小規模 バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0137

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0071号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0139

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0141

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0071号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0143

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0144

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0077号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0145

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

埋戻し
埋戻材:

DWIO1000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0147

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=8 購入洗砂			B=1 人力		

不断水連絡工
口径: φ 75 × φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0079号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0151

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0082号内訳表

既設φ75鋳鉄、仮配φ75

栓設置あり 6箇月以上～12箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=2 6～12ヶ月		

仮設不断水止水栓設置
口径: φ75

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0154

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:TDP、口径:φ75

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0086号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

離脱防止金具設置工
口径：φ75

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0158

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.42	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0092号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	6	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=6 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0161

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0162

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.8	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.69	m			DWG50400 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0096号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.69	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.69 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=3 2.5m			B=2.69 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0165

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0166

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.69 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.81	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	12.01	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0100号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	12.01	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=12.01 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=1 1.5m			B=10.2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=2 使用回数			H=1 有 K=1 1.2m未満		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0168

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0169

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0170

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=10.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.488	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0102号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=1 1.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0172

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.488	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0102号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0105号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0107号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0178

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0180

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0111号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0112号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0113号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0184

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0112号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0113号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0186

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0187

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0189

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	31.75	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	31.75	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬(小規模施工)
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0195

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬(小規模施工)
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0196

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0197

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0198

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込(小規模施工)

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0126号内訳表

100

m2

当り

鋪裝厚: $t=5\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0135号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0208

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036151
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

横断側溝撤去・復旧工

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表
10 m 当り
頁0-0213

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置	10	m			WB821410 施工 第0-0140号内訳表
U型側溝蓋版 鉄製蓋 既設撤去・再設置	11	枚			WB821430 施工 第0-0141号内訳表
構造物とりこわし	0.7	m3			WB824010 施工 第0-0142号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋Co	0.7	m3			CB227010 施工 第0-0143号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	2	t			Z901146040
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1	t			Z901143040
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0145号内訳表
コンクリート	0.6	m3			CB240010 施工 第0-0146号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
既設撤去・再設置

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0214

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 72	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=2 有り F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0. 6 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

U型側溝蓋版 鉄製蓋
既設撤去・再設置

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0215

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=2 有り E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0216

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=2 不要			B=1 機械施工 D=2 有り		

殻運搬
運搬材料:無筋Co

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0217

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0218

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=5 均しコンクリート					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L001010004
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001

コンクリート

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0221

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=3 C=41 E=2 M=1	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0222

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0148号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0149号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0150号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0223

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0224

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 ϕ 100×4000					

GX形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0225

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0226

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0152号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ100			B=1 T形 D=2 機械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0227

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0229

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0155号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0230

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿しリング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0231

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0232

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

単独栓設置(複合)
管種:GXDP、口径:φ100

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0233

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0234

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0160号内訳表

弁種別:SS、口径:φ100

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0161号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0150号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=2 0.8m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=2 0.8m			B=1 据付		

1

DWI16000

縁石あり

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0238

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フレンジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0239

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

殻運搬
運搬材料:無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0241

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

単口消火栓及び同室(レゾコン)設置

DWI12200

施工 第0-0167号内訳表

1 箇所 当り

種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0168号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0038号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0169号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0243

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0244

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0170号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工内訳表

施工 第0-0171号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0248

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0249

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0250

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.42	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.42	m3			DWA02100 施工 第0-0058号内訳表
人力締固め	0.42	m3			DWA03100 施工 第0-0059号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.02	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.42 掘削土量 (m3)			B=0.42 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0176号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2	m			DWI82000 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=2 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=2 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0176号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0177号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0179号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0253

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0254

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0255

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0256

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0181号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0179号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0257

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0182号内訳表

給水管口径: φ40

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1	m			DWI82000 施工 第0-0183号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0186号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0190号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0194号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=1 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=1 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=0 分岐箇所波状管使用(箇所) P=1 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0259

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0184号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0185号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0260

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0261

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施工 第0-0186号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管接合・取り外し 給水管口径:φ	2	口			DWF67700 施工 第0-0187号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0188号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP] 切替方法:	1	箇所			DWI84900 施工 第0-0189号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=1 φ50 (HIVP)			B=3	布設替に伴う分岐	

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0263

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0264

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(φ 40mm用)[本管 φ 50HIVP]
切替方法:

DWI84900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0265

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S Pテーパーマネジ継手 (R C継手) φ 4 0	1	個			ZW41382000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 4 0	1	個			ZW41643000
V P - S Pユニオン (ガイドナット付き) φ 4 0	1	個			ZW41083000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0190号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径: φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0184号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0185号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0191号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径: φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0192号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0267

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0268

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0193号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S Pソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S Pユニオン φ 4 0 S S P接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内2. 0波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0272

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表 1 式 当り 頁0-0273

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43601000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100× φ 25 C=19 割T字管S F型（C I P用）φ 100× φ 50 E=32 省略値			B=2 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ25

DWI90500

総切替数2箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表
1 式 当り
頁0-0274

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0199号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2	m			DWI92000 施工 第0-0201号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	2	口			DWF67000 施工 第0-0203号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	2	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=2 ポリエチレン管延長(m)			B=2 切替箇所数 (箇所) D=4 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0200号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=4 φ 1 0 0			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0278

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100×φ 25 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.26	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.26	m3			ZW80100000
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.41	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

C1仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0282

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)				B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		
G=450 路盤掘削厚(mm) I=50 路床掘削厚(mm) K=1 再生密粒度As13mm				H=1 有 J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)		
M=2 有 O=53 11.0km以下 Q=53 11.0km以下				N=4 処分地区:東葛 P=4 処分地区:東葛 R=1 I地区		
S=55 24.0km以下				T=2 6~12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	0.26	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0207号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0208号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0209号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6	t			Z901143040
土砂等運搬	0.26	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

C1仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0284

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.26	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚 (mm)		
G=500 路盤掘削厚 (mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚 (mm) J=50 仮復旧舗装厚 (mm) L=250 上層路盤厚 (mm)		
M=3 再生粒度調整碎石 RM-30 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=250 下層路盤厚 (mm) Q=50 路床厚 (mm) T=2 有		
U=4 処分地区: 東葛 W=4 処分地区: 東葛 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=55 24.0km以下		

頁0-0285

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0207号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	31.75	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	31.75	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区:東葛			0=53 11.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=53 11.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0066号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

E仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工内訳表

施工 第0-0211号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100 路盤掘削厚(mm)				H=1 有		
I=160 路床掘削厚(mm)				J=40 仮復旧表層厚(mm)		
K=1 再生密粒度As13mm				L=2 歩道		
M=2 有				N=4 処分地区：東葛		
O=53 11.0km以下				P=4 処分地区：東葛		
Q=53 11.0km以下				R=1 I 地区		
S=55 24.0km以下				T=2 6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0296

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0297

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

F仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工 第0-0215号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0207号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0216号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0064号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
土砂等運搬	0.44	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I地区） 普通残土（指定処分）	0.44	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーソ RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=4 処分地区：東葛		
V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=55 24.0km以下			W=4 処分地区：東葛 Y=1 I地区		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0302

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0071号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0303

施工 第0-0217号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40600

ϕ 75

仮設消火栓室設置

 300×300 [illegible]

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0304

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0077号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.38	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.38	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0125号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0220号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
機械掘削（土砂） バックホウ山積0.28m3	1.55	m3			DWI00000 施工 第0-0221号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土	1.55	m3			DWI01000 施工 第0-0222号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生材	0.25	m3			DWI01000 施工 第0-0224号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=5cm	1	m2			CB410261 施工 第0-0225号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0226号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0220号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

機械掘削（土砂）
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0307

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 機械掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0222号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0013号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0016号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0310

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:発生材

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0224号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0311

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0312

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0313

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

仮給水切替土工(分水止め)
既設PP・SSP接続

V1003
F復旧 DP=1.80m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0314

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=4cm	4	m			CB430510 施工 第0-0214号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0228号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
機械掘削(土砂) バックホウ山積0.28m3	1.71	m3			DWI00000 施工 第0-0221号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土	1.71	m3			DWI01000 施工 第0-0222号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生材	0.1	m3			DWI01000 施工 第0-0224号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=4cm	1	m2			CB410261 施工 第0-0229号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.04	m3			CB227010 施工 第0-0226号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.09	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚： $t=4\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0228号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=4cm

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0316

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=4cm

CB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表 1 頁0-0317
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0318

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0231号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0319

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0320

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0234号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0322

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0324

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0237号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0325

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0326

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0240号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0329

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0242号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0330

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0331

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0332

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

C布設工 ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0333

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.27	t			DWG50200 施工 第0-0246号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	9.6	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0247号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	9.6	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=9.6 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=9.6 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=1 使用回数			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0334

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0335

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=9.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.87	t			DWG50200 施工 第0-0249号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	24.6	m			DWG50400 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0250号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	24.6	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=24.6 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=3 2.5m			B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=3 使用回数			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0337

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=3 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0250号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=1 1.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=50mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0343

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	6.35	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0135号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=50 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表
1
m2 当り
頁0-0344

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0346

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

頁0-0347
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

樹脂モルタル舗装工
弁柄

WB812010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0348

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂モルタル舗装工 厚 6 mm以下	1	m2			Q001590001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 樹脂モルタル舗装工 C=1 無 E=1 無			B=1 厚6mm以下 D=1 50m2以上（標準） F=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表
1
頁0-0351
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0355

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0135号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

透水性アスファルト舗装
舗装厚：t=4cm

CB410660
平均幅員2.4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表
1
m2 当り
頁0-0356

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
舗装厚：t=4cm

CB410660
平均幅員2.4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表
1
m2 当り
頁0-0357

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

景観透水性舗装工
弁柄

WB812010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0358

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下	1	m2			Q001592001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 景観透水性舗装工 D=1 50m2以上（標準） F=2 有			B=4 厚10mm以下 E=1 無		

区画線設置

実線（白） W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0359

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

現場打ちL型街渠(切下部)撤去・復旧工

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表
10 m 当り
頁0-0360

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	10	m			CB422540 施工 第0-0269号内訳表
構造物とりこわし	1. 1	m3			WB824010 施工 第0-0142号内訳表
殻運搬 運搬材料:無筋Co	1. 1	m3			CB227010 施工 第0-0143号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	2. 6	t			Z901146040
路盤掘削 バックホウ山積0. 28m3	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1. 3	t			Z901143040
基礎碎石 t=100	6. 5	m2			CB221110 施工 第0-0270号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0271号内訳表
コンクリート	1. 1	m3			CB240010 施工 第0-0146号内訳表
歩車道境界ブロック	10	m			CB422510 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

現場打ちL型街渠(切下部)撤去・復旧工

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0361

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

基礎砕石
t=100

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0364

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎砕石
t=100

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0365

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (150/170×200×600) D=4 無し E=6 無し					

U型側溝②撤去・復旧工

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表 10 m 当り 頁0-0368

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置	10	m			WB821410 施工 第0-0274号内訳表
U型側溝蓋版 Co蓋 既設撤去・再設置	20	枚			WB821430 施工 第0-0275号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.8	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.8	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	2	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
既設撤去・再設置

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0369

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.648	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=2 有り F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.54 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

U型側溝蓋版 Co蓋
既設撤去・再設置

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0370

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367008
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=2 有り E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置	1	本			CB420910 施工 第0-0277号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.1	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.2	t			Z901143040
基礎碎石 t=100	0.1	m2			CB221110 施工 第0-0270号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=2 機械費, 労務費のみ (1日未満用)					

現場発生品運搬
運搬材料:撤去材及び残管

CB010410
鋳鉄管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表
1 t 当り
頁0-0373

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=10	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0374

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0280号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0281号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0282号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0375

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0376

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	103. 7	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 ϕ 200×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=2 φ 2 0 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0378

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0284号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0285号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0286号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0379

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0380

施工 第0-0285号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:ADP、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0382

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0288号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0289号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ300			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0383

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0384

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 200

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0385

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0291号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0292号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0386

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 200 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿しリング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0387

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0388

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0294号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

頁0-0389

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿しリング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0390

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ200

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0391

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 2 0 0	24	本			ZW44754000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	104	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0392

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	147.9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランク 蓋設置工
口径: φ 200

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0393

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0299号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0300号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0394

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

NS形移動防止金具撤去工
管種: NSDP、口径: φ300

V33300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表 10 箇所 当り
頁0-0396

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

エアミルク充填工
(イ部)

V2000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0397

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工	0.14	m3			V2002 施工 第0-0303号内訳表
φ 50HIVP据付	4.8	m			DWF21000 施工 第0-0306号内訳表
φ 50HIVP撤去	4.8	m			DWF21000 施工 第0-0307号内訳表
硬質塩化ビニル管接合 給水管口径：φ 50	4	口			DWF67700 施工 第0-0308号内訳表
閉塞材料費		式			V2004 施工 第0-0309号内訳表
充填設備据付撤去工	2	箇所			V2006 施工 第0-0310号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

充填工

V2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0398

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
充填材料費	20	m3			V2005 施工 第0-0304号内訳表
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 2 0 0 L / m i n		日			M000571004
グラウトミキサ [並列 2 槽式] 攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽		日			M000572007
発動発電機運転費		日			V2003 施工 第0-0305号内訳表
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	20	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

充填材料費

V2005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0399

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.353	t			Z002002001
起泡剤 アルミ粉	1.27	kg			Z002054002
*** 単位当たり ***	1	m3			

発動発電機運転費

V2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表 1 日 当り 頁0-0400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
軽油		L			Z040011002
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据 付					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

硬質塩化ビニル管接合
給水管口径:φ50

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0403

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

閉塞材料費

V2004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表 1 式 当り

頁0-0404

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 30×3. 5m	1	本			W30000
径違いソケット φ 50× φ 30	2	個			W30001
H I ・ T S エルボ φ 5 0	2	個			ZW41910000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P - 5 0	2	m			Z005002003
スペーサー F25	3	個			W30002
スペーサー用ゴムシート φ 200	3	枚			W30003
*** 単位当たり ***	1	式			

充填設備据付撤去工

V2006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0405

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
クレーン装置付トラック運転(4t級, 2.9t吊り)		日			V2007 施工 第0-0311号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

クレーン装置付トラック運転(4t級, 2.9t吊り)

V2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0406

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

エアミルク充填工
(ウ部)

V2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0407

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工	0.14	m3			V2002 施工 第0-0303号内訳表
φ 50HIVP据付	4.4	m			DWF21000 施工 第0-0306号内訳表
φ 50HIVP撤去	4.4	m			DWF21000 施工 第0-0307号内訳表
硬質塩化ビニル管接合 給水管口径：φ 50	4	口			DWF67700 施工 第0-0308号内訳表
閉塞材料費		式			V2004 施工 第0-0309号内訳表
充填設備据付撤去工	2	箇所			V2006 施工 第0-0310号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.24	m3			CB240010 施工 第0-0314号内訳表
基礎碎石	0.62	m2			CB221110 施工 第0-0170号内訳表
型枠	1.04	m2			CB240210 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 300			B=1 18-8-25(高炉) W/C=60%以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0315号内訳表

弁種別:SS、口径:φ300

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0316号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0317号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=7 φ 3 0 0 G=4 1.0m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0411

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=5 φ 3 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.05	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ300 C=4 1.0m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

双口消火栓及び同室(レゾコン)設置

DWI12200

施工 第0-0318号内訳表

1 箇所 当り

種別:双口消火栓、鉄蓋:カラー

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0319号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0320号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0321号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200 J=2 双口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0414

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0415

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0416

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30522000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0170号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=2 双口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:双口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工 第0-0322号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0323号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0324号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=3 H= 2 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0418

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0419

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=1 H=300 E=3 H=200			B=1 機械 D=2 H=300		

栓取り外し連絡
管種: NSDP、口径: φ 300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0420

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0326号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ 3 0 0			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0422

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=18 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=12 洗浄作業（時間）			B=16 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.66	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.66	m3			DWA02100 施工 第0-0058号内訳表
人力締固め	0.66	m3			DWA03100 施工 第0-0059号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.03	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.66 掘削土量 (m3)			B=0.66 埋戻し土量 (m3)		

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0331号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0333号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離14.5km以下	0.12	m3			GW55000126
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0334号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0335号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0337号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=12 1 4 . 5 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=12 1 4 . 5 km以下 L=2 1 0 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=2 夜間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0426

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0332号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

頁0-0428

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0333号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0429

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=12	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0336号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0431

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0433

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0434

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0340号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.9	m			DWI82000 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=1 波状管使用件数 F=8 φ300			B=1 波状管分岐 E=0.9 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0340号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0341号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0179号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0437

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0343号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.9	m			DWI82000 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0.9 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0343号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0344号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0346号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0440

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0345号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0443

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0348号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0346号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0444

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0350号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.9	m			DWI82000 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ40 C=1 波状管使用件数 F=8 φ300			B=1 波状管分岐 E=0.9 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0350号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0351号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0185号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0447

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0352号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0353号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=8 φ300			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表

頁0-0448

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0449

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0355号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.9	m			DWI82000 施工 第0-0358号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0.9 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0355号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0356号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0188号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

DWI82400

施工内訳表

施工 第0-0356号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表

頁0-0453

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0454

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0359号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0188号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0455

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

SSP給水管切替(φ40mm)[複合]

DWI81000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0456

給水管口径: φ40

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.8	m			DWI82000 施工 第0-0183号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0186号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0190号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0194号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0361号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=1 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=1.8 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=0 分岐箇所波状管使用(箇所) P=1 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

不断水連絡工
口径: φ 300 × φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0458

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0361号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0459

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43605000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 3 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	3	組			ZW15485000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用）φ 300×φ 25 C=23 割T字管S F型（C I P用）φ 300×φ 50 E=32 省略値			B=2 分岐（箇所） D=3 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数3箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表
1 式 当り
頁0-0461

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	3	箇所			DWI92400 施工 第0-0366号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1.4	m			DWI92000 施工 第0-0368号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0370号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	3	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1.4 ポリエチレン管延長(m)			B=3 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0462

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0367号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0463

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0369号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0465

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(φ20mm用)[複合]

DWI90000

施工 第0-0371号内訳表

給水管口径:φ20

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0366号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3.7	m			DWI92000 施工 第0-0368号内訳表
PP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92600 施工 第0-0372号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0377号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ13・φ20 C=1 道路部と宅地部を併せて計上 E=0 既設サドル分水栓分岐 (箇所)			B=8 φ300 D=0 新規サドル分水栓分岐 (箇所) F=1 布設替に伴う分岐 (箇所)		
G=3.7 道路部給水管延長 (m) I=1 メータ先0.5mで接続 (箇所) K=0 φ13mmメータに接続 (箇所)			H=0 メータに接続 (箇所) J=0 宅地内2.0mまでの切替 (箇所) L=0 φ13mmメータ先0.5mで接続 (箇所)		
M=0 止水栓の設置有り (箇所) O=1 メータボックス新規購入設置 (箇所) Q=0 丁筐新規購入設置 (箇所)			N=0 止水栓の設置無し (箇所) P=0 鋳鉄製メータボックス新規購入設置 (箇所) R=0 樹脂製甲筐新規購入設置 (箇所)		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(宅地部)

DWI92600

施工 第0-0372号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径：φ	2	m			DWF66900 施工 第0-0369号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0370号内訳表
硬質塩化ビニール管据付・撤去 給水管口径：φ	0.5	m			DWF67100 施工 第0-0373号内訳表
硬質塩化ビニール管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67700 施工 第0-0374号内訳表
ボール式伸縮止水栓据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66200 施工 第0-0375号内訳表
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ13・φ20 C=2 無し			B=2	メーター先0.5mまで	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0470

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 0					

施 工 内 訳 表

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)

DWI94000

施工 第0-0376号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	2	m			ZW43020000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 0	2	個			ZW43081000
ポリエチレン管用 22.5° ロングベンド回転 φ 2 0	1	個			ZW43340000
ボール式伸縮止水栓 (開閉防止型) φ 2 0	1	個			ZW43901000
ガイドナット φ 2 0	1	個			ZW43441000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 2 0	1	個			ZW41641000
ビニール管 φ 2 0	0.5	m			ZW41501000
V P ・ T S エルボ φ 2 0	2	個			ZW41521000
V P ・ T S ソケット φ 2 0	1	個			ZW41561000
埋設標示杭 L = 4 5 0	1	個			ZW47000000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (メータ先0.5mで接続)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器筐 樹脂製 大 (ペットボトル再利用品含む)	1	個			ZW46000000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 メーターボックス(樹脂製大) C=8 省略値			B=1 材料個数 (個)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	4	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用） φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

A1仮配管敷設(複合)

V31001

施工 第0-0379号内訳表

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	20	m			CB430510 施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0381号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3	5.7	m3			DWI55000 施工 第0-0382号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	1.32	m3			DWI00000 施工 第0-0383号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	6.59	m3			DWI01000 施工 第0-0384号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0.6	m3			Z002125003
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0385号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0386号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.82	t			Z901145040
土砂等運搬 運搬材料:発生土	0.43	m3			CB210110 施工 第0-0387号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土(指定処分)	0.43	m3			ZW80000000

A1仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

V31001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表
10 m 当り
頁0-0476

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150	20	m			DWF63000 施工 第0-0388号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0477

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0478

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0479

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0480

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

路盤掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0482

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0383号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0058号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:発生土

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表

頁0-0488

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮配管敷設
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0489

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

頁0-0490

A1仮配管撤去(複合)

V31002

施工 第0-0389号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0390号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	7.19	m3			DWI55000 施工 第0-0391号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂	1.32	m3			DWI01000 施工 第0-0392号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0393号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0394号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0385号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0386号内訳表
殻運搬 運搬材料:As材料	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0395号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.41	t			Z901145040
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	6.3	m3			CB210110 施工 第0-0396号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	12.85	t			Z901143040
土砂等運搬	1.32	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

A1仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

V31002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表
10 m 当り
頁0-0491

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	1.32	m3			ZW80000000
仮配管撤去 管種:SGP-PB、口径:φ150	20	m			DWF63000 施工 第0-0397号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0054号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

頁0-0493

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0391号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0392号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	101.6	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=800 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

殻運搬
運搬材料:As材料

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0497

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表

頁0-0498

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管撤去
管種:SGP-PB、口径:φ150

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表

頁0-0499

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表

V31003

10 m 当り

A2仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	20	m			CB430510 施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm	6. 6	m2			CB430310 施工 第0-0381号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3	6. 27	m3			DWI55000 施工 第0-0382号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	0. 33	m3			DWI00000 施工 第0-0383号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	6. 17	m3			DWI01000 施工 第0-0384号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0. 66	m3			Z002125003
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6. 6	m2			CB410240 施工 第0-0385号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6. 6	m2			CB410260 施工 第0-0386号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	1. 32	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	3. 1	t			Z901145040
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0. 3	m3			CB210110 施工 第0-0396号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0. 62	t			Z901143040

A2仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

V31003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表
10 m 当り
頁0-0501

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:発生土	0.13	m3			CB210110 施工 第0-0387号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.13	m3			ZW80000000
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150	20	m			DWF63000 施工 第0-0388号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

V31004

10 m 当り

A2仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6.6	m2			DWA09200 施工 第0-0390号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	6.83	m3			DWI55000 施工 第0-0391号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0392号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=800mm、路盤材:RC-40	6.6	m2			DWC07500 施工 第0-0393号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6.6	m2			DWC07500 施工 第0-0394号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6.6	m2			CB410240 施工 第0-0385号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6.6	m2			CB410260 施工 第0-0386号内訳表
殻運搬 運搬材料:As材料	0.66	m3			CB227010 施工 第0-0395号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.55	t			Z901145040
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	6.93	m3			CB210110 施工 第0-0396号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	14.14	t			Z901143040
土砂等運搬	0.33	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表

A2仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

V31004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表
10 m 当り
頁0-0503

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	0.33	m3			ZW80000000
仮配管撤去 管種:SGP-PB、口径:φ150	20	m			DWF63000 施工 第0-0397号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

B1仮配管敷設(複合)

V31005

施工 第0-0400号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	10	m			CB430510 施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0381号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3	2.4	m3			DWI55000 施工 第0-0382号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2.87	m3			DWI01000 施工 第0-0401号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.9	m3			ZW80100000
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0122号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0226号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	2.82	t			Z901145040
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.43	m3			CB210110 施工 第0-0396号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.87	t			Z901143040
仮配管敷設 管種:SGP-VB、口径:φ150	20	m			DWF63000 施工 第0-0388号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0058号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

DWI40900

10 m 当り

B1仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	-0.06	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0207号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0208号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0209号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0403号内訳表

B1仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0508

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=500 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=250 上層路盤厚(mm)		
M=3 再生粒度調整碎石 RM-30 O=2 再生クランチャーラン RC-40 R=6 購入洗砂			N=250 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有		
U=4 処分地区：東葛 W=4 処分地区：東葛 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=55 24.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0509

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0280号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0405号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0281号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0407号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0408号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0513

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0408号内訳表

頁0-0514

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	2.94	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.41	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0410号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		

C2仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0409号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ 150×2条

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0517

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

C2仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工 第0-0411号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
掘削	-0.06	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0207号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0208号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0209号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	6	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0403号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ150×2条 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=500 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=250 上層路盤厚(mm)		
M=3 再生粒度調整碎石 RM-30 O=2 再生クランチャーラン RC-40 R=6 購入洗砂			N=250 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有		
U=4 処分地区:東葛 W=4 処分地区:東葛 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=55 24.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0280号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0405号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0281号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0407号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0408号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

D2仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表
10 m 当り
頁0-0522

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	1.5	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.14	m3			DWI01000 施工 第0-0057号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.71	t			Z901145040
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.72	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0410号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

D2仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

頁0-0523

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 φ150×2条			B=2 幅600		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=4 処分地区:東葛			O=53 11.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=53 11.0km以下		
T=2 6～12ヶ月					

D2仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0415号内訳表

頁0-0524

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
路盤掘削	1. 14	m3			DWI55000 施工 第0-0055号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0066号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0. 3	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0. 71	t			Z901145040
土砂等運搬	1. 14	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	2. 28	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	20	m			DWF63000 施工 第0-0403号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

D2仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ150×2条

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0415号内訳表

頁0-0525

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=7 C=2 E=2 φ150×2条 機械 As舗装+路盤				B=2 D=1 F=50 幅600 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 J=50 L=150 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 T=2 V=53 下層路盤厚(mm) 有 11.0km以下				O=2 U=4 W=4 再生クラッシャーラン RC-40 処分地区：東葛 処分地区：東葛		
X=53 11.0km以下						

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0526

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0071号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0410号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0527

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0528

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.7	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0077号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.7	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0403号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0529

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.36	m3			DWI01000 施工 第0-0071号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.05	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.05	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0410号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0530

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0531

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.36	m3			DWI00000 施工 第0-0075号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0077号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.36	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.36	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0403号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=4 φ 150			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=13 24.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0421号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0422号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

仮設不断水止水栓設置
口径：φ 300

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0535

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 3 0 0	1	組			ZW71050000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 3 0 0		日			LW01060000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 3 0 0		日			LW02060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0424号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月以内		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0536

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H= 4 5 0 (浅層用)	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 (浅層用)	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

仮設不断水止水栓弁体撤去
口径：φ 300

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0537

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 3 0 0	1	組			ZW71150000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 3 0 0		日			LW03060000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0426号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表

頁0-0538

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 300			B=2 撤去		

単独栓設置(複合)
管種: NSDP、口径: φ 300

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0428号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0540

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0429号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径: φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0430号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ ー ス トラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0430号内訳表

頁0-0542

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

NS形移動防止金具設置工
管種: NSDP、口径: φ300

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0431号内訳表

頁0-0543

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 その他			B=1 K形		

頁0-0544

耐摩板設置工

DWI39500

施工内訳表

施工 第0-0432号内訳表

100 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮給水切替土工(分水止め)

既設PP・SSP接続

V1000
B復旧 DP=1.90m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0546

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	4	m			CB430510 施工 第0-0380号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm	1	m2			CB430310 施工 第0-0381号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
機械掘削(土砂) バックホウ山積0.28m3	1.3	m3			DWI00000 施工 第0-0221号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土	1.3	m3			DWI01000 施工 第0-0222号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生材+補足材	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0435号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.15	m3			ZW80100000
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm	1	m2			CB410260 施工 第0-0436号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.2	m3			CB227010 施工 第0-0226号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.47	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

頁0-0547

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:発生材+補足材

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0435号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

頁0-0548

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

頁0-0549

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮給水切替土工(分水止め)

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0437号内訳表

頁0-0550

既設PP・SSP接続

C復旧 DP=1.30m

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	4	m			CB430510 施工 第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0438号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
機械掘削(土砂) バックホウ山積0.28m3	0.8	m3			DWI00000 施工 第0-0221号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土	0.8	m3			DWI01000 施工 第0-0222号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生材+補足材	0.5	m3			DWI01000 施工 第0-0435号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.05	m3			ZW80100000
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm	1	m2			CB410260 施工 第0-0436号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.1	m3			CB227010 施工 第0-0226号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.24	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

仮給水管切替(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0439号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0552

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	5.2	m			CB430510 施工 第0-0052号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.78	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
殻運搬	0.08	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.18	t			Z901145040
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.78	m2			DWC07500 施工 第0-0440号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.78	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0231号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0441号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=2.6 平均道路幅員(m)		
G=100 舗装版壊し厚(mm) I=3 有 (RM-30) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=50 路盤厚(mm) L=4 処分地区:東葛		
M=53 11.0km以下 O=2 無			N=2 6~12ヶ月		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0553

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	6.35	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0441号内訳表

頁0-0554

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0442号内訳表

頁0-0555

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0443号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0444号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表

頁0-0556

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0557

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)

口径:φ20

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0558

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.78	m2			DWA09200 施工 第0-0053号内訳表
殻運搬	0.04	m3			CB227010 施工 第0-0061号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.09	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.78	m2			CB410260 施工 第0-0060号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0240号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=2.6 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0559

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0447号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0560

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	3.52	t			DWG50200 施工 第0-0449号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	40.32	m			V39002 施工 第0-0450号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0452号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	40.32	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0449号内訳表

頁0-0562

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)

V39002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0563

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		時間			WK230460 施工 第0-0451号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

バックホ運転

WK230460

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0564

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.5m3		時間			M000202051
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

1 式 当り

DWG55600

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ

腹起し材:軽量金属製腹起し

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	8	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	8	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=5 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

A3布設工

V30002

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0567

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	4.14	t			DWG50200 施工 第0-0455号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	9.85	m			V39002 施工 第0-0450号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0456号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	9.85	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0455号内訳表

頁0-0568

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート

DWG55600

腹起し材:軽量金属製腹起し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0569

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	8	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	8	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=9.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

V30003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0570

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

B,C2布設工 ベタ

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	2.52	t			DWG50200 施工 第0-0458号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	88.35	m			DWG50400 施工 第0-0459号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0460号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	88.35	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0458号内訳表

頁0-0571

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=9 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0572

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ

DWG55600

腹起し材:軽量金属製腹起し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0573

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	8	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	8	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=9 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0461号内訳表

1 式 当り

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

C1布設工 ベタ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.97	t			DWG50200 施工 第0-0462号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	111.76	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0463号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	111.76	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=111.76 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=2 2.0m			B=8.3 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=12 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=12 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0576

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=12 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

C3布設工

V30004

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表

頁0-0577

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	3.02	t			DWG50200 施工 第0-0465号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	10.15	m			V39001 施工 第0-0466号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0467号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	10.15	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0578

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)

V39001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0579

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		時間			WK230460 施工 第0-0451号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ

DWG55600

腹起し材:軽量金属製腹起し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0580

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	8	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	8	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=2 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

C5布設工

V30005

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0468号内訳表

頁0-0581

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	3.73	t			DWG50200 施工 第0-0469号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	10.3	m			V39001 施工 第0-0466号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0470号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	10.3	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0469号内訳表

頁0-0582

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート

DWG55600

腹起し材:軽量金属製腹起し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0470号内訳表

頁0-0583

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	10	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	10	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	10	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	10	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=10.3 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0471号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡工(仮配)φ300×φ200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.036	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0472号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=3 2.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0472号内訳表

頁0-0585

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.947	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0474号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表

頁0-0587

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.9 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0476号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0589

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0476号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
NS形移動防止金具設置工φ300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0591

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.947	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.9	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0474号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.9	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.71	t			DWG50200 施工 第0-0465号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	2	m			V39001 施工 第0-0466号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0483号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	2	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表

1 式 当り

DWG55600

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト

腹起し材:軽量金属製腹起し

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	2	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	2	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=2 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	1.54	t			DWG50200 施工 第0-0455号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=4.0m	3.2	m			V39003 施工 第0-0486号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0487号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)

V39003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0599

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=4.0m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		時間			WK230460 施工 第0-0451号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	2	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	2	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	1.35	t			DWG50200 施工 第0-0489号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	3.2	m			V39002 施工 第0-0450号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0487号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0453号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0602

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0107号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0108号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0090号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0091号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0492号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0492号内訳表

頁0-0605

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0493号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0606

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0494号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0112号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0113号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0608

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0111号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
管端部処理工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0609

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0494号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	1.05	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積0.28m3) D=1050 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0499号内訳表
1
m2 当り
頁0-0613

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級				M000603016
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=2 D=6 F=1 G=1	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0501号内訳表

頁0-0616

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
タンパ 運転		日			DK210130 施工 第0-0135号内訳表
振動ロー 運転		日			DK410080 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物					Y001102000
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=35 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m以上～3.0m以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0505号内訳表
1
m2 当り
頁0-0623

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ
舗装厚:t=5cm

WB430210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0506号内訳表

頁0-0625

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
アスファルト混合物	12.573	t			Y001102000
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0507号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0508号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0509号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0510号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0511号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

頁0-0626

切削オーバーレイ
舗装厚: $t=5\text{cm}$

WB430210

施工内訳表

施工 第0-0506号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0510号内訳表

頁0-0630

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

タイヤロー運転

WK430090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0511号内訳表

頁0-0631

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬(路面切削)
運搬材料:As廃材

CB430020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0512号内訳表

頁0-0632

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=18 D=1 有り 11.0km以下 全ての費用					

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表

頁0-0633

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=500 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=150mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0515号内訳表

頁0-0635

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0135号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0136号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=150 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	25.4	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0065号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.4	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=400 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0130号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

区画線設置

実線（黄） W=20cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0521号内訳表

頁0-0643

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036082
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0522号内訳表

頁0-0644

ゼブラ（白） W=45cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036136
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0523号内訳表

頁0-0645

破線（白） W=15cm 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			Q001036103
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			B=1 溶融式手動 D=5 破線 15cm F=1 1.5mm H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

U型側溝①撤去・復旧工

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0524号内訳表
10 m 当り
頁0-0646

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置	10	m			WB821410 施工 第0-0525号内訳表
U型側溝蓋版 Co蓋 既設撤去・再設置	17	枚			WB821430 施工 第0-0275号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.9	m3			DWI55000 施工 第0-0119号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	0.9	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	2	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
既設撤去・再設置

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0525号内訳表

頁0-0647

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
U型側溝 夜間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365018
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 72	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=2 有り F=2 L=2000mm			B=2 L=1000mm D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0. 6 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0526号内訳表

頁0-0648

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=3.3 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0527号内訳表

頁0-0649

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=3. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=3. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					