

設 計 書

|                                                        |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|----|----|-------|-----------------|--|--------|-------|------------------|--|
| 事務所名                                                   | 市川水道事務所 |        |    |    | 工事番号  | 水市概 8 ・ 9 第 7 号 |  |        | 提出年月日 | 令和 8 年 8 月 1 8 日 |  |
| 所長                                                     | 次長（配水）  | 次長（検査） | 主幹 | 課長 | 審査    | 課員              |  |        |       |                  |  |
|                                                        |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |
| 年度科目                                                   |         | 款      |    |    | 項     |                 |  | 目      |       | 節                |  |
| 令和 8 ・ 9 年度                                            |         | 資本の支出  |    |    | 建設改良費 |                 |  | 配水管改良費 |       | 工事請負費            |  |
| 工事名 松戸市松飛台 5 3 5 番地先配水管整備工事                            |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |
| 工事場所 松戸市松飛台 5 3 5 番地先                                  |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |
| 工事施工方法 請負                                              |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |
| 工事期限 令和 9 年 1 1 月 3 0 日限り 日間（工事着手期限日 令和 9 年 2 月 1 4 日） |         |        |    |    |       |                 |  |        |       |                  |  |

### 1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

### 2 工事内容

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| (1) φ 75mmGXDP布設工       | L = | 162.7m |
| (2) φ200mmGXDP布設工       | L = | 259.7m |
| (3) φ 75mmGX形仕切弁設置工(SS) |     | 6基     |
| (4) φ200mmGX形仕切弁設置工(SS) |     | 3基     |
| (5) 単口消火栓設置工            |     | 4箇所    |
| (6) 配水管等の除却             |     |        |
| ア φ 50mmCIP             | L = | 8.7m   |
| イ φ 75mmCIP             | L = | 168.2m |
| ウ φ200mmCIP             | L = | 259.7m |
| エ φ 50mm仕切弁             |     | 1基     |
| オ φ 75mm仕切弁             |     | 5基     |
| カ 単口消火栓                 |     | 3箇所    |
| キ 排水栓                   |     | 1箇所    |

### 3 工事費用