

調査単価一覧表

工事名：施浄修 9 第 8 号 柏井浄水場西側沈でん池フロキュレータ設備修繕工事
--

N o .	品 名	規格	単価・数量	単位
材料費				
フロキュレータ組立工 現場交換部品				
1	フライト板	合成木材 L3, 425×W100×25t	26, 000	枚
2	フライト板	合成木材 L3, 000×W100×25t	23, 800	枚
3	軸ズレ防止スパーサー	硬質ゴム φ 60×10L	3, 500	個
4	グランドパッキン	綿 5/8	58, 500	組
5	翼車アーム部ガasket	EPDM L200×W80×2t	2, 100	枚
6	グランドパッキン押え	NBR 200A	11, 700	枚
7	ライナー	SUS304	58, 000	式
8	翼車アーム	SUS304 L75×75×6t 1450L	27, 100	本
9	軸受ボルト	SUS304 W1×80L	3, 600	本
10	割カップリングボルト	SUS304 M22×110L	1, 500	本
11	アーム取付ボルト	SUS304 M16×45L 絶縁スリーブ 20L	1, 200	組
12	フライト取付ボルト	SUS304 M16×55L	700	組
13	槽内仕切り板受け金具	SUS304 RL用 各1個	23, 700	組
14	水中軸受	FC200	262, 000	個
フロキュレータ修繕工 工場交換部品				
15	ラブフレックスカップリング	RF-550	1, 007, 000	個
16	ラブフレックスカップリング	RF-700	1, 980, 000	個
17	水中軸	S25C φ 100×750L	151, 000	本
18	水中軸 (RF-700部)	S25C φ 100×705L	139, 000	本
19	水中軸 (RF-550部)	S25C φ 100×717. 5L	139, 000	本
20	軸スリーブ (グランド部)	SUS304 170L	50, 700	個
21	軸スリーブ (軸受部)	SUS304 140L	50, 700	個
22	軸スリーブ (端末軸受部)	SUS304 200L	54, 000	個
23	軸受ベアリング (壁貫通軸)	2222K-H322X	100, 000	個
24	水中軸受メタル	内径 φ 110 外径 φ 130 130L オイルレス	76, 700	個
25	スラストカラー	SS400 φ 145×45L	19, 500	組
26	軸ズレ防止用カラー	SS400 φ 145×45L	19, 500	組
27	端末軸用スラストカラー	SS400 φ 150×40L	20, 800	組
28	割カップリング平行キー	S45C 28×18×150L	3, 500	個
29	水中メタル止めボルト	SUS304 W5/8×80L	3, 400	本
30	ゴムシール (ブランマーブロック用)	SN522 (軸径100mm用)	1, 500	枚
31	軸スリーブ (グランド部) 用止めネジ	SUS304 六角穴付き M6×15L	150	本
32	カラー用止めボルト	SUS304 M16×45L	2, 100	組
33	端末軸カラー用止めボルト	SUS304 M16×50L	2, 100	組
34	軸受止めボルト	SUS304 M20×230L	14, 400	本

調査単価一覧表

工事名：施浄修 9 第 8 号 柏井浄水場西側沈でん池フロキュレータ設備修繕工事

N o .	品 名	規格	単価・数量	単位
労務費				
1	普通作業員		42	人工
	設備機械工		58	人工
	電工		2	人工
	機械設備据付工		85	人工
複合工費				
1	現場塗装工 1		3,654,000	式
2	現場塗装工 2		2,309,000	式
3	フロキュレータ修繕工		5,320,000	式
4	工場塗装工		4,800,000	式
機械経費				
1	ラフタークレーン (35t吊)		10	日
産業廃棄物処理費				
1	廃プラスチック		6	m ³
2	金属くず		3	m ³
3	混合廃棄物		1	m ³