

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	82 施設整備センター 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 03 浄給水 00 計上不要 04 市街地 11 完全週休2日 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（浄給水場等）										10S0300000	
					式						
4号配水池撤去工事										2900	
					式						
土工										3900	
					式						
覆土掘削										4900	
					式						
掘削 土砂 機械掘削（バックホウ0.8m3）、障害無し										CB210100 0	
		320		m3						施工 第0-0001号内訳表	
掘削 土砂 機械掘削（超ロングアーム）										CB321410 0	
		390		m3						施工 第0-0002号内訳表	
掘削工										4900	
					式						
掘削 土砂 機械掘削（バックホウ0.8m3）、障害無し										CB210100 0	
		3,300		m3						施工 第0-0001号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 機械掘削(0.28m3)、小規模(標準)						CB210100 0
	870	m3				施工 第0-0003号内訳表
埋戻工						4900
			式			
埋戻し 土砂 小規模						CB210410 0
	20	m3				施工 第0-0004号内訳表
路体(築堤)盛土 土砂 施工幅 4.0m以上						CB210510 0
	10,100	m3				施工 第0-0005号内訳表
法面整形工						4900
			式			
法面整形 切土部						CB220010 0
	1,260	m2				施工 第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部						CB220010 0
	1,300	m2				施工 第0-0007号内訳表
土砂等運搬						4900
			式			
土砂等運搬 現場から場内仮置場						CB210110 0
	4,900	m3				施工 第0-0008号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 場内仮置場						CB210610 0
	4,900	m3				施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬 場内仮置場から現場						CB210110 0
	4,900	m3				施工 第0-0010号内訳表
積込 場内仮置場						CB210020 0
	4,900	m3				施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬 ストックヤードから現場						CB210110 0
	6,540	m3				施工 第0-0012号内訳表
積込 ストックヤード						CB210020 0
	6,500	m3				施工 第0-0013号内訳表
構造物取壊し工						3900
			式			
構造物取壊し 配水池躯体						4900
			式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物、機械施工						WB824010 0
	1,160	m3				施工 第0-0014号内訳表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						WB824010 0
	129	m3				施工 第0-0015号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工						4900
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm	1	m				CB430510 0
						施工 第0-0016号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm	55	m2				CB430310 0
						施工 第0-0017号内訳表
建具類撤去						4900
			式			
建具周囲はつり	50	m				W9999
収集・運搬 廃材運搬(混合廃棄物) 2・3t コンテナ車(m3)	1	回				W9999
処分費(m3) 混合廃棄物	1	m3				WB020051 0
						施工 第0-0018号内訳表
不陸正整						4900
			式			
路体(築堤)盛土 土砂 施工幅 4.0m以上	130	m3				CB210510 0
						施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭引抜き						4900
			式			
杭引抜費 RC杭 Φ300 L=7.00m						V9010 0
	8		本			施工 第0-0019号内訳表
杭引抜費 RC杭 Φ300 L=6.00m						V9020 0
	478		本			施工 第0-0023号内訳表
杭引抜費 RC杭 Φ300 L=5.00m						V9030 0
	22		本			施工 第0-0024号内訳表
構造物とりこわし RC杭 φ300						WB824010 0
	215		m3			施工 第0-0025号内訳表
運搬処理工						4900
			式			
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	3		m3			施工 第0-0026号内訳表
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)						CB227010 0
	1,154		m3			施工 第0-0027号内訳表
殻運搬 コンクリート殻(有筋2次)						CB227010 0
	223		m3			施工 第0-0028号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート殻(無筋)						CB227010 0
	129	m3				施工 第0-0029号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	6	t				
鉄筋 C O 処分費 千葉						Z901147010 0
	2,886	t				
有筋 2 次処分費 千葉						Z901149010 0
	556	t				
無筋 C o 処分費 千葉						Z901146010 0
	304	t				
舗装版切断排水運搬処理						4900
土砂等運搬 舗装切断排水						CB210110 0
	0.002	m3				施工 第0-0030号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3	kg				
付帯工						3900
		式				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管撤去工									4900	
				式						
鋳鉄管撤去 管種:K形、口径:φ400									DWF00000	0
	10.9		m						施工	第0-0031号内訳表
鋳鉄管撤去 管種:K形、口径:φ600									DWF00000	0
	3.9		m						施工	第0-0032号内訳表
鋳鉄管撤去 管種:K形、口径:φ700									DWF00000	0
	3.9		m						施工	第0-0033号内訳表
鋳鉄管撤去 管種:K形、口径:φ1000									DWF00000	0
	27.8		m						施工	第0-0034号内訳表
バタフライ弁機械撤去 仕切弁形式:K形、口径:φ400									DWF33000	0
	1		基						施工	第0-0035号内訳表
バタフライ弁機械撤去 仕切弁形式:K形、口径:φ600									DWF33000	0
	1		基						施工	第0-0038号内訳表
バタフライ弁機械撤去 仕切弁形式:K形、口径:φ700									DWF33000	0
	1		基						施工	第0-0041号内訳表
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種:K形、口径:φ400									DWF05000	0
	2		口						施工	第0-0044号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(ハ イ 切削切断機使用) 管種:K形、口径:φ 600						DWF05000 0
	1		口			施工 第0-0045号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ 切削切断機使用) 管種:K形、口径:φ 700						DWF05000 0
	1		口			施工 第0-0046号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ 切削切断機使用) 管種:K形、口径:φ 1000						DWF05000 0
	7		口			施工 第0-0047号内訳表
栓設置 口径:φ 500						DWF01000 0
	1		箇所			施工 第0-0048号内訳表
栓設置 口径:φ 700						DWF01000 0
	1		箇所			施工 第0-0049号内訳表
栓設置 口径:φ 1000						DWF01000 0
	2		箇所			施工 第0-0050号内訳表
現場発生品運搬						4900
			式			
現場発生品及び支給品運搬 鋳鉄管、弁						CB010410 0
	15.5		t			施工 第0-0051号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 開閉台						CB010410 0
	0.59		t			施工 第0-0052号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ						4900
			式			
スクラップ 開閉台 ヘビーH 1						W9999
	0.59		t			
管材料						4900
			式			
K形栓 φ 5 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13349000 0
	1		本			
K形栓 φ 7 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13351000 0
	1		本			
K形栓 φ 1 0 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						W9999
	2		本			
K形継ぎ輪 φ 5 0 0						ZW13339000 0
	1		本			
K形継ぎ輪 φ 7 0 0						W9999
	1		本			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0 0						W9999
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
押輪 φ 5 0 0 K・KF形用						ZW13674000 0
	1		本			
押輪 φ 7 0 0 K・KF形用						ZW13676000 0
	1		本			
押輪 φ 1 0 0 0 K形用						ZW13679000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 5 0 0 K・KF形用						ZW14760000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 0 0 K・KF形用						ZW14762000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 0 K形用						ZW14765000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M20×110A・K・KF形用						ZW14453000 0
	28		本			
T頭ボルト・ナット M24×120A・K・KF形用						ZW14455000 0
	32		本			
T頭ボルト・ナット M30×130A・K・KF形用						ZW14456000 0
	80		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水人孔撤去・復旧工						4900
			式			
プレキャストマンホール 撤去 2,000kg/基を超え4000kg/基以下						CB222840 0
	1		基			施工 第0-0053号内訳表
プレキャストマンホール 据付・撤去 2,000kg/基以下						CB222840 0
	1		基			施工 第0-0054号内訳表
プレキャストマンホール 据付 2,000kg/基を超え4000kg/基以下						CB222840 0
	1		基			施工 第0-0055号内訳表
仮設工						3900
			式			
敷鉄板						4900
			式			
敷鉄板設置(ステップ①) 22×1524×6096						WB253610 0
	1,747		m2			施工 第0-0056号内訳表
敷鉄板撤去(ステップ②) 22×1524×6096						WB253610 0
	492		m2			施工 第0-0058号内訳表
敷鉄板設置・撤去(ステップ③) 22×1524×6096						WB253610 0
	251		m2			施工 第0-0059号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去(ステップ③) 22×1524×6096						WB253610 0
	604		m2			施工 第0-0059号内訳表
敷鉄板設置(ステップ④) 22×1524×6096						WB253610 0
	465		m2			施工 第0-0060号内訳表
敷鉄板設置・撤去(ステップ④) 22×1524×6096						WB253610 0
	28		m2			施工 第0-0061号内訳表
敷鉄板設置(ステップ⑤) 22×1524×6096						WB253610 0
	167		m2			施工 第0-0062号内訳表
敷鉄板撤去(ステップ⑤) 22×1524×6096						WB253610 0
	279		m2			施工 第0-0063号内訳表
敷鉄板設置・撤去(ステップ⑥) 22×1524×6096						WB253610 0
	446		m2			施工 第0-0064号内訳表
敷鉄板撤去(ステップ⑥) 22×1524×6096						WB253610 0
	167		m2			施工 第0-0065号内訳表
敷鉄板撤去(ステップ⑦) 22×1524×6096						WB253610 0
	1,412		m2			施工 第0-0066号内訳表
敷鉄板賃料 22×1524×6096						WB253630 0
	227		枚			施工 第0-0067号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工						4900
土のう工 仕拵、積立、撤去	928		袋			WB252610 0 施工 第0-0068号内訳表
処分費 (m3) 廃プラスチック	0.05		m3			WB020051 0 施工 第0-0069号内訳表
現場発生品運搬			式			4900
現場発生品及び支給品運搬 土のう袋	0.02		t			CB010410 0 施工 第0-0070号内訳表
締切排水			式			4900
ホヱン設置・撤去	1		箇所			WB252320 0 施工 第0-0071号内訳表
ホヱン 運転			日			WB252310 0 施工 第0-0073号内訳表
交通管理工			式			3900

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						4900
			式			
交通誘導警備員B						WB010212 0
	194		人			施工 第0-0076号内訳表
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			
貨物自動車による運搬(1車1回) バックホウ(超ロングアーム型)						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0077号内訳表
重機分解組立輸送						1534600101
			式			
組立・解体・運搬費 ユンボオーガー						W9999
	1		式			
仮設材運搬費 敷鉄板						1119900101
	364.1		t			工種 第0001号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
準備費										Z0002	
					一式						
木根等処分費（刈草）										1120300101	
					式						
	準備費（運搬費用積上げ分）									WB010160	0
		1			式					施工	第0-0081号内訳表
	準備費（処分費用積上げ分）									WB010170	0
		1			式					施工	第0-0082号内訳表
共通仮設費（率分）										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
					一式						
工事原価計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

敷鉄板

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬(往路) (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							WB010020 0
		1		t			施工 第0-0078号内訳表
仮設材等の運搬(復路) (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							WB010020 0
		1		t			施工 第0-0079号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費							WB010030 0
		1		t			施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***							
		1		t			

掘削
土砂

CB210100
機械掘削(バックホウ0.8m3)、障害無し

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0019

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3				M000202090
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=1 オープンカット C=2 無し D=1 無し E=3 5,000m3未満					

掘削
土砂

CB321410
機械掘削(超ロングアーム)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1

頁0-0020
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ型)[超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m				M000202079
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

掘削
土砂

CB210100
機械掘削(0.28m3)、小規模(標準)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1

頁0-0021

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202096
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g				M000806001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=5 上記以外（小規模） B=1 土砂 D=1 全ての費用					

路体(築堤)盛土
土砂

CB210510
施工幅 4.0m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
1
頁0-0024
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ブルドーザ〔湿地〕	1 6 t 級				L001005009
振動ローラ(土工用)〔フラット・シングル・ラム型〕	運転質量1 1 ～ 1 2 t				L001071001
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=3 B=2 C=1 4.0m以上 20,000m3以上 無し					

法面整形
切土部

CB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0026

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

法面整形
切土部

CB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0027

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 C=2 D=1 E=1 切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

法面整形
盛土部

CB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0028

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

法面整形
盛土部

CB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0029

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 B=1 C=2 D=1 E=1 盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

土砂等運搬
現場から場内仮置場

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0030

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=1 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=1 無し E=1 0.3km以下					

整地
場内仮置場

CB210610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0031

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）				L001010007
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 残土受入れ地での処理					

土砂等運搬
場内仮置場から現場

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0032

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=1 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=1 無し E=1 0.3km以下					

積込
場内仮置場

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0033

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3				M000202142
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=1 土量50,000m3未満					

土砂等運搬
ストックヤードから現場

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0034

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=1 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り F=13 14.0km以下					

積込
ストックヤード

CB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表 1 頁0-0035
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3				M000202142
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=1 土量50,000m3未満					

構造物とりこわし
鉄筋構造物、機械施工

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0036

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0037

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

舗装版切断
アスファルト舗装版

t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0038

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
アスファルト舗装版

t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1

頁0-0039

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)				L001010012
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎
アスファルト舗装版

t=5cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1

頁0-0041

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称		代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1	アスファルト舗装版					
B=1	無し					
C=1	不要					
D=1	15cm以下					
F=1	有り					
G=1	全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ装着式アースオーガ運転		日			V9100 施工 第0-0020号内訳表
バックホウ運転		日			V9200 施工 第0-0021号内訳表
空気圧縮機運転		日			V9300 施工 第0-0022号内訳表
埋め戻し材 流動化処理土	0.57	m3			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	本			

バックホウ装着式アースオーガ運転

V9100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0044

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ装着式アースオーガ損料 0.7m3		供用日			W9999
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

バックホウ運転

V9200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0045

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ損料 0.7m3クレーン仕様		供用日			W9999
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

空気圧縮機運転

V9300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0046

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機損料		日			W9999
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ装着式アースオーガ運転		日			V9100 施工 第0-0020号内訳表
バックホウ運転		日			V9200 施工 第0-0021号内訳表
空気圧縮機運転		日			V9300 施工 第0-0022号内訳表
埋め戻し材 流動化処理土	0.49	m3			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ装着式アースオーガ運転		日			V9100 施工 第0-0020号内訳表
バックホウ運転		日			V9200 施工 第0-0021号内訳表
空気圧縮機運転		日			V9300 施工 第0-0022号内訳表
埋め戻し材 流動化処理土	0.41	m3			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	本			

構造物とりこわし
RC杭φ300

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0049

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0050

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=8 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0km以下 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

殻運搬
コンクリート殻(有筋2次)

CB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表 1 頁0-0052
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0054

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

鑄鉄管撤去
 管種:K形、口径:φ400

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0055

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=9 φ 4 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=1 構造物・ろ過池廻り		

鑄鉄管撤去
 管種:K形、口径:φ600

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=12 φ 6 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=1 構造物・ろ過池廻り		

鋳鉄管撤去
 管種:K形、口径:φ700

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=13 φ 7 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=1 構造物・ろ過池廻り		

鑄鉄管撤去
 管種:K形、口径:φ1000

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		日			L001130004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=16 φ 1 0 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=1 構造物・ろ過池廻り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0036号内訳表
鋳鉄製開閉台据付・撤去 弁種別: 、口径: φ	1	台			DWF39000 施工 第0-0037号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=5 φ 4 0 0 D=7 立形手動式 開閉台有 F=1 0. 74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=9 C=1 φ 4 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 D=2 取り外し その他		

鋳鉄製開閉台据付・撤去
 弁種別： 、口径：φ

DWF39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0061

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 機械			B=8 φ 4 0 0 D=3 バタフライ弁（手動開閉台）		

ハタフライ弁機械撤去

DWF33000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0062

仕切弁形式:K形、口径:φ600

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0039号内訳表
鋳鉄製開閉台据付・撤去 弁種別: 、口径: φ	1	台			DWF39000 施工 第0-0040号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=8 φ 6 0 0 D=7 立形手動式 開閉台有 F=1 0. 74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=12 φ 6 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

鋳鉄製開閉台据付・撤去
 弁種別： 、口径：φ

DWF39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
 1 台 当り
 頁0-0064

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 機械			B=11 φ 6 0 0 D=3 バタフライ弁（手動開閉台）		

ハタフライ弁機械撤去

DWF33000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0065

仕切弁形式:K形、口径:φ700

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0042号内訳表
鋳鉄製開閉台据付・撤去 弁種別: 、口径: φ	1	台			DWF39000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=9 φ 7 0 0 D=7 立形手動式 開閉台有 F=1 0. 74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=13 φ 7 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

鋳鉄製開閉台据付・撤去
 弁種別: 口径: φ

DWF39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0067

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 機械			B=12 φ 7 0 0 D=3 バタフライ弁 (手動開閉台)		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種:K形、口径:φ400

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0068

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=8 φ 4 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種:K形、口径:φ600

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 6 0 0 ～ φ 9 0 0		日			MW00101000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=11 φ 6 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種:K形、口径:φ700

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 6 0 0 ～ φ 9 0 0		日			MW00101000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=12 φ 7 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種:K形、口径:φ1000

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0071

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ1000～φ1350		日			MW00102000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=15 φ1000 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 φ 5 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 φ 7 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊		日			L001130004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 φ 1 0 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=10	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=3	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=1 撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
マンホール					Y004050001

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=1 C=2 D=1 据付・撤去 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
マンホール					Y004050001

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 据付 B=2 2000kg/基を超え4000kg/基以下 C=2 無しまたは円形断面以外 D=1 全ての費用					

頁0-0083

敷鉄板設置(ステップ①)

WB253610

施工内訳表

施工 第0-0056号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

敷鉄板設置・撤去(ステップ③)
22×1524×6096

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0086

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

頁0-0087

敷鉄板設置(ステップ④)

WB253610

施工内訳表

施工 第0-0060号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置					

敷鉄板設置・撤去(ステップ④)
22×1524×6096

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0088

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

敷鉄板設置・撤去(ステップ⑥)
22×1524×6096

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0091

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

頁0-0092

敷鉄板撤去(ステップ⑥)

WB253610

施工内訳表

施工 第0-0065号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

敷鉄板撤去(ステップ⑦)

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホウ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

敷鉄板賃料
22×1524×6096

WB253630

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0094

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	340	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	1	枚			Z006754002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 22×1,524×6,096(mm) D=340 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

土のう工
仕拵、積立、撤去

WB252610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0095

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土	2	m3			Y001613000
普通作業員		人			R0102
土のう 6 2 × 4 8 c m	100	袋			Z006082001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 仕拵・積立・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

現場発生品及び支給品運搬
土のう袋

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0097

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=7	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			WK250540 施工 第0-0072号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

バックホ運転

WK250540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0099

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホ（クローラ）[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

ポンプ 運転

WB252310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0100

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
工事用水中ポンプ 運転		日			WK250400 施工 第0-0074号内訳表
発動発電機運転		日			WK250410 施工 第0-0075号内訳表
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120（m3／h）未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日			L001100007
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3/h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

発動発電機運転

WK250410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0102

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3／h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し	1	人			R0804
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	人			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=6 バックホウ（超ロングアーム型） C=2 無	山積0.4m3		B=7 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=7 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

仮設材等の運搬(復路)
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0106

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=7 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

頁0-0107

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0080号内訳表

1 t 当り

[illegible]

準備費(運搬費用積上げ分)

WB010160

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0108

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用		式			Y007610000
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 運搬費用（千円）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費		式			Y007600002
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 処分費用（千円）					