

見積り結果

(単位:円)

	名称・規格など	数量	単位	見積り単価	適用
杭引抜費 RC杭 φ300 L=7.00m	土木一般世話役	0.27	人		県単価
	とび工	0.54	人		県単価
	普通作業員	0.27	人		県単価
	バックホウ装着式アースオーガ運転	0.27	日		内訳 1号
	バックホウ運転	0.27	日		内訳 2号
	空気圧縮機運転	0.27	日		内訳 3号
	埋戻し材 流動化処理土	0.57	m3	18,000	
	諸雑費	22	%		
杭引抜費 RC杭 φ300 L=6.00	土木一般世話役	0.29	人		県単価
	とび工	0.58	人		県単価
	普通作業員	0.29	人		県単価
	バックホウ装着式アースオーガ運転	0.29	日		内訳 1号
	バックホウ運転	0.29	日		内訳 2号
	空気圧縮機運転	0.29	日		内訳 3号
	埋戻し材 流動化処理土	0.49	m3	18,000	
	諸雑費	22	%		
杭引抜費 RC杭 φ300 L=5.00	土木一般世話役	0.31	人		県単価
	とび工	0.62	人		県単価
	普通作業員	0.31	人		県単価
	バックホウ装着式アースオーガ運転	0.31	日		内訳 1号
	バックホウ運転	0.31	日		内訳 2号
	空気圧縮機運転	0.31	日		内訳 3号
	埋戻し材 流動化処理土	0.41	m3	18,000	
	諸雑費	22	%		

内訳 1号 バックホウ装着式アースオーガ運転	運転手(特殊)	1	人		県単価
	軽油	180	L		県単価
	バックホウ装着式アースオーガ損料	1.58	供用日	68,500	
	諸雑費(まるめ)	1	式		

内訳 2号 バックホウ運転	運転手(特殊)	1	人		県単価
	軽油	90	L		県単価
	バックホウ損料	1.58	供用日	18,400	
	諸雑費(まるめ)	1	式		

内訳 3号 空気圧縮機運転	軽油	35	L		県単価
	空気圧縮機損料	1.58	日	3,360	
	諸雑費(まるめ)	1	式		

重機分解組立輸送 組立・解体・運搬費	ユンボオーガー	1	式	840,000	
-----------------------	---------	---	---	---------	--

単価算出表

		2026/夏	2026/夏	※現場閉所による週休2日工事の補正(4週8休以上)後の単価		
品 名	規格・寸法	建築コスト情報	建築施工単価	県単価/見積り	見積採用単価・歩掛	摘 要
建具撤去						
建具周囲はつり(サッシ回りはつり)	RC壁厚150mm		P 478		円/ m	

		2026/07	2026/07			
品 名	規格・寸法	積算資料	建設物価	県単価/見積り	見積採用単価・歩掛	摘 要
建具撤去						
収集・運搬(建設系廃棄物)	2・3tコンテナ車(4m3) 片道25km以内	P 951	P 902		円/ 回	
建設廃棄物処理・処分費(混合廃棄物)	安定型混合廃棄物	P 952	P 903		円/ m3	
管材料						
K形栓	φ 1000			見積単価 626,000	円/ 本 626,000	
K形継ぎ輪	φ 700			見積単価 215,000	円/ 本 215,000	
K形継ぎ輪	φ 1000			見積単価 417,000	円/ 本 417,000	
工事用道路工						
敷き鉄板賃料	22×1524×6096 360日以内			県 設計単価編	円/ 枚・日	
土のう						
建設廃棄物処理・処分費(廃プラスチック)	廃プラスチック類	P 952	P 903		円/ m3	
スクラップ						
スクラップ	ヘビ―H1			県 設計単価編	円/ t	