

企業局施設設備課		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 8 8 - 0 0 2 0 - 0		発 注 区 分	企業会計
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	印旛		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 4 4 款 第 1 0 項 第 0 2 目					
事 業 名	五井姉崎地区工業用水道事業（工事費）					
路 線 河 海 名						
施 工 箇 所	佐倉市角来2222					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和1 0 年 9 月 7 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	工業用水道事業会計 資本的支出 建設リサイクル法対象 フレックス工期契約制度適用工事 着手期限 令和9年3月17日					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事
-----	------	---------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 V=214m3	
	2	杭引抜き N=164本	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	処理場・ポンプ場
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
処理場・ポンプ場				式		1		
構造物撤去工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)				式		1		
埋戻し				式		1		
整地				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物	m3		214		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物	m3		14		
コンクリート切断工			床版カッター工法 t=350mm 対象：底版	式		1		
コンクリート切断工			ワイヤーソーイング工法 t=300mm 対象：側壁	式		1		
コンクリート切断工			ワイヤーソーイング工法 t=300mm 対象：頂版	式		1		
足場			単管足場	式		1		
杭引抜き				本		164		
残土運搬処分				式		1		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	処理場・ポンプ場	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
U型側溝撤去再設置				式		1			
殻運搬			CO殻(鉄筋)	式		1			
殻運搬			CO殻(無筋)	式		1			
殻処分			CO殻(鉄筋)	t		1,519			
殻処分			CO殻(無筋)	t		33			
コンクリート構造物補修工				式		1			
劣化部除去工				式		1			
劣化部除去				式		1			

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	処理場・ポンプ場	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ひび割れ補修工				式		1			
ひび割れ補修工				式		1			
底版補強工				式		1			
底版補強工				式		1			
断面修復工				式		1			
断面修復				式		1			
伸縮可とう管設置工				式		1			
管材料				式		1			

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手取外し			10K φ 250	式		1		
鋳鉄製仕切弁撤去（機械力）			φ 250	式		1		
鋼管切断			φ 250	式		1		
撤去管吊上げ積込み			φ 250	式		1		
吊込み据付（機械力）			φ 250	式		1		
電気溶接			A種 φ 250 直流溶接機	式		1		
外面塗装（ジョイントコート）			φ 250	式		1		
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）			φ 250	式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手			10K φ250	式		1		
伸縮可とう管設置			φ250 F×F	式		1		
現場発生品及び支給品			スクラップ	式		1		
現場発生品及び支給品			金属くず 機械工事分	式		1		
改築足場工				式		1		
改築足場			手摺先行型枠組足場	式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安定処理				式		1		
敷鉄板			原汚泥調整槽他杭抜き時	式		1		
敷鉄板			旧汚泥処理棟杭抜き時	式		1		
水替工				式		1		
ポンプ排水				式		1		
ポンプ排水			仮設水路用	式		1		
仮水路工				式		1		
暗渠排水管				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	処理場・ポンプ場
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土のう				式		1		
防護施設工				式		1		
仮囲い				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員A				式		1		
交通誘導警備員B				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
組立・解体費			杭抜き機本体など	式		1		
重機運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
準備費				式		1		
既存杭の位置確認及び杭芯出し			杭径φ350×杭長25.0m 164本	式		1		
技術管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
超音波検査			φ 900以下	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップH1				式		1		
スクラップH2				式		1		

工事数量総括表

		工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
スクラップ2号銅線				式		1		
ナゲット処理				式		1		
機械工事				式		1		
電気工事				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		