

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事
-----	---------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
1	ロードカッター	損料	20,000	台・日
2	φ950厚刃ブレード	材料費	183,000	枚
3	ワイヤーソーマシーン DSM-101A	損料	55,000	台・日
4	ガイドスライドバー	損料	10,800	台・日
5	電動式トルクコンバーター	損料	12,000	台・日
6	給水パッキン、ガイドブーリ、他	損料	106,000	式・日
7	ダイヤモンドワイヤー SVⅡスリーブ共	損料	140,000	台・日
8	湿式集塵機	損料	3,700	台・日
9	吊り上げ用アンカー	接着系M16	890	本
10	吊り上げ用丸環ネット	M16	2,380	本
11	杭抜機損料	全装備135～145t DH-658-135M	143,000	供用日
12	アースオーガー損料	D-240-H	64,200	供用日
13	空気圧縮機損料		1,780	供用日
14	特殊スイベル装置	φ600 1.56m	88,400	基
15	押圧装置	φ600 2.30m	62,800	基
16	アダプター	φ600 0.50m	17,600	台
17	チャッキングヘッド	φ600 2.00m	66,500	本
18	中間ケーシング10M	φ600 10.00m	20,300	本
19	中間ケーシング6M	φ600 6.00m	13,500	本
20	セメント材料費		17,700	t
21	ベントナイト材料費		101,000	t

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	佐倉浄水場旧汚泥処理棟基礎杭撤去他工事
-----	---------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
22	DNS材料費		300,000	t
23	セメントサイロ設置撤去費		600,000	式
24	施工後整地費		6,000	箇所
25	杭集積費		6,000	m3
26	施工管理装置		35,000	日
27	伸縮可とう管	ゴム製φ250片フランジ 1560mm 偏芯量120mm 10k 付属品込み	1,680,000	個
28	90° 曲管	片フランジ形開先φ250 441L×381L 10k 付 属品込み	720,000	個
29	低床トレーラー	35t	160,000	台
30	高床トレーラー	35t	160,000	台
31	ミニトレーラー	20t	140,000	台
32	セルフトラック	15t	80,000	台
33	トラック	15t	80,000	台
34	トラック	10t	70,000	台

オプション歩掛入カシート

単- 57 号

単位	m
名称	コンクリート切断工
規格	床版カッター工法 t=350mm 対象：底版
単位数量	8
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単価	摘要
R0125	土木一般世話役	0.600	人	
R0101	特殊作業員	0.600	人	
R0102	普通作業員	0.600	人	
N0001	ロードカッター	0.600	台・日	
ZYX0000001	φ950厚刃ブレード	0.400	枚	
ZS8000004	諸雑費（率+まるめ）	1.000	式	労務費の10%

オプション歩掛入カシート

単- 58 号

単位	m2
名称	コンクリート切断工
規格	ワイヤーソーイング工法 t=300mm 対象：側壁
単位数量	2
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単価	摘要
R0125	土木一般世話役	0.330	人	
R0101	特殊作業員	0.660	人	
R0102	普通作業員	0.660	人	
N0002	ワイヤーソーマシン DSM-101A	0.330	台・日	
N0003	ガイドスライドバー	0.330	台・日	
N0004	電動式トルクコンバーター	0.330	台・日	
N0005	給水パッキン、ガイドブーリ、他	0.330	式・日	
N0006	ダイヤモンドワイヤー SVⅡスリーブ共	0.330	台・日	
N0007	湿式集塵機	0.330	台・日	
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式	

オプション歩掛入カシート

単- 59 号

単位	m2
名称	コンクリート切断工
規格	ワイヤーソーイング工法 t=300mm 対象：頂版
単位数量	2
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単価	摘要
R0125	土木一般世話役	0.500	人	
R0101	特殊作業員	1.000	人	
R0102	普通作業員	1.000	人	
N0002	ワイヤーソーマシン DSM-101A	0.500	台・日	
N0003	ガイドスライドバー	0.500	台・日	
N0004	電動式トルクコンバーター	0.500	台・日	
N0005	給水パッキン、ガイドブーリ、他	0.500	式・日	
N0006	ダイヤモンドワイヤー SVⅡスリーブ共	0.500	台・日	
N0007	湿式集塵機	0.500	台・日	
ZYX0000002	吊り上げ用アンカー	4.000	本	
ZYX0000003	吊り上げ用丸環ネット	4.000	本	
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式	

オプション歩掛入カシート

単- 61 号

単位	本
名称	杭引抜工
規格	PG工法 杭径φ350×杭長25.0m
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

	コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
R0125	土木一般世話役	0.550	人		
R0106	とび工	1.100	人		
R0113	溶接工	0.550	人		
R0102	普通作業員	0.550	人		
WYB00006	杭抜き機その他 運転	0.550	日		
WYB00007	クレーン 運転	0.550	日		
WYB00008	バックホウ 運転	0.550	日		
WYB00009	バックホウ 運転	0.550	日		
WYB00010	スラリープラント 運転	0.550	日		
WYB00011	発動発電機 運転	0.550	日		
WYB00012	発動発電機 運転	0.550	日		
ZS8000004	諸雑費（率+まるめ）	1.000	式		労務費+機器費の25%

特殊施工単価入力シート

単- 62 号

単位	本
名称	埋め戻し材注入工
規格	W/C415% C220 B25 DNS15 W912 圧入強度：0.3N/mm2
単位数量	164
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

	コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
ZYX0000010	セメント材料費	570.350	t		
ZYX0000011	ベントナイト材料費	64.810	t		
ZYX0000012	DNS材料費	38.890	t		
ZYX0000013	セメントサイロ設置撤去費	1.000	式		
ZYX0000014	施工後整地費	164.000	箇所		
ZYX0000015	杭集積費	393.600	m3		
ZYX0000016	施工管理装置	91.000	日		
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式		

オプション歩掛入カシート

単- 105 号

単位	式
名称	組立・解体費
規格	杭抜き機本体など
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

	コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
R0125	土木一般世話役	7.000	人		
R0106	とび工	14.000	人		
R0113	溶接工	7.000	人		
R0102	普通作業員	7.000	人		
R0114	運転手（特殊）	7.000	人		
WYB00020	クレーン 運転	7.000	日		

オプション歩掛入カシート

単- 106 号

単位	式
名称	重機運搬費
規格	
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
ZYX0000017	低床トレーラー	2.000	台	
ZYX0000018	高床トレーラー	6.000	台	
ZYX0000019	ミニトレーラー	4.000	台	
ZYX0000020	セルフトラック	4.000	台	
ZYX0000021	トラック	2.000	台	
ZYX0000022	トラック	2.000	台	
ZYX0000022	トラック	2.000	台	
ZYX0000022	トラック	2.000	台	
ZYX0000023	誘導車	4.000	台	

オプション歩掛入カシート

単- 109 号

単位	本
名称	既存杭の位置確認及び杭芯出し
規格	杭径φ350×杭長25.0m
単位数量	164
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
R0602	測量主任技師	0.500	人	
R0603	測量技師	7.000	人	
R0604	測量技師補	7.000	人	
R0605	測量助手	7.000	人	
ZS7210190	諸雑費（その他機械）（率）	1.000	式	労務費の3%
ZS8000004	諸雑費（率+まるめ）	1.000	式	労務費の1%

オプション歩掛入カシート

単- 113 号

単位	日
名称	杭抜き機その他 運転
規格	全装備135～145t DH-658-135M D-240-H、他
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
R0114	運転手（特殊）	1.000	人	
Z006702002	軽油	86.000	L	
N0008	杭抜き機損料	1.700	供用日	
N0010	アースオーガー損料	1.560	供用日	
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	1.850	供用日	
N0011	空気圧縮機損料	1.750	供用日	
WYB00013	ケーシング部材損料	1.560	供用日	
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式	

オプション歩掛入力シート

单- 114 号

単位	日
名称	クレーン 運転
規格	ラフテレーンクレーン50～51t吊
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

[illegible]

オプション歩掛入力シート

单- 115 号

単位	日
名称	バックホウ 運転
規格	整地用 山積0.5m3、平積0.4m3
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備考	
特別調査	

コード・名称		数量	単位	単 価	摘 要
R0114	運転手（特殊）	1.000	人		
Z006702002	軽油	61.000	L		
N0018	バックホウ損料	1.640	供用日		
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式		

オプション歩掛入力シート

单- 116 号

単位	日
名称	バックホウ 運転
規格	破砕機用 山積0.5m3、平積0.4m3
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

[illegible]

单- 117 号

備 考	
特別調査	

オプション歩掛入力シート

单- 118 号

備 考	
特別調査	

オプション歩掛入力シート

单- 119 号

備考	
特別調査	

[illegible]

オプション歩掛入カシート

単- 129 号

単位	日
名称	クレーン 運転
規格	ラフテレーンクレーン50～51t吊
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
R0114	運転手（特殊）	1.000	人	
Z006702002	軽油	132.000	L	
N0017	ラフテレーンクレーン損料	1.330	供用日	
ZS3H10010	諸雑費（まるめ）	1.000	式	

オプション歩掛入カシート

単- 130 号

単位	供用日
名称	ケーシング部材損料
規格	
単位数量	1
適用日	2026/8/1
参照ページ	

備 考	
特別調査	

コード・名称	数量	単位	単 価	摘 要
ZYX0000004	特殊スイベル装置	1.00	基	
ZYX0000005	押圧装置	2.00	基	
ZYX0000006	アダプター	2.00	台	
ZYX0000007	チャッキングヘッド	1.00	本	
ZYX0000008	中間ケーシング10M	2.00	本	
ZYX0000009	中間ケーシング6M	1.00	本	