

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 006 成田土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工(開削工)						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工(昼間)			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	40	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	360	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0700010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土	40	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	360	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	30	m2				施工 第0-0013号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	400	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	400	m3				施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	400	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	400	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	400	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	400	m3				施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給材・撤去材運搬					40S0700040
		式			
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 鋳鉄管	9.27	t			CB010410 0 施工 第0-0021号内訳表
鋳鉄管据付・撤去					40S0700050
		式			
鋳鉄管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ75mm	469.0	m			DWI06000 0 施工 第0-0022号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ75mm	470.2	m			DWI06000 0 施工 第0-0027号内訳表
管切断 管種：GX形、口径：φ75mm 陸切 エンジンカッター	7	口			DWI07000 0 施工 第0-0030号内訳表
GX形挿口リング切断溝切り加工及び取付 口径：φ75mm	24	口			DWI07600 0 施工 第0-0032号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ75mm 管路全体被覆	469.0	m			DWF53100 0 施工 第0-0035号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製	469.0	m			DWF50200 0 施工 第0-0036号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋設置工 口径：φ75mm						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0037号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 本管口径：φ75mm 分岐側口径：φ75mm						DWI42100 0
	2		箇所			施工 第0-0040号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	2		箇所			施工 第0-0041号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS弁、口径：φ75mm 機械施工 土被り1.2m						DWI16000 0
	4		箇所			施工 第0-0042号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付 更新連絡部 土被り1.2m						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ75mm 縁石あり 機械施工 土被り1.2m						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0047号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.4		m3			施工 第0-0051号内訳表
無筋2次処分費 処分地区：成田						Z901148060 0
	0.9		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び篋撤去 弁種別: JIS弁、口径: φ75mm 縁石なし 機械施工 土被り1.2m	4		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0052号内訳表
既設仮設不断水止水栓篋撤去 ソノカット式	2		箇所			DWI44700 0 施工 第0-0054号内訳表
消火栓・排水栓及び室			式			40S0700120
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別: 単口消火栓、鉄蓋: カラー	2		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0055号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ75mm	1		口			DWF20000 0 施工 第0-0059号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75mm	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0060号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(CO製)撤去 種別: 単口消火栓、排水栓、鉄蓋: 丸型	2		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0061号内訳表
殻運搬 Co無筋2次	0.3		m3			CB227010 0 施工 第0-0051号内訳表
無筋2次処分費 処分地区: 成田	0.6		t			Z901148060 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、T形、口径:φ75mm						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0064号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75mm						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0067号内訳表
仕切弁等操作						40S0700200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0069号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20mm 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0070号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0077号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	0.5	m			施工 第0-0036号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去					40S0700240
		式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20mm 総切替数 43箇所					DWI90500 0
	1	式			施工 第0-0078号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ25mm 総切替数 3箇所					DWI90500 0
	1	式			施工 第0-0084号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0090号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	27.4	m			施工 第0-0036号内訳表
仮配管					40S0700270
		式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ75mm A1、A2仮配管工					DWI40800 0
	451.5	m			施工 第0-0091号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ75mm A1、A2仮配管工					DWI40900 0
	451.5	m			施工 第0-0103号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	98.0		m						施工	第0-0109号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm B仮配管工									DWI40800	0
	34.5		m						施工	第0-0110号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm B仮配管工									DWI40900	0
	34.5		m						施工	第0-0113号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75mm									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0119号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75mm									DWI40600	0
	2		箇所						施工	第0-0123号内訳表
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ75mm									DWI40700	0
	5		箇所						施工	第0-0125号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ75mm									DWI40700	0
	5		箇所						施工	第0-0126号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20mm 道路横断側(A復旧)									DWI41000	0
	37		箇所						施工	第0-0127号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20mm 道路横断側(A復旧)									DWI41000	0
	37		箇所						施工	第0-0130号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径：φ 20mm 道路横断側 (B復旧)	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0132号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20mm 道路横断側 (B復旧)	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0133号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 25mm 道路横断側 (A復旧)	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0134号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 25mm 道路横断側 (A復旧)	2		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0137号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 25mm 道路横断側 (B復旧)	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0139号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 25mm 道路横断側 (B復旧)	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0140号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 本管口径：φ 75mm 分岐口径：φ 75mm	2		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0141号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 分岐口径：φ 75mm 5箇月以内 分岐管土被り 1.2m	2		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0142号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイ°・GX形更新連絡) 既設 φ 75mm 鋳鉄 仮配 φ 75mm 栓設置あり 5箇月以内	2		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0143号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ75mm						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ75mm 土被り1.2m						DWI42000 0
	2		箇所			施工 第0-0146号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75mm 5箇月以内						DWI42500 0
	2		箇所			施工 第0-0154号内訳表
不断水連絡工 口径:φ75mm×φ75mm						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0155号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75mm						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0158号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0159号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ75mm 土被り1.2m 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0160号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75mm						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0158号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ75mm						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0162号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具設置工 口径：φ 75mm						DWF03100 0
	5		箇所			施工 第0-0163号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 75mm						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0158号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0 不断水連絡工 φ 75mm× φ 75mm						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0164号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 仮配管用連絡工 φ 75mm						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m損耗費あり A1, 2, B布設工、A単独撤去工 接合部のみ						V9999 0
	1		式			施工 第0-0173号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m A3布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0178号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t =5cm						CB430510 0
	1,620		m			施工 第0-0182号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	395		m2						施工	第0-0183号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	140		m3						施工	第0-0185号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	408		m2						施工	第0-0186号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	408		m2						施工	第0-0187号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	408		m2						施工	第0-0188号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm									DWI51000	0
	13		m2						施工	第0-0189号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm									DWI51000	0
	531		m2						施工	第0-0192号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	1,630		m2						施工	第0-0193号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:再生RM-30									DWC02100	0
	2,160		m2						施工	第0-0194号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	2,160	m2				施工 第0-0197号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	128	m3				施工 第0-0198号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：成田						Z901145060 0
	302	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	143	m3				施工 第0-0199号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：成田						Z901143060 0
	292	t				
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0200号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	4,695	kg				
B路面復旧						4900
		式				
舗装版切断 舗装厚：t=3cm						CB430510 0
	97	m				施工 第0-0201号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=3cm 実掘削部	28	m2				DWA09200 0 施工 第0-0202号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	4	m3				DWI55000 0 施工 第0-0185号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40	28	m2				DWC07500 0 施工 第0-0203号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満	28	m2				CB410261 0 施工 第0-0204号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=150mm	0.8	m2				DWI51000 0 施工 第0-0205号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm	38	m2				DWI51000 0 施工 第0-0206号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=30mm 影響部	46	m2				DWA09200 0 施工 第0-0207号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:再生RC-40	84	m2				DWC02100 0 施工 第0-0208号内訳表
本復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m以上	84	m2				CB410261 0 施工 第0-0209号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	3	m3				施工 第0-0198号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：成田						Z901145060 0
	8	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0199号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：成田						Z901143060 0
	9	t				
道路付属施設						40S0700370
			式			
区画線設置 実線 白 W=30cm						WB821210 0
	2	m				施工 第0-0210号内訳表
区画線設置 破線 白 W=30cm						WB821210 0
	8	m				施工 第0-0211号内訳表
構造物撤去						40S0700390
			式			
L型ブロック撤去・復旧工						V0001 0
	5	m				施工 第0-0212号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め撤去・復旧工						V0002 0
	2		箇所			施工 第0-0216号内訳表
緑道標識撤去・復旧工						V0003 0
	2		箇所			施工 第0-0219号内訳表
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
GX形直管 D1・φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	115		本			
GX形曲管 11° 1/4 φ 75(接合部品別途)						ZW21040000 0
	6		本			
GX形曲管 22° 1/2 φ 75(接合部品別途)						ZW21060000 0
	2		本			
GX形曲管45° φ 75(接合部品別途)						ZW21080000 0
	2		本			
GX形両受曲管 22° 1/2 φ 75(接合部品別途)						ZW21120000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形両受曲管 45° φ 75(接合部品別途)									ZW21140000	0
	1		本							
GX形二受T字管 φ 75× φ 75(接合部品別途)									ZW21260000	0
	5		本							
GX形フランジ付T字管 φ 75× φ 75(接合部品別途)									ZW21280000	0
	1		本							
GX形渦巻式フランジ付T字管 φ 75× φ 75(接合部品別途)									ZW21300000	0
	1		本							
GX形仕切弁(ソフトシール) φ 75両受(接合部品別途)									ZW21480000	0
	4		台							
GX形継ぎ輪 φ 75(接合部品別途)									ZW21160000	0
	4		本							
GX形異形管接合部品 φ 75(押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	51		組							
GX形乙字管 H=300 φ 75(接合部品別途)									ZW21180000	0
	6		本							
GX形乙字管 H=450 φ 75(接合部品別途)									ZW21200000	0
	4		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 75 GX形用						ZW21460000 0
	26		本			
挿しロリング φ 75 GX形用						ZW21470000 0
	24		本			
GX形 G-link φ 75(接合部品含む)						ZW21420000 0
	4		本			
GX形更新連絡管 φ 75× φ 75						ZW34110000 0
	1		台			
単口消火栓 φ 75 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2		台			
フランジ短管 φ 75×200 (形式2)						ZW33002000 0
	2		本			
フランジ短管 φ 75×400 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75(ダクタイル)						ZW15801000 0
	24		本			
離脱防止金具 φ 75						ZW14281000 0
	5		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 75						ZW13332000 0
	5		本			
ゴム輪 φ 75 K形用						ZW14751000 0
	10		本			
特殊押輪 φ 75						ZW14201000 0
	10		本			
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	40		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70221000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 75						ZW15851000 0
	1		枚			
GF形ガスケット1号 φ 75						ZW15750000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK070000
			式			
交通誘導警備員						40SK071000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B(昼間)交替要員無し									R0804	0
		358		人	—						
直接工事費計											
運搬費										Z0001	
					一式						
仮設材運搬費										1119900101	
		0.57		t						工種	第0001号内訳表
役務費										Z0005	
					一式						
借地料										1121900101	
					式						
	借地料(一式入力)									WB010220	0
		1		式						施工	第0-0225号内訳表
共通仮設費 (率分)										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0222号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0223号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0224号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0026

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0027

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0028

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0029

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0031

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0032

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0033

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0034

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0035

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0037
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1
頁0-0038
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=15	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 15.0km以下				

DWA08000

掘削土砂

m3

当り

トラクターショベル掘削積込

ホイール型 1.0m3

DWA08000

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0017号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1

頁0-0041

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=15 15.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
m3 当り

頁0-0042

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

鋳鉄管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
1 t 当り
頁0-0044

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=13	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0045

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0025号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0048

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鐵管撤去(複合)
管種:T形、口徑: $\phi 75\text{mm}$

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0051

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ75mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0033号内訳表
GX形挿りリング取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75mm

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0038号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0039号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75× φ 75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0064

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 75			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0042号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ75mm

機械施工

土被り1.2m

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0043号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0044号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0066

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0067

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仕切弁篋(ノカット型)据付
更新連絡部

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0070

土被り1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0048号内訳表
仕切弁筐撤去 筐種別:	1	箇所			DWF81000 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 J I S 弁 C=2 中型 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0072

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0049号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 D=2 取り外し その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0075

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0048号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1. 2m		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0055号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0056号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0038号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0081

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0058号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ75mm

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0084

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （ φ 8 0 ） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75mm

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0088

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

栓取り外し連絡

DWF61000

施工内訳表

施工 第0-0064号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種: 、口径: φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種：T形、口径：φ75mm

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0068号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仕切弁等操作

DWI27000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表 1 式 当り

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=2 洗浄作業（時間）			B=14 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0071号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0075号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0071号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0072号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0074号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0097

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0073号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0076号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0074号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0101

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20mm

総切替数

43箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	43	箇所			DWI92400 施工 第0-0079号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	25.9	m			DWI92000 施工 第0-0081号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	43	口			DWF67000 施工 第0-0083号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	43	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=25.9 ポリエチレン管延長(m)			B=43 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0104

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0080号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0105

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0082号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0107

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25mm

総切替数 3箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	3	箇所			DWI92400 施工 第0-0085号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.5	m			DWI92000 施工 第0-0087号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	3	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1.5 ポリエチレン管延長(m)			B=3 切替箇所数 (箇所) D=3 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0086号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0113

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	45	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=45 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0116

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

A1、A2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0095号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0097号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.35	t			Z901145060
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0102号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0117

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0091号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

A1、A2仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0094号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0098号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0099号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0125

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0127

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0131

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

A1、A2仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0095号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0104号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0106号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S廃材処分費 成田	0.35	t			Z901145060
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0107号内訳表
路盤廃材処分費 成田	1.42	t			Z901143060
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1、A2仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ°運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0134

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0135

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0136

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0137

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0138

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0139

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0140

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0095号内訳表
掘削	0.36	m3			DWI00000 施工 第0-0111号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.77	m3			DWI01000 施工 第0-0097号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S廃材処分費 成田	0.21	t			Z901145060
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0102号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=30 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0141

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G=150	路盤掘削厚(mm)					H=1	有				
I=120	路床掘削厚(mm)					J=30	仮復旧表層厚(mm)				
K=1	再生密粒度As13mm					L=2	歩道				
M=2	有					N=6	処分地区：成田				
O=52	8.0km以下					P=6	処分地区：成田				
Q=52	8.0km以下					R=2	Ⅱ地区				
S=55	24.0km以下					T=1	5ヶ月以内				

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表 1 m3 当り 頁0-0142

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0143

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工 第0-0113号内訳表

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

B仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0095号内訳表
掘削	0.32	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.36	m3			DWI01000 施工 第0-0116号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0117号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.21	t			Z901145060
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0107号内訳表
路盤廃材処分費 成田	0.9	t			Z901143060
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0118号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75mm

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0146

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当たり ***	1		m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=30 舗装版壊し厚(mm)		
G=150 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=120 路床掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) N=150 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クランチャー RC-40 R=4 改良土 T=2 有				Q=120 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3) U=6 処分地区:成田		
V=52 8.0km以下 X=52 8.0km以下 Z=55 24.0km以下				W=6 処分地区:成田 Y=2 II地区 27=54 15.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0147

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0149

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0116号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0151

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0111号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (Ⅱ地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80001000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR 2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0102号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0153

1

箇所 当り

φ 75mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=2 Ⅱ地区		

頁0-0154

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0120号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0156

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0157

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0118号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

頁0-0158

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0124号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0159

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0111号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0120号内訳表
建設発生土等処分費 (Ⅱ地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80001000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0102号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0160

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=2 Ⅱ地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0161

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0118号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20mm

DWI41000
道路横断側 (A復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0162

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1. 54	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 23	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0. 03	t			Z901145060
表層(車道・路肩部)	0. 23	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0128号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0129号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0. 77 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=52 8. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0163

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0164

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 20mm

DWI41000

道路横断側 (A復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0165

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.23	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.03	t			Z901145060
表層(車道・路肩部)	0.23	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.77 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0166

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 20mm

DWI41000

道路横断側 (B復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0167

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2. 1	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 32	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0. 02	t			Z901145060
表層(歩道部)	0. 32	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0128号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0129号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=1. 05 平均道路幅員 (m)		
G=30 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=30 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=52 8. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 20mm

DWI41000

道路横断側 (B復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.32	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.02	t			Z901145060
表層(歩道部)	0.32	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=1.05 平均道路幅員(m)		
G=30 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=30 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 25mm

DWI41000

道路横断側 (A復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0169

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0.9	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.14	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.02	t			Z901145060
表層(車道・路肩部)	0.14	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0135号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.45 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0170

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 25mm

DWI41000

道路横断側 (A復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0172

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.14	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.02	t			Z901145060
表層(車道・路肩部)	0.14	m2			CB410260 施工 第0-0100号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.45 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0173

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 25mm

DWI41000

道路横断側 (B復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0174

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2. 1	m			CB430510 施工 第0-0092号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 32	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0. 02	t			Z901145060
表層(歩道部)	0. 32	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0135号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=1. 05 平均道路幅員 (m)		
G=30 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=30 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=52 8. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25mm

DWI41000
道路横断側 (B復旧)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0175

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.32	m2			DWA09200 施工 第0-0093号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0101号内訳表
A S 廃材処分費 成田	0.02	t			Z901145060
表層(歩道部)	0.32	m2			CB410261 施工 第0-0112号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=1.05 平均道路幅員(m)		
G=30 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=6 処分地区: 成田			H=30 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

DWI42100

1 箇所 当り

GX形更新連絡管連絡工

本管口径：φ75mm 分岐口径：φ75mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75× φ 75			B=1 分岐側弁設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	4	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	1	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ75	1	台			ZW34310000
スクラップ単価	-0.001	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=1 φ75 D=1 5か月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0147号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=11 12.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0068号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

1 □ 当り

1 □ 当り

千葉県企業局

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0184

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0150号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0151号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=11 12.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0152号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=11	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下				

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0154号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75mm

5箇月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=4 φ 7 5		

不断水連絡工
口径: φ 75mm × φ 75mm

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0191

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0156号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0193

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75mm

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0194

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0195

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

1 箇所 当り

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

土被り1.2m 13箇月以上

口径: φ75mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0161号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0197

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

栓設置(複合)

管種:T形、口径: $\phi 75\text{mm}$

DWI10000

施工内訳表

施工 第0-0162号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

離脱防止金具設置工
口径: φ75mm

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0199

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0165号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0166号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0167号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0168号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0167号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

1

締切排水(单独用)

DWI38000

仮配管用連絡工 $\phi 75\text{mm}$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0171号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0172号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0208

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	0.351	t			VY000 施工 第0-0174号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	61.54	m			DWG50400 施工 第0-0175号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製		式			DWG55600 施工 第0-0176号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製	492.3	m			DWG55800 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

VY000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0210

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0211

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表
1 式 当り
頁0-0212

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=35 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0213

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.46	t				DWG50200 施工 第0-0179号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6	m				DWG50400 施工 第0-0166号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0180号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	48	m				DWG55800 施工 第0-0181号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=48 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m				B=15.4 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0216

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	7	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	7	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	7	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=15.4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

舗装版切断
舗装厚: t =5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0218

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚: t =5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0219

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0221

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2	排出ガス対策型（第2次基準値）	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

DWC07500

施工 第0-0187号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0225

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0226

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧撤去(再掘削)

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0227

舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0190号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0190号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0195号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0196号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表 1 日 当り 頁0-0234

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0235

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0236

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0237

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0238

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0239

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=13 27.0km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0240

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0241

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0105号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0244

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0245

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧撤去(再掘削)

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0246

舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=150mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0190号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=150 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0190号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:再生RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0249

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0195号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0196号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0250

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0251

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)				Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=30 E=18 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

区画線設置
実線 白 W=30cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0252

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036007
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0253

破線 白 W=30cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型街渠（再利用撤去・据付）	10	m			CB222710 施工 第0-0213号内訳表
路盤掘削工	0.54	m3			DWI55000 施工 第0-0214号内訳表
土砂等運搬	0.54	m3			CB210110 施工 第0-0215号内訳表
処分費 成田	1.1	t			Z901143060
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
鉄筋コンクリートL形	2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0				Z002304001

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=1 C=4 D=1 据付・撤去 有り 250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600 全ての費用					

頁0-0257

路盤掘削工

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0214号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=9	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				

車止め撤去・復旧工

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0259

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	1	m			WB810770 施工 第0-0217号内訳表
路盤掘削工	0.02	m3			DWI55000 施工 第0-0214号内訳表
土砂等運搬	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0215号内訳表
処分費 成田	0.04	t			Z901143060
基礎碎石	0.18	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	1	m			WB810760 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

WB810770

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0260

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型	100	m			Q001166005
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 プレキャストコンクリートブロック建込 C=1 1m E=1 無			B=2 門型 D=1 無		

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

WB810760

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0261

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型	100	m			Q001154005
防護柵 (P種)	100	m			Y001191000
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 プレキャストコンクリートブロック建込 C=1 1m G=1 無			B=2 門型 E=4 100m未満		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)	1	基			WB812190 施工 第0-0220号内訳表
路盤掘削	0.03	m3			DWI55000 施工 第0-0191号内訳表
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0215号内訳表
路盤廃材処分費 成田	0.05	t			Z901143060
基礎碎石	0.25	m2			CB221110 施工 第0-0045号内訳表
標識柱・基礎設置(路側式)	1	基			WB812110 施工 第0-0221号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	1	基			Q001220001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 無			B=3 2基以下 D=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ 7 6 . 3	1	基			Q001200006
道路標識柱 路側式用	1	基			Y001171002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=2 単柱式（基礎含む） φ 76.3 C=1 無 E=1 無			B=3 2基以下 D=1 無 F=2 無		
G=2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=2 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=2 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					