

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 75mmGXDP布設工	L＝	29.4m	キ φ 50mmストップバルブ	1基
(2) φ100mmGXDP布設工	L＝	13.6m	ク φ 75mm仕切弁	2基
(3) φ150mmGXDP布設工	L＝	176.7m	ケ φ100mm仕切弁	4基
(4) φ200mmGXDP布設工	L＝	411.2m	コ φ150mm仕切弁	2基
(5) φ 75mmGX形仕切弁設置工(SS)		2基	サ φ200mm仕切弁	1基
(6) φ 75mmGX形仕切弁設置工(メタルシート)		1基	シ 単口消火栓	3箇所
(7) φ100mmGX形仕切弁設置工(SS)		1基	ス 排水栓	4箇所
(8) φ150mmGX形仕切弁設置工(SS)		4基		
(9) φ200mmGX形仕切弁設置工(SS)		3基		
(10) φ200mmGX形仕切弁設置工(メタルシート)		1基		
(11) 単口消火栓設置工		6箇所		
(12) 空気弁付消火栓設置工		1箇所		
(13) 配水管等の除却				
ア φ 50mmHIVP	L＝	1.6m		
イ φ 50mmVSP	L＝	4.2m		
ウ φ 75mmCIP	L＝	21.2m		
エ φ100mmCIP	L＝	189.4m		
オ φ150mmCIP	L＝	396.7m		
カ φ200mmCIP	L＝	11.2m		

3 工事費用