

質問および回答一覧

令和8年9月8日

契約番号 4-08-02443
案件名称 令和8年度 県営農村地域防災減災事業 御所平地区 排水路その2工事
発注機関 長野県佐久地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
1	準備費について ・閲覧設計書 頁-0017～0018の準備費の次に「*処分費（伐開、除根等）*」とありますが、処理費だけではなく、すべての項目（除根などの作業）が「処分費扱い」で経費計上と考えてよろしいのでしょうか。	機械除根及び積込みは、準備費直下での計上となります。 そのため、* 処分費（伐開、除根等）* の配下は、運搬（伐材・樹根）、樹木幹処理費、樹木根処理費となりますので、最終回答期限である9月15日（火）午前9時までに閲覧設計書を修正し、併せて公告期間を延長する修正公告を行います。	
2	全体の経費率について ・昨今、「経費率」が合うように積算をしておりますが、なかなか合いませんでした。 仮設工 指定仮設工 水廻し・・・「施工 第0-0067号表」において、仮設水廻しパイプの損料55%を考慮せず、損料100%計上をすると、経費率が合うのですが、歩掛は間違いないでしょうか。	施工 第0-0067号表について、「高密度ポリエチレン管」及び「継手材料」は、仮設材損料の単価算出に必要な項目として表示しています。 仮設材損料には、「高密度ポリエチレン管」及び「継手材料」の合計金額の55%を計上し、仮設材損料、土木一般世話役、普通作業員の金額の合計が100m当たりの金額となります。 なお、備考欄にその旨を追記します。	