

契約番号 4-08-02339

案件名称 令和8年度 予防治山事業 第11号工事 東御市 布下

発注機関 上田地域振興局 林務課

No	質問	回答	備考
1	仮設工(任意仮設)の明細1から5の歩掛条件や内訳を示していただきたいです。	圧送管組立・撤去 〔明細 第0001号表〕 圧送管組立・撤去(治山ダム) 150m未満を想定しています。 工事用道路工 〔明細 第0002号表〕 土工 機械 BH一般土工 地山掘削、林道工事における施工土量5,000m³未満、後方超小旋回型BH山積0.45m³、粘性土・礫質土、障害なしを想定しています。 土工 機械 BH一般土工 ルーズな状態の土砂積込、林道工事における施工土量5,000m³未満、後方超小旋回型BH山積0.45m³、粘性土・礫質土、障害なしを想定しています。 敷鉄板設置・撤去 設置及び撤去、設置日数(180日)、1,524×3,048 t=22mmを想定しています。 水替工 〔明細 第0003号表〕 水替工(潜水ポンプ) 水替日数(3日)、排水量0以上120m³/h未満、全揚程10m、作業時排水、豪雪割増 工種条件と同じを想定しています。 廻排水工 〔明細 第0004号表〕 土のう締切 小口並べを想定しています。 水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 設置～損料～撤去、φ700、設置期間1ヶ月以上3ヶ月未満を想定しています。 足場工 〔明細 第0005号表〕 足場(キャットウォーク) 足場(キャットウォーク)を想定しています。 足場(キャットウォーク)[残存型枠] 足場(キャットウォーク)[残存型枠]を想定しています。	

2	堰名板の単価をR8.01. 29適用と工事費内訳書に書いていますが、合ってますでしょうか？	堰名板の単価は、R08. 08. 01適用森林土木事業設計単価表では設定されていないので、近々のR07.08. 29適用単価を採用しており、実施において乖離があった場合には、協議に応じます。	
	支障木伐採工の幹材産廃処分費は工事費内訳書にはみず工務店MTRプラントを想定とかいていますが、特記仕様書には有限会社三井金属を想定と書いてあります。どちらを採用していますか？	支障木伐採工の幹材産廃処分費は、工事費内訳書に記載されている『みず工務店MTRプラント』5, 000円／m3を想定し採用しています。	