

契約番号 4-08-02315
案件名称 令和8年度交付金通常砂防(重)工事 (砂)天満南沢 安曇野市 有明
発注機関 安曇野建設事務所 安曇野建設事務所

No	質問	回答	備考
1	(1)閲覧設計書 頁-0005 植生シート60m2につきまして、施工規模が250～500m2未満となっていますが、250m2未満ではないでしょうか (2)閲覧設計書 頁-0005 地盤改良工内の発電機につきまして、軽油が二重計上されていると思われますがよろしいでしょうか (3)閲覧設計書 頁-0006 残存型枠材(ピラス・ワンダータイプ)につきまして、組立部材含むとありますが単価の公表をお願いしますでしょうか (4)閲覧設計書 頁-0009 植生シート200m2 施工規模250～500m2・植生マット270m2 施工規模250未満につきまして、それぞれ施工規模が逆ではないかと思われま (5)閲覧設計書 頁-0011 コンクリート(間知)ブロック積につきまして胴込・裏込コンクリートが二重計上されていると思われますがよろしいでしょうか	(1)令和7年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に、「1工事において植生マットと植生シートを使用する場合、施工規模は合計施工数量で判定する。」と記載されています。合計施工数量が1110m2であるため、施工規模を1000m2以上に修正します。頁-0005植生マット、頁-0045植生シート、頁-0045植生マットにも誤りがありましたので修正します。 (2)二重計上分を除外します。 (3)残存型枠材(ピラストイプ)の単価は6550円/m2、残存型枠材(ワンダータイプ)の単価は7150円/m2です。「資材単価等について」に追加します。 (4)植生シート200m2の施工規模を1000m2以上に、植生マット270m2の施工規模を1000m2以上に修正します。 (5)二重計上分を除外します。	