

参考例

注意

実際の公告案件を事例としていますが、
記載の数字はあくまで参考例のため、
数字の妥当性は考慮していません

M 工事設計用紙
T 項目総称 项目名称
K 工事番号
K 設計書作成令和 07 年度
K 事業区分 県単道路橋梁維持（兼用側溝）工事
K 路河川名 安曇野管内一円 管内一円
K 市町村字名（（一）小倉梓橋（停）線 安曇野市 小倉）
K 施工期間 日間

頁0 0002

M 総括情報表
T 項目総称 项目名称
K 事務所名 09 安曇野建設事務所
K 単価適用地49 1 0 中信（1）
K 単価表適用07.10.01
K 前払率（% 40
K 消費税率 10%
K 工種 13 道路維持
K 施工地域区03 一般交通影響有り(2)1
K 施工地域区03 一般交通影響有り(2)1
K 現場環境改02 上記以外
K 契約保証方01 金銭的保証
K 時間的制約00 時間的制約無し
K 豪雪割増 02 豪雪割増無し
K 週休2日補09 週単位（土日）
K 冬期補正 724

頁0 0003

M （工事費内訳書）***本工事費***

T 費目・工種規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 ***本工事費***							
2 道路修繕				式		2,529,902	
3 舗装工				式		693,038	
4 舗装打換え工				式		***,***	
5 舗装版切断			120	m		***,***	工種 第0001号表
6 舗装版破碎（小規模）			60	m 2		***,***	工種 第0002号表
7 殻運搬			3	m 3		***,***	工種 第0003号表
8 殻処分			7	t		***,***	工種 第0004号表
9 下層路盤			60	m 2		***,***	工種 第0005号表

頁0 0004

M （工事費内訳書）***本工事費***

T 費目・工種規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 上層路盤			60	m 2		***,***	工種 第0006号表
2 表層			60	m 2		***,***	工種 第0007号表
3 排水構造物工				式		1,458,352	
4 作業土工				式		***,***	
5 床掘り（掘削）			60	m 3		***,***	工種 第0008号表
6 埋戻し			40	m 3		***,***	工種 第0009号表
7 基面整正			60	m 2		***,***	工種 第0010号表
8 土砂等運搬			20	m 3		***,***	工種 第0011号表
9 整地			20	m 3		***,***	工種 第0012号表

頁0 0005

M （工事費内訳書）***本工事費***

T 費目・工種規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 側溝工				式		***,***	

2	プレキャストU型側溝	120	m	***,***	工種 第0013号表
3	側溝蓋	14	枚	***,***	工種 第0014号表
4	区画線工		式	134,280	
5	区画線工		式	***,***	
6	ペイント式区画線	1	式	***,***	工種 第0015号表
7	構造物撤去工		式	244,232	
8	構造物取壊し工		式	***,***	
9	コンクリート構造物取壊し	8	m 3	***,***	工種 第0016号表

M (工事費内訳書) ***本工事費*** 頁0 0006

T	費目・工種規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	運搬処理工				式		***,***	
2	殻運搬			8	m 3		***,***	工種 第0017号表
3	殻処分			20	t		***,***	工種 第0018号表
4	**直接工事費**						2,529,902	

	うち材料費	1	式	313,000	①
	うち労務費	1	式	538,000	②

5	**現場環境改善費(率分)**						50,000	
6	**共通仮設費率計算額**						795,000	
7	**共通仮設費計**						845,000	
8								
9								

M (工事費内訳書) ***本工事費*** 頁0 0007

T	費目・工種規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	**純工事費**						3,374,902	
2	**現場管理費**						2,344,000	

	うち法定福利費の事業主負担額	1	式	329,235	③
	うち建退共制度の掛金	1	式	448,000	④

3	**工事原価**						5,718,902	
---	----------	--	--	--	--	--	-----------	--

	うち安全衛生経費	1	式	202,000	⑤
--	----------	---	---	---------	---

4	*一般管理費等*						1,331,098	
5	**工事価格計**						7,050,000	
6	**消費税等相当額計**							
7	**工事費計**							
8	(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						329,235	
9								

明示例(CSV直接加工)

以下省略