

参考例

M	工 事 設 計 用 紙								
T	項目総称	項目名称							
K	工事番号								
K	設計書作成年度	令和 07 年度							
K	事業区分	県単道路橋梁維持（兼用側溝）工事							
K	路河川名	安曇野管内一円 管内一円							
K	市町村字名	（（一）小倉梓橋（停）線 安曇野市 小倉）							
K	施工期間	日間							

注意
 実際の公告案件を事例としていますが、
 記載の数字はあくまで参考例のため、
 数字の妥当性は考慮していません

M	総括情報表								頁0-0002	
T	項目総称	項目名称								
K	事務所名	09 安曇野建設事務所								
K	単価適用地区	49 10 中信（1）								
K	単価表適用日	07.10.01								
K	前払率（％）	40								
K	消費税率（％）	10%								
K	工種	13 道路維持								
K	施工地域区分(共通仮設)	03 一般交通影響有り(2)-1								
K	施工地域区分(現場管理)	03 一般交通影響有り(2)-1								
K	現場環境改善費率計上分	02 上記以外								
K	契約保証方法	01 金銭的保証								
K	時間的制約	00 時間的制約無し								
K	豪雪割増	02 豪雪割増無し								
K	週休2日補正	09 週単位（土日）								
K	冬期補正（現管）	724								

M	(工事費内訳書) * * * 本工事費 * * *								頁0-0003	
T	費目・工種・種別・細別・施工名称など	規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1	* * * 本工事費 * * *									
2	道路修繕					式		2,529,902		
3	舗装工					式		693,038		
4	舗装打換え工					式		***,***		
5	舗装版切断				120	m		***,***	工種 第0001号表	
6	舗装版破碎（小規模）				60	m 2		***,***	工種 第0002号表	
7	殻運搬				3	m 3		***,***	工種 第0003号表	
8	殻処分				7	t		***,***	工種 第0004号表	
9	下層路盤				60	m 2		***,***	工種 第0005号表	
10	上層路盤				60	m 2		***,***	工種 第0006号表	
11	表層				60	m 2		***,***	工種 第0007号表	

M	(工事費内訳書) * * * 本工事費 * * *								頁0-0004	
T	費目・工種・種別・細別・施工名称など	規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1	排水構造物工					式		1,458,352		
2	作業土工					式		***,***		
3	床掘り（掘削）				60	m 3		***,***	工種 第0008号表	
4	埋戻し				40	m 3		***,***	工種 第0009号表	
5	基面整正				60	m 2		***,***	工種 第0010号表	
6	土砂等運搬				20	m 3		***,***	工種 第0011号表	
7	整地				20	m 3		***,***	工種 第0012号表	
8	側溝工					式		***,***		
9	プレキャストU型側溝				120	m		***,***	工種 第0013号表	
10	側溝蓋				14	枚		***,***	工種 第0014号表	

M	(工事費内訳書) * * * 本工事費 * * *								頁0-0005	
T	費目・工種・種別・細別・施工名称など	規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1	区画線工					式		134,280		
2	区画線工					式		***,***		
3	ペイント式区画線				1	式		***,***	工種 第0015号表	
4	構造物撤去工					式		244,332		
5	構造物取壊し工					式		***,***		
6	し コンクリート構造物取壊				8	m 3		***,***	工種 第0016号表	
7	運搬処理工					式		***,***		
8	殻運搬				8	m 3		***,***	工種 第0017号表	
9	殻処分				20	t		***,***	工種 第0018号表	

M	(工事費内訳書) * * * 本工事費 * * *								頁0-0006	
T	費目・工種・種別・細別・施工名称など	規格 1	規格 2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1	* * 直接工事費 * *							2,529,902		
2	うち材料費				1	式		313,000		
3	うち労務費				1	式		538,000		
4	* * 現場環境改善費 (率分) * *							50,000		
5	* * 共通仮設費率計算額 * *							795,000		
6	* * 共通仮設費計 * *							845,000		
7	* * 純工事費 * *							3,374,902		
8	* * 現場管理費 * *							2,344,000		
9	うち法定福利費の事業主負担額				1	式		329,235		
10	うち建退共制度の掛金				1	式		448,000	14人×320円×100日	
11	* * 工事原価 * *							5,718,902		
12	うち安全衛生管理費				1	式		202,000		
13	* 一般管理費等 *							1,331,098		
14	* * 工事価格計 * *							7,050,000		
15	* * 消費税等相当額計 * *									
16	* * 工事費計 * *									
17	(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額		6 / 6	ページ				329,235		

明
示
例
(
CSV
変
換
フ
ァ
ィ
ル
加
工
)