

参 考 数 量 書

工 事 名	令和7年度 佐久市立中込小学校電話設備改修工事		
工事場所	佐久市中込491		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	電話設備改修工事 ・既存インターホン撤去 ・電話機新設41台		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			



佐 久 市

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費（率計上）	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、	1.0	式			
		動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、その他					
	A-1 小計						
	A-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B	直接工事費						
B-1	建築工事		1.0	式			
B-2	電気設備工事		1.0	式			
	B - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B-1	建築工事						
B-1 1	直接仮設工事		1.0	式			
B-1 2	金属工事		1.0	式			
	B-1 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B-1	1 直接仮設工事						
	内部足場	脚立足場H=1.8m 並列	172.0	m ²			
	内部足場運搬費		172.0	m ²			
	養生費	内部改修 個別	172.0	m ²			
	整理清掃片付け	内部改修 個別	172.0	m ²			
	1 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B-1	2 金属工事						
	天井点検口	450角、アルミ製枠	30.0	ヶ所			
	同上開口補強		30.0	ヶ所			
	2 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B-2	電気設備工事						
B-2 1	電話設備工事		1.0	式			
	B-2 ー 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
B-2	1 電話設備工事						
		内蔵バッテリー デジタル局線パッケージ×1					
	Lタイプ 主装置	アナログ電話機パッケージ16回線×2 アナログ電話機パッケージ8回線×1	1.0	式			
		内線増設パッケージ×1					
	多機能電話機	標準30ボタン	4.0	台			
	カルコートレス多機能電話機		2.0	台			
	INS停電ユニット		1.0	台			
	一般電話機	壁掛用品共	35.0	台			
	10P端子台	点検口内ジョイント用、接続共	6.0	箇所			
	配線カバープレート取付		3.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
	電話線	EBT 0.5×20P	140.0	m			
	〃	EBT 0.5×10P	60.0	m			
	〃	EBT 0.5×2P	1,100.0	m			
	既存インターホン親機 撤去		1.0	台			
	既存インターホン子機 撤去		38.0	台			
	既存多機能電話機 撤去		5.0	台			
	(一般発生材処分) 集積・積込	混合物屑(機械積)	2.0	t			
	運搬費	混合物屑 DT2t・4t積 30km	2.0	t			
	処分費	混合物屑	2.0	t			
	1 - 計						