

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径200mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無	m	72.3			
管基礎工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	規格: φ 200VU 形状 :360° 巻	m	72.1			
管路土留工		式	1			
管きょ工(開削)〈管径100mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
管布設工		式	1			
ポリエチレン管布設	規格:下水道用ポリエチレン管 管径:φ 100	m	9			
ポリエチレン管切断 【φ 100】	φ 100	式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工		式	1			
砂基礎	規格:下水道用ポリエチレン管 φ100 形状:360° 巻	m	9.1			
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.74m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	5			
組立1号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			
組立2号マンホール	平均マンホール深:H=6.91m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	4			
組立2号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			
内副管(スリム型)	内副管規格:塩ビ 内副管 径:φ150 平均段差 :H=3.62m	箇所	3			
小型マンホール工		式	1			
小型マンホール	材質:塩ビ 規格:φ300 平 均マンホール深:H=1.41m	箇所	2			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土留工		式	1			
マンホールポンプ工		式	1			
マンホールポンプ工		式	1			
水中ポンプ据付	着脱式水中ポンプ(改良型/シクロック型) φ65*0.507m3/min*10.6m	式	1			
電気設備設置工		式	1			
電気設備設置		式	1			
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻土運搬		式	1			
ます設置工		式	1			
ます	ます材質:塩ビ 規格 :φ200 深さ:1.5m未満	箇所	24			
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=3.40m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	1			
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ150	箇所	24			
取付管	取付管材質:塩ビ 規格 :VU 管径:φ200	箇所	1			
管路土留工		式	1			
付帯工		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 :10.5km	m3	13			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻 処分地区：葛南	m3	13			
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下	式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以下 本管及び復旧	m2	262			
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以下 枿	m2	22			
汚泥運搬処理		m3	0.5			
舗装復旧準備工		式	1			
路盤すきとり	すきとり厚：5cm	式	1			
アスファルト舗装復旧工		式	1			
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：200mm	m2	116			
表層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚：50mm	m2	116			
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：200mm	m2	13			

工 事 数 量 総 括 表

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	13			
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	13			
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	13			
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:200mm	m2	13			
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 (20) 舗装厚:50mm	m2	13			
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	13			
舗装仮復旧工(種別毎)		式	1			
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	142			
管きょ工(小口径推進)<管径200mm>		式	1			
低耐荷力推進工		式	1			
推進工法用硬質塩化ビニル管(低 耐荷力)	規格:VP 管径:φ200	m	324.8			

工 事 数 量 総 括 表

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		式	1			
立坑内管布設工		式	1			
硬質塩化ビニール管	規格:VP 管径:φ 200	m	4.6			
仮設備工(小口径)		式	1			
立坑基礎(発進:ライナーφ 1600)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	2			
立坑基礎(発進:ライナーφ 1800)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	1			
立坑基礎(到達:ライナーφ 1800)	碎石規格:RC-40 t=20cm	箇所	1			
立坑基礎(発進:ライナーφ 2000)	碎石規格:RC-40 t=20cm コンクリート規格:18-8-25(高炉) t=15cm	箇所	2			
鏡切り	土留め形式:ライナープレート	箇所	14			
推進設備等設置撤去	低耐荷力 据付・撤去、据換	箇所	9			
立坑工<ライナープレートφ 1600>×2基>		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 1600	m	7.2			
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 1600 流動化処理土	式	1			
ライナープレート存置	ライナー径：φ 1600 規格 ：t=2.7mm	m	4.5			
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径：φ 1600 規格 ：t=2.7mm	式	1			
管路路面覆工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板	ライナー径：φ 1600	m2	8			
立坑工<ライナープレート φ 1800><2基>		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 1800	m	13.8			
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 1800 流動化処理土	式	1			
ライナープレート存置	ライナー径：φ 1800 規格 ：t=2.7mm	m	11			

工 事 数 量 総 括 表

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径：φ 1800 規格 ：t=2.7mm	式	1			
管路路面覆工		式	1			
覆工板	ライナー径：φ 1800	m2	4			
覆工板	ライナー径：φ 1800	m2	4			
立坑工<ライナープレートφ 2000><2基>		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
ライナープレート式土留工及び土工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート掘削土留	ライナー径：φ 2000	m	15.1			
ライナープレート埋戻	ライナー径：φ 2000 流動化処理土	式	1			
ライナープレート存置	ライナー径：φ 2000 規格 ：t=2.7mm	m	12			
ライナープレート支保材賃料等	ライナー径：φ 2000 規格 ：t=2.7mm	式	1			
管路路面覆工		式	1			
覆工板	ライナー径：φ 2000	m2	8			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
重建設機械分解組立費		式	1			
仮設材運搬費	往路	式	1			
仮設材運搬費	復路	式	1			
技術管理費		式	1			
地質調査費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税等相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			