

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し	m2	736			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	59			
殻処分	アスファルト殻(密粒) 処分地区:東葛	m3	59			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:50～110mm	式	1			
汚泥運搬処理	汚泥と廃アルカリの混合物 処分費あり	m3	0.6			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚:50mm	m2	2,250			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	アスファルト殻 19.5km以下	m3	112			
殻処分	アスファルト殻（密粒） 処分地区：東葛	m3	112			
不陸整正（急速施工）	無し	m2	2,250			
表層（急速施工）	再生密粒度アスファルト混合物（13） 舗装厚：50mm	m2	2,250			
表層（スピードセーブ工法）	改質Ⅱ型再生密粒度アスコン13 平均舗装厚 74mm	m2	736			
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色：青（色番号69-50T） 規格・仕様：矢羽根	箇所	7			
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	647			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚 1.5mm 無し	m	254			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	40			
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	85			
溶融式区画線	溶融式手動 文字・記号等 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	178			
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 黄 15cm換算 厚 1.5mm 無し	m	298			
溶融式区画線	加熱溶融式 ピクトグラ ム自転車マーク 白 950×750	箇所	7			
付帯工		式	1			
蓋交換工		式	1			
人孔蓋交換工	(T-14 φ600)蓋支給	箇所	1			
支給品運搬	現場発生品処分費含む	式	1			
殻運搬	コンクリート殻（無筋） 10.9km以下 ※鉄蓋交換 時	m3	0.1			
殻処分	コンクリート殻（無筋）処分地区 ：東葛 ※鉄蓋交換時	m3	0.1			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員 【交通誘導警備員B】		式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費	往復	式	1			
重建設機械分解組立費	波状路用アスファルトフィニッシャ組立解体費	式	1			
技術管理費		式	1			
波形データ作成		箇所	2			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費計		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税等相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			