

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径200mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻	改良土	式	1			
発生土処理	発生土処分・路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無	m	6.7			
管基礎工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	規格: φ 200VU 形状: 360° 巻	m	6.4			
管路土留工		式	1			
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.57m 蓋 の耐荷重:T-14	箇所	1			
組立1号マンホール	既設マンホール削孔	箇所	1			
組立2号マンホール	既設マンホール管口閉塞	箇所	1			
マンホール蓋交換工	蓋の耐荷重:T-14	箇所	4			
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 8.6km	m3	0.3			
殻処分	コンクリート殻(無筋) 処分地区:東葛飾	m3	0.3			
取付管およびます工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工		式	1			
ます	【ます材料：塩ビ 規格：φ200 蓋交換】	箇所	12			
付帯工		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離：7.9km	m3	8			
殻処分	アスファルト殻 処分地区：葛南	m3	8			
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ：15cm以下	式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以下 本管及び復旧	m2	148			
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以下 人孔蓋交換	m2	6			
汚泥運搬処理		m3	0.14			
アスファルト舗装復旧工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（私道）	再生クランッシュ RC-40 仕上 り厚:150mm	m2	4			
下層路盤（市道）	再生クランッシュ RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	5			
上層路盤（私道）	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	10			
上層路盤（市道）	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	5			
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	154			
舗装仮復旧工(種別毎)		式	1			
表層	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	15			
既設構造物撤去工		式	1			
既設管撤去		m	1.5			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費	往路	式	1			
仮設材運搬費	復路	式	1			
技術管理費		式	1			
地質調査費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税等相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			