

# 参 考 資 料

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                    | 数量  | 単位 |
|-------------------|-----------------------|-----|----|
| 管路                |                       |     |    |
| 管きょ工(開削)〈管径200mm〉 |                       |     |    |
| 管路土工              |                       |     |    |
| 管路掘削              |                       | 31  | m3 |
| 管路埋戻              | 改良土                   | 23  | m3 |
| 発生土処理             | 発生土処分・路盤廃材            | 4   | m3 |
| 埋戻土運搬             |                       | 23  | m3 |
| 管路土留工             |                       |     |    |
| 建て込み簡易土留          | 掘削深:H=3.0m 管布設        | 8.5 | m  |
| 建て込み簡易土留          | 掘削深:H=3.0m 管撤去        | 2.6 | m  |
| 付帯工               |                       |     |    |
| 舗装版破碎工            |                       |     |    |
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下 | 80  | m  |
| 仮設工               |                       |     |    |
| 交通管理工             |                       |     |    |

参 考 資 料

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格        | 数量  | 単位 |
|---------------|-----------|-----|----|
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員 B | 15  | 人  |
| 共通仮設          |           |     |    |
| 共通仮設費(積上分)    |           |     |    |
| 運搬費           |           |     |    |
| 仮設材運搬費        | 往路        | 3.5 | t  |
| 仮設材運搬費        | 復路        | 3.5 | t  |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費              |                             | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 管路                |                             | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 管きょ工(開削)<管径200mm> |                             | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 管路土工              |                             | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 管路掘削              |                             | m3 | 31  |     |     | 第 1 号内訳書参照 @QG0700010-J01 |
| 管路埋戻              | 改良土                         | m3 | 23  |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QG0700020-J01 |
| 発生土処理             | 発生土処分・路盤廃材                  | m3 | 4   |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QG0700030-J01 |
| 埋戻土運搬             |                             | m3 | 23  |     |     | 第 4 号内訳書参照 @U001          |
| 管布設工              |                             | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 硬質塩化ビニル管          | 規格:硬質塩化ビニル管 管径:φ200 支給の有無:無 | m  | 6.7 |     |     | 第 5 号内訳書参照 @QG1001500-J01 |
| 管基礎工              |                             | 式  | 1   |     |     | /4                        |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 砂基礎           | 規格: φ 200VU 形状:360°<br>巻        | m  | 6.4 |     |     | 第 6 号内訳書参照 @QG0700080-J01  |
| 管路土留工         |                                 | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 建て込み簡易土留      | 掘削深:H=3.0m 管布設                  | m  | 8.5 |     |     | 第 7 号内訳書参照 @QG1011200-J04  |
| 建て込み簡易土留      | 掘削深:H=3.0m 管撤去                  | m  | 2.6 |     |     | 第 8 号内訳書参照 @QG1011200-J05  |
| マンホール工        |                                 | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 組立マンホール工      |                                 | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 組立1号マンホール     | 平均マンホール深:H=2.57m 蓋<br>の耐荷重:T-14 | 箇所 | 1   |     |     | 第 9 号内訳書参照 @QG0700350-J02  |
| 組立1号マンホール     | 既設マンホール削孔                       | 箇所 | 1   |     |     | 第 10 号内訳書参照 @QG0700350-J03 |
| 組立2号マンホール     | 既設マンホール管口閉塞                     | 箇所 | 1   |     |     | 第 11 号内訳書参照 @QG0700350-J05 |
| マンホール蓋交換工     | 蓋の耐荷重:T-14                      | 箇所 | 4   |     |     | 第 12 号内訳書参照 @U002          |
| 殻運搬           | コンクリート殻 (無筋)<br>8.6km           | m3 | 0.3 |     |     | 第 13 号内訳書参照 @U018          |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 殻処分           | コンクリート殻（無筋）<br>処分地区：東葛飾         | m3 | 0.3 |     |     | 第 14 号内訳書参照 @U019          |
| 取付管およびます工     |                                 | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| ます設置工         |                                 | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| ます            | 【ます材料：塩ビ 規格：φ200 蓋交換】           | 箇所 | 12  |     |     | 第 15 号内訳書参照 @U020          |
| 付帯工           |                                 | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 舗装版破碎工        |                                 | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 殻運搬           | アスファルト殻 運搬距離<br>：7.9km          | m3 | 8   |     |     | 第 16 号内訳書参照 @QB0038004-J01 |
| 殻処分           | アスファルト殻 処分地区：葛南                 | m3 | 8   |     |     | 第 17 号内訳書参照 @QB0038051-J01 |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 切断深さ<br>：15cm以下       | m  | 80  |     |     | 第 18 号内訳書参照 @QB4998001-J01 |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚<br>：5cm以下 本管及び復旧 | m2 | 148 |     |     | 第 19 号内訳書参照 @QB4999001-J01 |
| 舗装版破碎（小規模）    | アスファルト舗装版 舗装版厚<br>：5cm以下 人孔蓋交換  | m2 | 6   |     |     | 第 20 号内訳書参照 @QB4999051-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                             | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|---------------------------------|----|------|-----|-----|---------------------------|
| 汚泥運搬処理        |                                 | m3 | 0.14 |     |     | 第 21 号内訳書参照 @U004         |
| アスファルト舗装復旧工   |                                 | 式  | 1    |     |     | /4                        |
| 下層路盤（私道）      | 再生クラッシャー RC-40 仕上<br>り厚:150mm   | m2 | 4    |     |     | 第 22 号内訳書参照 @B5810001-J01 |
| 下層路盤（市道）      | 再生クラッシャー RC-40 仕上<br>り厚:200mm   | m2 | 5    |     |     | 第 23 号内訳書参照 @B0659051-J01 |
| 上層路盤（私道）      | 再生粒度調整碎石 RM-30<br>仕上り厚:150mm    | m2 | 10   |     |     | 第 24 号内訳書参照 @B0660051-J01 |
| 上層路盤（市道）      | 再生粒度調整碎石 RM-30<br>仕上り厚:150mm    | m2 | 5    |     |     | 第 25 号内訳書参照 @B0660051-J02 |
| 表層            | 再生密粒度アスファルト混合物<br>(13) 舗装厚:50mm | m2 | 154  |     |     | 第 26 号内訳書参照 @B0662001-J01 |
| 舗装仮復旧工(種別毎)   |                                 | 式  | 1    |     |     | /4                        |
| 表層            | 再生密粒度アスファルト混合物<br>(13) 舗装厚:50mm | m2 | 15   |     |     | 第 27 号内訳書参照 @B0662001-J02 |
| 既設構造物撤去工      |                                 | 式  | 1    |     |     | /4                        |
| 既設管撤去         |                                 | m  | 1.5  |     |     | 第 28 号内訳書参照 @G1026800-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

5 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 仮設工           |           | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 交通管理工         |           | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員 B | 人  |     |     |     | 第 29 号内訳書参照 @Q11214002-J01 |
| 直接工事費計        |           | 式  | 1   |     |     | ++P                        |
| 共通仮設          |           | 式  | 1   |     |     | /2K                        |
| 共通仮設費(積上分)    |           | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 運搬費           |           | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 仮設材運搬費        | 往路        | t  | 3.5 |     |     | 第 30 号内訳書参照 @Q11199001-J01 |
| 仮設材運搬費        | 復路        | t  | 3.5 |     |     | 第 31 号内訳書参照 @Q11199001-J02 |
| 技術管理費         |           | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 地質調査費         |           | 式  | 1   |     |     | 第 32 号内訳書参照 @Q11225001-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

6 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | /3    |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | /4    |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     | !17Kr |
| 純工事費          |     | 式  | 1   |     |     | ++J   |
| 現場管理費         |     | 式  | 1   |     |     | !17Jo |
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     | ++G   |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     | !91Gp |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T   |
| 消費税等相当額       |     | 式  | 1   |     |     | %S10  |
| 請負工事費計        |     | 式  | 1   |     |     | ++U   |

第 1 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

| 名称          | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 機械掘削工(バックホ) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | m3 | 1  |    |    | 第 1 号単価表参照 SDGD10030-J01* |
| 計           | 1 m3 当り            |    |    |    |    |                           |

第 2 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

| 名称             | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|----------------|---------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 材料費 (m3)       | 改良土 L/C=1.27        | m3 | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 SWB020013-J01* |
| 機械投入埋戻工 (ハック材) | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | m3 | 1  |    |    | 第 3 号単価表参照 SDGD10130-J01* |
| 計              | 1 m3 当り             |    |    |    |    |                           |

第 3 号 内訳書

発生土処理

発生土処分・路盤廃材

4 m3 当り

| 名称                 | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要               |
|--------------------|------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 発生土処分工<br>発生土処分工   |                        | m3 | 1  |    |    | 第 4 号単価表参照 P0001 |
| 路盤廃材処分工<br>路盤廃材処分工 | 運搬距離:9.9km 処分地区:<br>千葉 | m3 | 3  |    |    | 第 5 号単価表参照 P0002 |
| 計                  | 4 m3 当り                |    |    |    |    |                  |
|                    | 1 m3 当り                |    |    |    |    |                  |

## 第 4 号 内訳書

## 埋戻土運搬

1 m3 当り

| 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み   | m3 | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 SDGD10160-J09  |
| 積込 (ルーズ)          |         | m3 | 2  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB210020-J01* |
| 土砂等運搬             | 改良土     | m3 | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 SCB210110-J02* |
| 計                 | 1 m3 当り |    |    |    |    |                           |

## 第 5 号 内訳書

## 硬質塩化ビニル管

規格:硬質塩化ビニル管  
管径:φ200 支給の有無:無

@QG1001500-J01

1 m 当り

| 名称          | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|--------|----|----|----|----|--------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 | (市場単価) | m  | 1  |    |    | 第 9 号単価表参照 SDGD60010-J01 |
| 計           | 1 m 当り |    |    |    |    |                          |

第 6 号 内訳書

砂基礎

規格: φ 200VU 形状:360° 巻

6.4 m 当り

| 名称               | 規格           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|--------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 埋戻土運搬工<br>埋戻土運搬工 |              | m3 | 3.4 |    |    | 第 10 号単価表参照 P0003          |
| 砂基礎設置工(機械施工)     | (市場単価)       | m3 | 3.4 |    |    | 第 11 号単価表参照 SDGD60040-J01* |
| 材料費 (m3)         | 改良土 L/C=1.27 | m3 | 3.4 |    |    | 第 2 号単価表参照 SWB020013-J01*  |
| 計                | 6.4 m 当り     |    |     |    |    |                            |
|                  | 1 m 当り       |    |     |    |    |                            |

## 第 7 号 内訳書

## 建て込み簡易土留

掘削深:H=3.0m  
管布設

@QG1011200-J04

8.5 m 当り

| 名称                                | 規格         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------------------|------------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 建込工                               | (たて込み簡易土留) | m  | 8.5 |    |    | 第 12 号単価表参照 SDGD10240-J04 |
| 引抜工                               | (たて込み簡易土留) | m  | 8.5 |    |    | 第 13 号単価表参照 SDGD10250-J04 |
| 立て込み簡易土留器材賃料<br>パネル ガイドレール 支保材等賃料 | H=3.0m     | 式  | 1   |    |    | 第 14 号単価表参照 P0007         |
| 計                                 | 8.5 m 当り   |    |     |    |    |                           |
|                                   | 1 m 当り     |    |     |    |    |                           |

## 第 8 号 内訳書

## 建て込み簡易土留

掘削深:H=3.0m  
管撤去

@QG1011200-J05

2.6 m 当り

| 名称                                | 規格         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------------------|------------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 建込工                               | (たて込み簡易土留) | m  | 2.6 |    |    | 第 12 号単価表参照 SDGD10240-J04 |
| 引抜工                               | (たて込み簡易土留) | m  | 2.6 |    |    | 第 13 号単価表参照 SDGD10250-J04 |
| 立て込み簡易土留器材賃料<br>パネル ガイドレール 支保材等賃料 | H=3.0m     | 式  | 1   |    |    | 第 15 号単価表参照 P0130         |
| 計                                 | 2.6 m 当り   |    |     |    |    |                           |
|                                   | 1 m 当り     |    |     |    |    |                           |

## 第 9 号 内訳書

## 組立1号マンホール

平均マンホール深:H=2.57m 蓋の耐荷重:T-14

1 箇所 当り

| 名称                             | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|--------------------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 組立マンホール設置費<br>ブロック 蓋 受枠 可とう継手等 | 1号            | 式  | 1  |    |    | 第 16 号単価表参照 P0126          |
| 組立マンホール設置工                     | (市場単価)1号 3m以下 | 箇所 | 1  |    |    | 第 17 号単価表参照 SDGD60070-J04* |
| 流入口削孔費<br>流入口削孔工               | 1号            | 式  | 1  |    |    | 第 18 号単価表参照 P0016          |
| 底部工                            | 1号            | 箇所 | 1  |    |    | 第 19 号単価表参照 P0017          |
| 底部工                            | 1号 既設人孔       | 箇所 | 2  |    |    | 第 20 号単価表参照 P0128          |
| 計                              | 1 箇所 当り       |    |    |    |    |                            |

第 10 号 内訳書

組立1号マンホール

既設マンホール削孔

1 箇所 当り

| 名称               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|------------------|---------|----|----|----|----|-------------------|
| 流入口削孔費<br>流入口削孔工 | 既設1号    | 箇所 | 1  |    |    | 第 21 号単価表参照 P0019 |
| 計                | 1 箇所 当り |    |    |    |    |                   |

第 11 号 内訳書

組立2号マンホール

既設マンホール管口閉塞

1 箇所 当り

| 名称     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|--------|---------|----|----|----|----|-------------------|
| 流入口閉塞工 | 既設2号    | 箇所 | 1  |    |    | 第 22 号単価表参照 P0024 |
| 計      | 1 箇所 当り |    |    |    |    |                   |

## 第 12 号 内訳書

## マンホール蓋交換工

蓋の耐荷重:T-14

1 箇所 当り

| 名称         | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 蓋据付工(受枠とも) |                  | 組  | 1  |    |    | 第 23 号単価表参照 SDGD10810-J01* |
| 蓋撤去工(受枠とも) |                  | 組  | 1  |    |    | 第 24 号単価表参照 SDGD10810-J02* |
| 鉄蓋         | φ 600 浮上防止型 T-14 | 組  | 1  |    |    | X5099-001                  |
| 蓋処分費       | 鉄蓋               | 箇所 | 1  |    |    | 第 25 号単価表参照 P0025          |
| 計          | 1 箇所 当り          |    |    |    |    |                            |

## 第 13 号 内訳書

## 殻運搬

コンクリート殻（無筋）  
8.6km

@U018

1 m3 当り

| 名称  | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----|----------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 殻運搬 | 無筋Co殻 構造物とりこわし | m3 | 1  |    |    | 第 26 号単価表参照 SCB227010-J04* |
| 計   | 1 m3 当り        |    |    |    |    |                            |

第 14 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）  
処分地区：東葛飾

1 m3 当り

| 名称      | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 処分費（m3） | 無筋C o 比重2.35 | m3 | 1  |    |    | 第 27 号単価表参照 SWB020051-J07* |
| 計       | 1 m3 当り      |    |    |    |    |                            |

第 15 号 内訳書

ます

【ます材料：塩ビ 規格：φ 200 蓋交換】

1 箇所 当り

| 名称            | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|-------------------|
| ます設置工（塩化ビニル製） | （市場単価） T-2蓋 ・ φ 200 | 箇所 | 1  |    |    | 第 28 号単価表参照 P0129 |
| 計             | 1 箇所 当り             |    |    |    |    |                   |

@QB0038004-J01

第 16 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:7.9km

1 m3 当り

| 名称          | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------|------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 殻運搬費<br>殻運搬 | As殻 舗装版破碎 BH:0.28～<br>0.45m3 | m3 | 1  |    |    | 第 29 号単価表参照 SCB227010-J01* |
| 計           | 1 m3 当り                      |    |    |    |    |                            |

第 17 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻  
処分地区:葛南

@QB0038051-J01

1 m3 当り

| 名称              | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 処分費<br>処分費 (m3) | A S 廃材 比重2.35 | m3 | 1  |    |    | 第 30 号単価表参照 SWB020051-J05* |
| 計               | 1 m3 当り       |    |    |    |    |                            |

@QB4998001-J01

第 18 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 切断深さ:15cm以下

1 m 当り

| 名称           | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 切断費<br>舗装版切断 |        | m  | 1  |    |    | 第 31 号単価表参照 SCB430510-J01 |
| 計            | 1 m 当り |    |    |    |    |                           |

第 19 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下  
本管及び復旧

@QB4999001-J01

1 m2 当り

| 名称           | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|--------------|------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 破碎費<br>舗装版破碎 | BH:0.45m3~0.28m3 | m2 | 1  |    |    | 第 32 号単価表参照 SCB430310-J01* |
| 計            | 1 m2 当り          |    |    |    |    |                            |

第 20 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm以下  
人孔蓋交換

@QB4999051-J01

1 m2 当り

| 名称                         | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------------|----------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 破碎費(小規模)<br>舗装版破碎積込(小規模土工) | BH:0.08~0.13m3 | m2 | 1  |    |    | 第 33 号単価表参照 SCB210720-J01* |
| 計                          | 1 m2 当り        |    |    |    |    |                            |

## 第 21 号 内訳書

## 汚泥運搬処理

. 14 m3 当り

| 名称       | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------|--------------|----|------|----|----|----------------------------|
| ライトバン運搬工 |              | 回  | 1    |    |    | 第 34 号単価表参照 P0066          |
| 処分費 (m3) | アスファルト舗装切断排水 | m3 | 0.14 |    |    | 第 35 号単価表参照 SWB020051-J06* |
| 計        | . 14 m3 当り   |    |      |    |    |                            |
|          | 1 m3 当り      |    |      |    |    |                            |

## 第 22 号 内訳書

## 下層路盤（私道）

再生クラッシュ RC-40  
仕上り厚:150mm

@QB5810001-J01

1 m2 当り

| 名称                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>下層路盤（歩道部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 36 号単価表参照 SCB410031-J03 |
| 計                        | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

## 第 23 号 内訳書

## 下層路盤（市道）

再生クラッシュラン RC-40  
仕上り厚:200mm

@QB0659051-J01

1 m2 当り

| 名称                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>下層路盤（歩道部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 37 号単価表参照 SCB410031-J01 |
| 計                        | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

## 第 24 号 内訳書

## 上層路盤（私道）

再生粒度調整碎石 RM-30  
仕上り厚:150mm

@QB0660051-J01

1 m2 当り

| 名称                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>上層路盤（歩道部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 38 号単価表参照 SCB410041-J02 |
| 計                        | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

## 第 25 号 内訳書

## 上層路盤（市道）

再生粒度調整碎石 RM-30  
仕上り厚:150mm

@QB0660051-J02

1 m2 当り

| 名称                       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>上層路盤（歩道部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 39 号単価表参照 SCB410041-J01 |
| 計                        | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 26 号 内訳書

表層

再生密粒度アスファルト混合物 (13)  
舗装厚:50mm

@QB0662001-J01

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 40 号単価表参照 SCB410260-J03 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

## 第 27 号 内訳書

## 表層

再生密粒度アスファルト混合物 (13)  
舗装厚:50mm

@QB0662001-J02

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 41 号単価表参照 SCB410260-J02 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 28 号 内訳書

既設管撤去

1 m 当り

| 名称                        | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------------------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管撤去<br>硬質塩化ビニル管撤去工 |        | m  | 1  |    |    | 第 42 号単価表参照<br>SDGD10960-J01 |
| 計                         | 1 m 当り |    |    |    |    |                              |

第 29 号 内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備員 B

1 人 当り

| 名称                    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|---------------------------|
| 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員 B |        | 人日 | 1  |    |    | 第 43 号単価表参照 SWB010212-J01 |
| 計                     | 1 人 当り |    |    |    |    |                           |

@Q11199001-J01

第 30 号 内訳書

仮設材運搬費

往路

1 t 当り

| 名称                        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------------|------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 仮設材運搬費<br>仮設材等の運搬         | (鋼矢板、H形鋼、覆工板、<br>敷鉄板等) | t  | 1  |    |    | 第 44 号単価表参照 SWB010020-J01 |
| 仮設材積込・取卸費<br>仮設材等の積込み取卸し費 |                        | t  | 1  |    |    | 第 45 号単価表参照 SWB010030-J01 |
| 計                         | 1 t 当り                 |    |    |    |    |                           |

第 31 号 内訳書

仮設材運搬費

復路

1 t 当り

| 名称                        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------------|------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 仮設材運搬費<br>仮設材等の運搬         | (鋼矢板、H形鋼、覆工板、<br>敷鉄板等) | t  | 1  |    |    | 第 44 号単価表参照 SWB010020-J01 |
| 仮設材積込・取卸費<br>仮設材等の積込み取卸し費 |                        | t  | 1  |    |    | 第 45 号単価表参照 SWB010030-J01 |
| 計                         | 1 t 当り                 |    |    |    |    |                           |

第 32 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

| 名称   | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|------|--------|----|----|----|----|-------------------|
| 地質分析 |        | 式  | 1  |    |    | 第 46 号単価表参照 P0115 |
| 計    | 1 式 当り |    |    |    |    |                   |

## 第 1 号 単価表

## 機械掘削工(ハックホ)

山積0.45m3(平積0.35m3)

100 m3 当り

| 名称         | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役    |                    | 人  |    |    |    | RR0125                    |
| 普通作業員      |                    | 人  |    |    |    | RR0102                    |
| ハックホ排対(1次) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 |    |    |    | 第 47 号単価表参照 SDGD10035-J01 |
| 諸雑費 (まるめ)  |                    | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計          | 100m3 当り           |    |    |    |    |                           |
|            | 1m3 当り             |    |    |    |    |                           |

第 2 号 単価表

材料費 (m3)

改良土 L/C=1.27

1 m3 当り

| 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|---------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------|
| 建設発生土土質改良土(CBR6%以上) | 石灰系改良<br>千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント | m3 | 1.27 |    |    | N0123-005 |
| 計                   | 1m3 当り                     |    |      |    |    |           |

## 第 3 号 単価表

## 機械投入埋戻工(ハック材)

山積0.45m3(平積0.35m3)

100 m3 当り

| 名称         | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------|--------------------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役    |                    | 人  |     |    |    | RR0125                    |
| 普通作業員      |                    | 人  |     |    |    | RR0102                    |
| ハック材排対(1次) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 |     |    |    | 第 47 号単価表参照 SDGD10035-J01 |
| タンパ締固め     |                    | m3 | 100 |    |    | 第 48 号単価表参照 SCB210450-J01 |
| 諸雑費(まるめ)   |                    | 式  | 1   |    |    | #99                       |
| 計          | 100m3 当り           |    |     |    |    |                           |
|            | 1m3 当り             |    |     |    |    |                           |

## 第 4 号 単価表

## 発生土処分工

1 m3 当り

| 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------------|---------|----|----|----|----|----------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み   | m3 | 1  |    |    | 第 49 号単価表参照 SDGD10160-J16  |
| 土砂等運搬             | 発生土     | m3 | 1  |    |    | 第 50 号単価表参照 SCB210110-J01* |
| 積込 (ルーズ)          |         | m3 | 1  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB210020-J01*  |
| 処分費 (m3)          | 発生土     | m3 | 1  |    |    | 第 51 号単価表参照 SWB020051-J01* |
| 計                 | 1 m3 当り |    |    |    |    |                            |

運搬距離:9.9km

P0002

処分地区:千葉

第 5 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

| 名称                | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------------|----------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み          | m3 | 1  |    |    | 第 52 号単価表参照 SDGD10160-J05  |
| 処分費 (m3)          | 路盤廃材<br>比重2.04 | m3 | 1  |    |    | 第 53 号単価表参照 SWB020051-J02* |
| 計                 | 1m3 当り         |    |    |    |    |                            |

## 第 6 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| ダンプトラック | 4t積級    | 日  |    |    |    | 第 54 号単価表参照 SDGD10180-J08 |
| 計       | 10m3 当り |    |    |    |    |                           |
|         | 1m3 当り  |    |    |    |    |                           |

※施工パッケージ単価  
SCB210020-J01\*

第 7 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

| 名称              | 規格                            | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------|-------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価            |                               |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比           |                               | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup> | %  | K1  |      |      | MM000202019 |
| 労務構成比           |                               | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）         |                               | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比           |                               | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油              |                               | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                 | 1m <sup>3</sup> 当り            |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価  
SCB210110-J02\*

第 8 号 単価表

土砂等運搬

改良土

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|----------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                            | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                            | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m3 当り                     |    |     |      |      |             |

## 第 9 号 単価表

## 硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

| 名称               | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|----------|----|----|----|----|-------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) | 呼び径200mm | m  | 1  |    |    | TQ2G1010020 |
| 諸雑費 (まるめ)        |          | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計                | 1m 当り    |    |    |    |    |             |

## 第 10 号 単価表

## 埋戻土運搬工

1 m3 当り

| 名称                | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み   | m3 | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 SDGD10160-J09  |
| 積込 (ルーズ)          |         | m3 | 2  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB210020-J01* |
| 土砂等運搬             | 改良土     | m3 | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 SCB210110-J02* |
| 計                 | 1 m3 当り |    |    |    |    |                           |

第 11 号 単価表      砂基礎設置工(機械施工)      (市場単価)      1   m3   当り

| 名称         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------|--------------|----|----|----|----|-------------|
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置   機械施工 | m3 | 1  |    |    | TQ2G1030020 |
| 諸雑費 (まるめ)  |              | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計          | 1m3      当り  |    |    |    |    |             |

第 12 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

| 名称         | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役    |                   | 人  |    |    |    | RR0125                    |
| 特殊作業員      |                   | 人  |    |    |    | RR0101                    |
| 普通作業員      |                   | 人  |    |    |    | RR0102                    |
| バックホ排除(2次) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間 |    |    |    | 第 55 号単価表参照 SDGD10032-J01 |
| 諸雑費(まるめ)   |                   | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計          | 10m 当り            |    |    |    |    |                           |
|            | 1m 当り             |    |    |    |    |                           |

## 第 13 号 単価表

## 引抜工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

| 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役           |          | 人  |    |    |    | RR0125      |
| 特殊作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0101      |
| 普通作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0102      |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 4. 9 t 吊 | 日  |    |    |    | ML001120001 |
| 諸雑費（まるめ）          |          | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計                 | 10m 当り   |    |    |    |    |             |
|                   | 1m 当り    |    |    |    |    |             |

## 第 14 号 単価表

パネルがイトレール 支保材等賃料

H=3.0m

1 式 当り

| 名称          | 規格                | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------|-------------------|------|------|----|----|-----------|
| たて込み簡易土留賃料  | 15m当たり<br>幅3.0m未満 | m2・日 | 92.3 |    |    | N0110-001 |
| たて込み簡易土留整備費 | 15m当たり<br>幅3.0m未満 | m2   | 34.2 |    |    | N0110-002 |
| 計           | 1式 当り             |      |      |    |    |           |

## 第 15 号 単価表

パネルがイレール 支保材等賃料

H=3.0m

1 式 当り

| 名称         | 規格                | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------------------|------|------|----|----|-----------|
| たて込み簡易土留賃料 | 15m当たり<br>幅3.0m未満 | m2・日 | 26.6 |    |    | N0110-001 |
| 計          | 1式 当り             |      |      |    |    |           |

## 第 16 号 単価表

ブロック 蓋 受枠 可とう継手等

1号

1 式 当り

| 名称        | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------|-------------------|----|----|----|----|-----------|
| 鉄蓋        | φ 600 浮上防止型 T-14  | 組  | 1  |    |    | X5099-001 |
| 受枠変形防止用駒  | H=250             | 組  | 1  |    |    | N0100-002 |
| 調整リング     | 600x150           | 個  | 1  |    |    | N0100-007 |
| 組立1号マンホール | 斜壁<br>600x900x600 | 個  | 1  |    |    | N0102-003 |
| 組立1号マンホール | 躯体<br>900x1800    | 個  | 1  |    |    | N0102-014 |
| 組立1号マンホール | 底版<br>有効高 130mm   | 個  | 1  |    |    | N0102-015 |
| 計         | 1式 当り             |    |    |    |    |           |

(市場単価)1号  
3m以下

SDGD60070-J04\*

第 17 号 単価表

組立マンホール設置工

1 箇所 当り

| 名称         | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------|----------------|----|----|----|----|-------------|
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1  |    |    | TQ2G1070040 |
| 諸雑費 (まるめ)  |                | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計          | 1箇所 当り         |    |    |    |    |             |

第 18 号 単価表

流入口削孔工

1号

1 式 当り

| 名称        | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-----------|
| 削孔費 0号・1号 | 塩ビ管用 φ200 | 箇所 | 1  |    |    | N0105-002 |
| 計         | 1式 当り     |    |    |    |    |           |

## 第 19 号 単価表

## 底部工

1号

1 箇所 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|------------|-----------|----|------|----|----|---------------------------|
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m3 | 0.19 |    |    | TZ002122003               |
| コンクリート     |           | m3 | 0.18 |    |    | 第 56 号単価表参照 SCB240010-J01 |
| モルタル上塗り    | マンホール用    | m2 | 0.84 |    |    | 第 57 号単価表参照 SDGD10740-J06 |
| 計          | 1箇所 当り    |    |      |    |    |                           |

第 20 号 単価表

底部工

1号

1 箇所 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------|--------|----|------|----|----|---------------------------|
| コンクリート  |        | m3 | 0.18 |    |    | 第 56 号単価表参照 SCB240010-J01 |
| モルタル上塗り | マンホール用 | m2 | 0.84 |    |    | 第 57 号単価表参照 SDGD10740-J06 |
| 計       | 1箇所 当り |    |      |    |    |                           |

第 21 号 単価表

流入口削孔工

既設1号

1 箇所 当り

| 名称        | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-----------|
| 削孔費 0号・1号 | 塩ビ管用 φ200 | 箇所 | 1  |    |    | N0105-002 |
| 計         | 1箇所 当り    |    |    |    |    |           |

第 22 号 単価表

流入口閉塞工

既設2号

1 箇所 当り

| 名称     | 規格     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------|--------|----|------|----|----|---------------------------|
| コンクリート |        | m3 | 0.02 |    |    | 第 56 号単価表参照 SCB240010-J01 |
| 計      | 1箇所 当り |    |      |    |    |                           |

## 第 23 号 単価表

蓋据付工(受枠とも)

1 組 当り

| 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役           |          | 人  |    |    |    | RR0125      |
| 特殊作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0101      |
| 普通作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0102      |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 4. 9 t 吊 | 日  |    |    |    | ML001120001 |
| 諸雑費               |          | 式  |    |    |    | #09         |
| 計                 | 1組 当り    |    |    |    |    |             |

## 第 24 号 単価表

## 蓋撤去工(受枠とも)

1 組 当り

| 名称                | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役           |          | 人  |    |    |    | RR0125      |
| 特殊作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0101      |
| 普通作業員             |          | 人  |    |    |    | RR0102      |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 4. 9 t 吊 | 日  |    |    |    | ML001120001 |
| 諸雑費               |          | 式  |    |    |    | #09         |
| 計                 | 1組 当り    |    |    |    |    |             |

第 25 号 単価表

蓋処分費

鉄蓋

1 箇所 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------|--------|----|--------|----|----|-------------|
| スクラップ | ヘビーH1  | t  | -0.072 |    |    | TZ006730001 |
| 計     | 1箇所 当り |    |        |    |    |             |

※施工パッケージ単価

SCB227010-J04\*

## 第 26 号 単価表

## 殻運搬

無筋Co殻

構造物とりこわし

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t 積級<br>タヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (一般)              |                           | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                           | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                           | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m3 当り                    |    |     |      |      |             |

無筋C o  
比重2.35

SWB020051-J07\*

第 27 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

| 名称        | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|----------|----|-----|----|----|-------------|
| 無筋C o 処分費 | 東葛飾      | t  | 235 |    |    | TZ901146040 |
| 計         | 100m3 当り |    |     |    |    |             |
|           | 1m3 当り   |    |     |    |    |             |

(市場単価)  
T-2蓋・φ200

P0129

第 28 号 単価表

ます設置工（塩化ビニル製）

1 箇所 当り

| 名称 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----|---------------------|----|----|----|----|-----------|
| 鉄蓋 | φ 200<br>T-2 市章入り鎖付 | 個  | 1  |    |    | N0108-004 |
| 計  | 1箇所 当り              |    |    |    |    |           |

全体補正值の算定 (ます設置工)

補正值 =  $((1+S/100)*(K1*K2))$   
           $=((1+0/100)*(1*1))=1$   
S:施工規模による加算率 = 0 %  
K1:時間的制約による補正係数 = 1  
K2:夜間作業による補正係数 = 1

※施工パッケージ単価  
SCB227010-J01\*

As殻 舗装版破碎  
BH:0.28～0.45m3

1 m3 当り

第 29 号 単価表 殻運搬

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|----------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                            | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                            | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m3 当り                     |    |     |      |      |             |

第 30 号 単価表

処分費 (m3)

A S 廃材  
比重2.35

SWB020051-J05\*

100 m3 当り

| 名称        | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|----------|----|-----|----|----|-------------|
| A S 廃材処分費 | 葛南       | t  | 235 |    |    | TZ901145020 |
| 計         | 100m3 当り |    |     |    |    |             |
|           | 1m3 当り   |    |     |    |    |             |

※施工パッケージ単価  
SCB430510-J01

第 31 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                            | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-------------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                          |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                         |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ [ハキューM式<br>(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm | %  | K1  |      |      | MM001161013 |
| 労務構成比                         |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員                         |                          | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役                       |                          | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 普通作業員                         |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                         |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ (プレート)              | 径 1 8 インチ                | %  | Z1  |      |      | TZ006540009 |
| ガソリン                          | レギュラー                    | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |
|                               | 1 m 当り                   |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価  
SCB430310-J01\*

第 32 号 単価表

舗装版破碎

BH:0.45m<sup>3</sup>～0.28m<sup>3</sup>

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称                    | 規格                                             | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                                                |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                                                | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ） | %  | K1  |      |      | ML001010012 |
| 労務構成比                 |                                                | %  | R   |      |      | /H          |
| 土木一般世話役               |                                                | %  | R1  |      |      | RR0125      |
| 運転手（特殊）               |                                                | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 普通作業員                 |                                                | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                 |                                                | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                                                | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m <sup>2</sup> 当り                             |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価

SCB210720-J01\*

第 33 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）

BH:0.08～0.13m3

1 m2 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m2 当り                  |    |     |      |      |             |

## 第 34 号 単価表

## ライトバン運搬工

1 回 当り

| 名称    | 規格    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                          |
|-------|-------|-----|------|----|----|---------------------------------------------|
| ライトバン | 1.5L  | 台・日 | 0.15 |    |    | (12.1*2/20)/8<br>第 58 号単価表参照 SKS100200-J01* |
| 計     | 1回 当り |     |      |    |    |                                             |

## 第 35 号 単価表

処分費 (m3)

アスファルト舗装切断排水

1 m3 当り

| 名称              | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-----------------------------------------|----|-------|----|----|-----------|
| アスファルト舗装切断排水処理費 | 処理区分：汚泥とアルカリの混合物<br>千葉(10) 千葉丸辰道路側八千代工場 | L  | 1,000 |    |    | N0122-003 |
| 計               | 1m3 当り                                  |    |       |    |    |           |

※施工パッケージ単価

SCB410031-J03

## 第 36 号 単価表

## 下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

| 名称                         | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                       |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                      |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホ（クロー型）〔後方超小<br>旋回型〕  | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ<br>ンパインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                      |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）                    |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                      |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                      |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                    |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                      |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン                 | R C - 4 0                | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |

※施工パッケージ単価

SCB410031-J03

第 36 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価  
SCB410031-J01

第 37 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

| 名称                         | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                       |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                      |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホ（クロー型）〔後方超小<br>旋回型〕  | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ<br>ンパインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                      |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）                    |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                      |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                      |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                    |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                      |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン                 | R C - 4 0                | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |

※施工パッケージ単価

SCB410031-J01

第 37 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価

SCB410041-J02

## 第 38 号 単価表

## 上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

| 名称                         | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                       |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                      |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホ（クロー型）〔後方超小<br>旋回型〕  | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ<br>ンパインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                      |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）                    |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                      |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                      |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                    |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                      |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生粒度調整碎石                   | RM-30                    | %  | Z1  |      |      | TZ002125002 |

※施工パッケージ単価

SCB410041-J02

第 38 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価

SCB410041-J01

## 第 39 号 単価表

## 上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

| 名称                         | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                       |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                      |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホ（クローラ型）〔後方超小<br>旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ<br>ンパインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                      |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）                    |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                      |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                      |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                    |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                      |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生粒度調整碎石                   | RM-30                    | %  | Z1  |      |      | TZ002125002 |

※施工パッケージ単価

SCB410041-J01

第 39 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価

SCB410260-J03

## 第 40 号 単価表

## 表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称                  | 規格             | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------------|----------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                |                |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比               |                | %  | K   |      |      | /H          |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量 0.5～0.6 t | %  | K1  |      |      | MM000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量 40～60 kg  | %  | K2  |      |      | MM000807001 |
| 労務構成比               |                | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員               |                | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員               |                | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役             |                | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比               |                | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（13）  | %  | Z1  |      |      | TZ004101004 |
| アスファルト乳剤            | PK-3 プライムコート用  | %  | Z2  |      |      | TZ004130002 |

第 40 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称   | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------|--------|----|-----|------|------|-------------|
| ガソリン | レギュラー  | %  | Z3  |      |      | TZ006704001 |
| 軽油   |        | %  | Z4  |      |      | TZ006702002 |
|      | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

※施工パッケージ単価

SCB410260-J02

## 第 41 号 単価表

## 表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称                  | 規格             | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------------|----------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                |                |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比               |                | %  | K   |      |      | /H          |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量 0.5～0.6 t | %  | K1  |      |      | MM000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量 40～60 kg  | %  | K2  |      |      | MM000807001 |
| 労務構成比               |                | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員               |                | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員               |                | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役             |                | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比               |                | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（13）  | %  | Z1  |      |      | TZ004101004 |
| ガソリン                | レギュラー          | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |

※施工パッケージ単価

SCB410260-J02

第 41 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z3  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1m2 当り |    |     |      |      |             |

第 42 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り

| 名称                  | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------|------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役             |                  | 人  |    |    |    | RR0125                    |
| 普通作業員               |                  | 人  |    |    |    | RR0102                    |
| バックホウ クレーン付1.7t(2次) | 山積0.28m3 平積0.2m3 | 日  |    |    |    | 第 59 号単価表参照 SDGD10955-J01 |
| 諸雑費                 |                  | 式  |    |    |    | #09                       |
| 計                   | 10m 当り           |    |    |    |    |                           |
|                     | 1m 当り            |    |    |    |    |                           |

## 第 43 号 単価表

## 交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名称        | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要     |
|-----------|--------|----|----|----|----|--------|
| 交通誘導警備員 B |        | 人  |    |    |    | RR0804 |
| 諸雑費（まるめ）  |        | 式  | 1  |    |    | #99    |
| 計         | 1人日 当り |    |    |    |    |        |

## 第 44 号 単価表

## 仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

| 名称        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|-----------------|----|----|----|----|-------------|
| 基本運賃区分A   | 製品長12m以内 10kmまで | t  | 1  |    |    | TZ006810001 |
| 諸雑費 (まるめ) |                 | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計         | 1t 当り           |    |    |    |    |             |

## 第 45 号 単価表

## 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

| 名称             | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-------|----|----|----|----|-------------|
| 積込み、取卸し費（仮設材等） |       | t  | 1  |    |    | TZ006800001 |
| 計              | 1t 当り |    |    |    |    |             |

## 第 46 号 単価表

## 地質分析

## 1 式 当り

| 名称             | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|-----------|
| 溶出液作成料         | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-001 |
| ジクロロメタン        | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-002 |
| 四塩化炭素          | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-003 |
| 1、2－ジクロロエタン    | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-004 |
| 1、1－ジクロロエチレン   | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-005 |
| 1、2－ジクロロエチレン   | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-006 |
| 1、1、1－トリクロロエタン | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-007 |
| 1、1、2－トリクロロエタン | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-008 |
| トリクロロエチレン      | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-009 |
| テトラクロロエチレン     | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-010 |
| 1、3－ジクロロプロペン   | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-011 |

## 第 46 号 単価表

## 地質分析

1 式 当り

2 頁

| 名称              | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------|
| ベンゼン            | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-012   |
| クロロエチレン         | 地質分析（溶出試験・12項目一括） | 検体 | 1  |    |    | N0124-013   |
| カドミウム           | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103001 |
| 全シアン            | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103002 |
| 有機燐             | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103003 |
| 鉛               | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103004 |
| 六価クロム           | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103005 |
| ヒ素              | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103006 |
| 総水銀             | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103007 |
| アルキル水銀          | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103008 |
| ポリ塩化ビフェニール（PCB） | 地質分析（溶出試験）        | 検体 | 1  |    |    | TZ949103009 |

## 第 46 号 単価表

## 地質分析

1 式 当り

3 頁

| 名称        | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|------------|----|----|----|----|-------------|
| チウラム      | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103020 |
| シマジン      | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103021 |
| チオベンカルブ   | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103022 |
| セレン       | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103024 |
| フッ素       | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103025 |
| ホウ素       | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103026 |
| 1－4－ジオキサン | 地質分析（溶出試験） | 検体 | 1  |    |    | TZ949103028 |
| 計         | 1式 当り      |    |    |    |    |             |

第 47 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

| 名称                | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 運転手 (特殊)          |                            | 人  |     |    |    | RR0114      |
| 軽油                |                            | L  | 8.6 |    |    | TZ006702002 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第 1 次) 山積 0. 4 5 m 3 | 時間 |     |    |    | MM000202028 |
| 諸雑費 (まるめ)         |                            | 式  | 1   |    |    | #99         |
| 計                 | 1時間 当り                     |    |     |    |    |             |

※施工パッケージ単価  
SCB210450-J01

第 48 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

| 名称       | 規格         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価     |            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比    |            | %  | K   |      |      | /H          |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | %  | K1  |      |      | ML001180001 |
| 労務構成比    |            | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員    |            | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員    |            | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比    |            | %  | Z   |      |      | /H          |
| ガソリン     | レギュラー      | %  | Z1  |      |      | TZ006704001 |
|          | 1m3 当り     |    |     |      |      |             |

## 第 49 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| ダンプトラック | 4t積級    | 日  |    |    |    | 第 54 号単価表参照 SDGD10180-J08 |
| 計       | 10m3 当り |    |    |    |    |                           |
|         | 1m3 当り  |    |    |    |    |                           |

※施工パッケージ単価

SCB210110-J01\*

## 第 50 号 単価表

## 土砂等運搬

発生土

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|----------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301005 |
| 労務構成比                 |                            | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                            | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1m3 当り                     |    |     |      |      |             |

第 51 号 単価表      処分費 (m3)      発生土      100 m3 当り

| 名称       | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------|-------------------------------|----|-----|----|----|-----------|
| 建設発生土処理費 | 柏市若白毛字角巻955番1他39筆<br>聖建工業 (有) | m3 | 100 |    |    | N0120-001 |
| 計        | 100m3 当り                      |    |     |    |    |           |
|          | 1m3 当り                        |    |     |    |    |           |

第 52 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| ダンプトラック | 4t積級    | 日  |    |    |    | 第 54 号単価表参照 SDGD10180-J08 |
| 計       | 10m3 当り |    |    |    |    |                           |
|         | 1m3 当り  |    |    |    |    |                           |

路盤廃材  
比重2.04

SWB020051-J02\*

第 53 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

| 名称      | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------|----------|----|-----|----|----|-------------|
| 路盤廃材処分費 | 千葉       | t  | 204 |    |    | TZ901143010 |
| 計       | 100m3 当り |    |     |    |    |             |
|         | 1m3 当り   |    |     |    |    |             |

## 第 54 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

| 名称                    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---------------|-----|----|----|----|-------------|
| 運転手（一般）               |               | 人   |    |    |    | RR0115      |
| 軽油                    |               | L   | 32 |    |    | TZ006702002 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級        | 供用日 |    |    |    | MM000301002 |
| タイヤ損耗費                | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 |    |    |    | TZ010020045 |
| 諸雑費（まるめ）              |               | 式   | 1  |    |    | #99         |
| 計                     | 1 日 当り        |     |    |    |    |             |

第 55 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

| 名称                | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 運転手 (特殊)          |                     | 人  |     |    |    | RR0114      |
| 軽油                |                     | L  | 5.9 |    |    | TZ006702002 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | 時間 |     |    |    | MM000202015 |
| 諸雑費 (まるめ)         |                     | 式  | 1   |    |    | #99         |
| 計                 | 1時間 当り              |    |     |    |    |             |

※施工パッケージ単価  
SCB240010-J01

第 56 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

| 名称      | 規格                                   | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------|--------------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価    |                                      |    | P   |      |      | /H          |
| 労務構成比   |                                      | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員   |                                      | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員   |                                      | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役 |                                      | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比   |                                      | %  | Z   |      |      | /H          |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉<br>W/C60%以下 | %  | Z1  |      |      | TZ002012001 |
|         | 1m3 当り                               |    |     |      |      |             |

## 第 57 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

| 名称        | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|-----------|----|------|----|----|----------------------------|
| 左官        |           | 人  |      |    |    | RR0135                     |
| 普通作業員     |           | 人  |      |    |    | RR0102                     |
| モルタル練工    | 配合比 1 : 2 | m3 | 0.02 |    |    | 1*(20/1000)<br>TY7G0010020 |
| 諸雑費 (まるめ) |           | 式  | 1    |    |    | #99                        |
| 計         | 1m2 当り    |    |      |    |    |                            |

SKS100200-J01\*

## 第 58 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

| 名称      | 規格      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|---------|---------|-----|------|----|----|----------------------|
| 運転手（一般） |         | 人   |      |    |    | RR0115               |
| ガソリン    | レギュラー   | L   | 20.8 |    |    | 2.6*8<br>TZ040011001 |
| ライトバン   | 1.5L    | 時間  |      |    |    | MTM40010001          |
| ライトバン   | 1.5L    | 供用日 |      |    |    | MLM40010001          |
| 計       | 1台・日 当り |     |      |    |    |                      |

## 第 59 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

| 名称                        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------------------------|------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 運転手 (特殊)                  |                        | 人  |    |    |    | RR0114      |
| 軽油                        |                        | L  | 34 |    |    | TZ006702002 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 日  |    |    |    | ML001010008 |
| 諸雑費 (まるめ)                 |                        | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計                         | 1 日 当り                 |    |    |    |    |             |

見 積 調 書

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |
|---------------------|------------------------------|----|-------|--------|---------|----|
| 受枠変形防止用駒            | H=250                        | 組  | 1     | 7,100  | 7,100   |    |
| 鉄蓋                  | φ 200<br>T-2 市章入り鎖付          | 個  | 12    | 12,200 | 146,400 |    |
| 建設発生土処理費            | 柏市若白毛字角巻955番1他39筆<br>聖建工業（有） | m3 | 1     | 5,200  | 5,200   |    |
| 建設発生土土質改良土(CBR6%以上) | 石灰系改良<br>千葉(9) 鎌ヶ谷土質改良プラント   | m3 | 33.53 | 4,100  | 137,473 |    |

特 別 調 査 調 書

| 名称 | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
|----|------------------|----|----|--------|---------|----|
| 鉄蓋 | φ 600 浮上防止型 T-14 | 組  | 5  | 87,100 | 435,500 |    |