

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	式	1			
床掘り(掘削)	土砂	式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1			
整地	敷均し(ルーズ)	式	1			
下層路盤(緑地部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:100mm	m2	40			
舗装工		式	1			
舗装打換え工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2	145			
殻運搬	舗装版破碎	m3	7			
殻処分	アスファルト殻	m3	7			
アスファルト舗装工		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	50			
排水性舗装工		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚:200mm	m2	420			
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	420			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	370			
透水性舗装工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	材料種類:砂 仕上り厚:50mm	m2	220			
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:100mm	m2	220			
表層	材料種類:透水性 材料規格:開粒As 2.4m以上 舗装厚:40m	m2	260			
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1			
視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロック種類:黄色 視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30	m2	7			
視覚障害者誘導用ブロック塗装	視覚障害者誘導用ブロック種類:黄 視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30	m2	62			
敷砂	砂	m3	0.2			7*0.03
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック	A種 (150/170×200×600)	m	73			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A型平	m	8			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	80			
植樹ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:150*180	箇所	9			
道路照明設備工		式	1			
道路照明設備設置工		式	1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):KCE070-2C 規格(文字入力):E77283ASAJ09/K07C 10	基	2			
照明灯基礎設置工		式	1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 寸法(文字入力):Φ500*210	箇所	2			
防護柵工		式	1			
路側防護柵工		式	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 無	m	8			
防止柵工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落(横断)防止柵	柵高:1.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	34			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m 土中建込	m	71.2			
車止めボルト工		式	1			
車止めボルト	車止めボルト径:116mm 車止めボルト長さ:850mm	本	18			
車止めボルト	車止めボルト径:116mm 車止めボルト長さ:850mm 車止めボルト撤去	本	10			
防護柵基礎工	車止め基礎	式				
基礎材	再生クワッシュン40〜0 敷厚:0.05m	m2	1.62			0.09*18
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.36			0.02*18
型枠	一般型枠	式	1			0.3*18
地盤改良工		式	1			
路床安定処理工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり 使用量:5.4t/100m2 固 化	m2	370			
付帯工		式	1			
運搬処理工		式	1			
殻積込・運搬	混合廃棄物	式	1			
殻処分	混合廃棄物	m3	2			
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			
管(函)渠型側溝	幅:300cm 高さ:300cm	m	68			
集水枡・マンホール工		式	1			
プラスチック街渠枡	枡規格:300*300*1000	箇所	5			
集水枡・マンホール基礎	18-8-25(高炉) 幅 :51.4cm 長さ:100cm 高 さ:100c	箇所	5			

工 事 数 量 総 括 表

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径250mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻		式	1			
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:250mm 支給の有無:無	m	37			37.6-0.6
管基礎工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	規格:砂 形状:250mm	m	37			
管路土留工		式	1			
たて込み簡易土留	掘削深:1.62m	式	1			
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻		式	1			
ます設置工		式	1			
ます	ます材質:塩ビ 規格:200 深さ:800	箇所	2			
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質:塩ビ 規格: :VU 管径:150	m	32			

工 事 数 量 総 括 表

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
技術管理費		式	1			
地質調査費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			