

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
道路改良			
道路土工			
掘削工			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	1,180	m3
床掘り(掘削)	土砂	180	m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,360	m3
整地	敷均し(ルース)	3,870	m3
舗装工			
舗装打換え工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	15	m
防護柵工			
防護柵基礎工			
型枠	一般型枠	5.4	m2
付帯工			
運搬処理工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
殻積込・運搬	混合廃棄物	2	m3
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員		50	人日
管路			
管きょ工(開削)<管径250mm>			
管路土工			
管路掘削		61	m3
管路埋戻		28	m3
取付管およびます工			
管路土工			
管路掘削		10	m3
管路埋戻		9	m3

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1,180			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
床掘り(掘削)	土砂	m3	180			第 2 号内訳書参照 @QB0007064-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,360			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
整地	敷均し(ルーズ)	m3	3,870			第 4 号内訳書参照 @QB0007054-J01
下層路盤(緑地部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚:100mm	m2	40			第 5 号内訳書参照 @QB0659051-J02
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15			第 6 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2	145			第 7 号内訳書参照 @QB4999051-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	7			第 8 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	7			第 9 号内訳書参照 @QB0038051-J02
アスファルト舗装工		式	1			/4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	50			第 10 号内訳書参照 @QB0662001-J01
排水性舗装工		式	1			/4
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚:200mm	m2	420			第 11 号内訳書参照 @QB0659001-J01
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	420			第 12 号内訳書参照 @QB0660001-J01
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	370			第 13 号内訳書参照 @QB0661001-J01
透水性舗装工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	材料種類:砂 仕上り厚:50mm	m2	220			第 14 号内訳書参照 @QB5786001-J01
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚:100mm	m2	220			第 15 号内訳書参照 @QB0659051-J01
表層	材料種類:透水性 材料規格:開粒As 2.4m以上 舗装厚:40m	m2	260			第 16 号内訳書参照 @QB0662005-J01
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1			/4
視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロック種類:黄色 視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30	m2	7			第 17 号内訳書参照 @QC0521001-J01
視覚障害者誘導用ブロック塗装	視覚障害者誘導用ブロック種類:黄 視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30	m2	62			第 18 号内訳書参照 @QC0521001-J02
敷砂	砂	m3	0.2			7*0.03 第 19 号内訳書参照 @Q14330001-J01
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
歩車道境界ブロック	A種 (150/170×200×600)	m	73			第 20 号内訳書参照 @QB0680001-J01
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A型平	m	8			第 21 号内訳書参照 @QB0680001-J02

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	80			第 22 号内訳書参照 @QB0681001-J01
植樹ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:150*180	箇所	9			第 23 号内訳書参照 @QB3541001-J01
道路照明設備工		式	1			/3
道路照明設備設置工		式	1			/4
道路照明灯設置	型式(文字入力):KCE070-2C 規格(文字入力):E77283ASAJ09/K07C 10	基	2			第 24 号内訳書参照 @Q85306002-J01
照明灯基礎設置工		式	1			/4
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 寸法(文字入力):Φ500*210	箇所	2			第 25 号内訳書参照 @QE5313002-J01
防護柵工		式	1			/3
路側防護柵工		式	1			/4
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 無	m	8			第 26 号内訳書参照 @Q10685002-J01
防止柵工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落(横断)防止柵	柵高:1.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	34			第 27 号内訳書参照 @Q11068001-J01
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m 土中建込	m	71.2			第 28 号内訳書参照 @Q11068001-J02
車止めボルト工		式	1			/4
車止めボルト	車止めボルト径:116mm 車止めボルト長さ:850mm	本	18			第 29 号内訳書参照 @QB3487001-J01
車止めボルト	車止めボルト径:116mm 車止めボルト長さ:850mm 車止めボルト撤去	本	10			第 30 号内訳書参照 @QB3487001-J02
防護柵基礎工	車止め基礎	式				/4
基礎材	再生クワッシュン40～0 敷厚:0.05m	m2	1.62			0.09*18 第 31 号内訳書参照 @QB0404002-J01
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.36			0.02*18 第 32 号内訳書参照 @QB0411001-J01
型枠	一般型枠	m2	5.4			0.3*18 第 33 号内訳書参照 @QB0408001-J01
地盤改良工		式	1			/3
路床安定処理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり 使用量:5.4t/100m2 固 化	m2	370			第 34 号内訳書参照 @QB5445001-J01
付帯工		式	1			/3
運搬処理工		式	1			/4
殻積込・運搬	混合廃棄物	m3	2			第 35 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	混合廃棄物	m3	2			第 36 号内訳書参照 @QB0038051-J01
排水構造物工		式	1			/3
側溝工		式	1			/4
管(函)渠型側溝	幅:300cm 高さ:300cm	m	68			第 37 号内訳書参照 @QB3231001-J01
集水柵・マンホール工		式	1			/4
プレキャスト街渠柵	柵規格:300*300*1000	箇所	5			第 38 号内訳書参照 @QB5814001-J01
集水柵・マンホール基礎	18-8-25(高炉) 幅 :51.4cm 長さ:100cm 高 さ:100c	箇所	5			第 39 号内訳書参照 @QB5467051-J01

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	50			第 40 号内訳書参照 @Q11214002-J01
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)〈管径250mm〉		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	61			第 41 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻		m3	28			第 42 号内訳書参照 @QG0700020-J01
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:250mm 支給の有無:無	m	37			37.6-0.6 第 43 号内訳書参照 @QG1001500-J01
管基礎工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎	規格:砂 形状:250mm	m	37			第 44 号内訳書参照 @QG0700080-J01
管路土留工		式	1			/4
たて込み簡易土留	掘削深:1.62m	式	1			第 45 号内訳書参照 @QG1011200-J01
取付管およびます工		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	10			第 46 号内訳書参照 @QG0700010-J02
管路埋戻		m3	9			第 47 号内訳書参照 @QG0700020-J02
ます設置工		式	1			/4
ます	ます材質:塩ビ 規格:200 深さ:800	箇所	2			第 48 号内訳書参照 @QG1005500-J01
取付管布設工		式	1			/4
取付管	取付管材質:塩ビ 規格: :VU 管径:150	m	32			第 49 号内訳書参照 @QG0700380-J01

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
技術管理費		式	1			/4
地質調査費		式	1			第 50 号内訳書参照 @Q11225001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
建設発生土処理費	聖建工業（有） 柏	m3	1			N0120-001
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

整地

敷均し (ルーズ)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

下層路盤(緑地部)

再生クラッシュン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 5 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書		舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:アスファルト		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB210720-J01	
計	1 m2 当り						

第 8 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 8 号単価表参照 SWB020052-J01*
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB410040-J01
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

基層(車道・路肩部)

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB410240-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

フィルター層

材料種類:砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410650-J01
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

表層

材料種類:透水性 材料規格:開粒As
2.4m以上 舗装厚:40m

@QB0662005-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB410660-J01
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

視覚障害者誘導用ブロック

視覚障害者誘導用ブロック種類:黄色
視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30

@QC0521001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導用ブロック設置費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 15 号単価表参照 SCB422530-J01*
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

視覚障害者誘導用ブロック塗装

視覚障害者誘導用ブロック種類:黄
視覚障害者誘導用ブロック規格:300*30

@QC0521001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導ブロック塗装		m ³	1			第 16 号単価表参照 P0011
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

敷砂

砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 底面均し（敷砂）工		m3	1			第 17 号単価表参照 SWB231580-J01*
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

歩車道境界ブロック

A種(150/170×200×600)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 18 号単価表参照 SCB422510-J01
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:A型平

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 19 号単価表参照 SCB422510-J04
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書		地先境界ブロック		A種(120×120×600)		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	1			第 20 号単価表参照 SCB422520-J01	
計	1 m 当り						

第 23 号 内訳書

植樹ブロック

ブロック規格:150*180

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	植樹ます 1 号	m	0.9			第 21 号単価表参照 SCB422520-J03*
地先境界ブロック	植樹ます 2 号	m	1.2			第 22 号単価表参照 SCB422520-J04*
地先境界ブロック	植樹ます 5 号	m	0.6			第 23 号単価表参照 SCB422520-J05*
計	1 箇所 当り					

第 24 号 内訳書

道路照明灯設置

型式(文字入力):KCE070-2C

@Q85306002-J01

規格(文字入力):E77283ASAJ09/K07C 10

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱(労務+材料) 道路照明灯建柱		基	1			第 24 号単価表参照 SWE210800-J01*
照明器具設置 照明器具取付		台	1			第 25 号単価表参照 SWE211500-J01
照明器具(建電協型)(材料) L E D道路照明灯具 (建電協型)		台・本	1			第 26 号単価表参照 SWE535300-J01*
自動点滅器取付(労務) 自動点滅器取付 (ポール取付)		個	1			第 27 号単価表参照 SWE211100-J01
自動点滅器(材料) 自動点滅器		個	1			第 28 号単価表参照 P0012
ポール内ジョイントボックス(材料) ジョイントボックス		個	1			第 29 号単価表参照 P0013
電線(材料) VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		m	10			第 30 号単価表参照 SWE500300-J01*
計	1 基 当り					

第 25 号 内訳書

照明灯基礎設置

形状(文字入力):基礎コンクリート
寸法(文字入力):Φ500*210

@QE5313002-J01

1 個所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	2.8			第 5 号単価表参照 SCB430510-J01
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	0.49			第 6 号単価表参照 SCB210720-J01
殻運搬		m3	0.02			第 7 号単価表参照 SCB227010-J01
処分費 (m3)		m3	0.02			第 31 号単価表参照 SWB020051-J03*
床掘り		m3	1.03			第 32 号単価表参照 SCB210030-J01
土砂等運搬		m3	1.01			第 33 号単価表参照 SCB210110-J02
基礎碎石工 基礎碎石		m2	0.5			第 34 号単価表参照 SCB221110-J01
均し基礎コンクリート型枠 型枠		m2	4			第 35 号単価表参照 SCB240210-J02
コンクリート打設 コンクリート		m3	0.5			第 36 号単価表参照 SCB240010-J02
D種接地(労務) 接地設置		極	1			第 37 号単価表参照 SWE123800-J01
D種接地(材料) 接地棒		本	1			第 38 号単価表参照 SWE521400-J01

第 25 号 内訳書

照明灯基礎設置

形状(文字入力):基礎コンクリート
寸法(文字入力):Φ500*210

@QE5313002-J01

1 個所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 個所 当り					

第 26 号 内訳書

ガードレール

塗装品 Gr-C-4E 21m未満 無

8 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	8			第 39 号単価表参照 SWB810510-J01
視線誘導板	350×500	枚	4			A0279
計	8 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 内訳書

転落(横断)防止柵

柵高:1.8m プレキャストコンクリートブロック建込

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置撤去費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	1			第 40 号単価表参照 SWB810760-J01*
フェンス用基礎ブロック	200×200×450	個	1			A0003
計	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

転落(横断)防止柵

柵高:1.1m 土中建込

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置撤去費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	1			第 41 号単価表参照 SWB810760-J04*
計	1 m 当り					

第 29 号 内訳書

車止めポスト

車止めポスト径:116mm 車止めポスト長さ:850mm

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置費 車止めポスト設置		本	1			第 42 号単価表参照 SCB420910-J01*
計	1 本 当り					

第 30 号 内訳書

車止めポスト

車止めポスト径:116mm 車止めポスト長さ:850mm
車止めポスト撤去

@QB3487001-J02

1 本 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置費 車止めポスト撤去		本	1			第 43 号単価表参照 SCB420910-J02*
計	1 本 当 り					

第 31 号 内訳書

基礎材

再生クラッシュラン40〜0 敷厚:0.05m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石費 基礎碎石		m2	1			第 44 号単価表参照 SCB221110-J02
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書

コンクリート

18-8-25(高炉)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート費 コンクリート		m3	1			第 45 号単価表参照 SCB240010-J01
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

型枠

一般型枠

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠費 型枠		m2	1			第 35 号単価表参照 SCB240210-J02
計	1 m2 当り					

1m以下
固化材100m2あたり使用量:5.4t/100m2 固化

1 m2 当り

第 34 号 内訳書 安定処理

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 46 号単価表参照 SCB211410-J02
計	1 m2 当り					

第 35 号 内訳書

殻積込・運搬

混合廃棄物

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		m3	1			第 47 号単価表参照 SCB210020-J01
現場発生品及び支給品運搬		t	0.78			第 48 号単価表参照 SCB010410-J01
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

殻処分

混合廃棄物

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 49 号単価表参照 SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

第 37 号 内訳書

管(函)渠型側溝

幅:300cm 高さ:300cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝設置費 管 (函) 渠型側溝		m	1			第 50 号単価表参照 SCB222790-J01*
計	1 m 当り					

第 38 号 内訳書

プレキャスト街渠柵

柵規格:300*300*1000

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵設置費 プレキャスト集水柵		基	1			第 51 号単価表参照 SCB222800-J01
プレキャスト集水柵材料費 プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1			第 52 号単価表参照 SCB222810-J01*
管理用柵専用縁石	両面A 柵箇所	箇所	1			A0007
計	1 箇所 当り					

第 39 号 内訳書

集水桝・マンホール基礎

18-8-25(高炉) 幅:51.4cm 長さ:100cm
高さ:100c

@QB5467051-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート費 コンクリート		m3	0.05			第 45 号単価表参照 SCB240010-J01
基礎型枠費 型枠		m2	0.2			第 53 号単価表参照 SCB240210-J01
計	1 箇所 当り					

第 40 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 54 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 41 号 内訳書		管路掘削		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホ)		m3	61			第 55 号単価表参照 SDGD10030-J01
基面整正費 基面整正		m2	37.6			第 56 号単価表参照 SCB210080-J01
計						#90
	1 m3 当り					#90

第 42 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 57 号単価表参照 SDGD10130-J01
計	1 m3 当り					

第 43 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:VU 管径:250mm 支給の有無:無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管材料費 管材料費(1m当たり)		m	1			第 58 号単価表参照 P0002
管布設費(VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 59 号単価表参照 SDGD60010-J01
計	1 m 当り					

第 44 号 内訳書

砂基礎

規格:砂 形状:250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置費 砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1			第 60 号単価表参照 SDGD60040-J01
計	1 m 当り					

第 45 号 内訳書		たて込み簡易土留		掘削深:1.62m		1 式 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留)	m	37.6			第 61 号単価表参照	SDGD10240-J01
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留)	m	37.6			第 62 号単価表参照	SDGD10250-J01
立て込み簡易土留器材賃料 パネル・ガイドレール 支保材等賃料		式	1			第 63 号単価表参照	P0003
計	1 式 当り						

第 46 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(小型バックホ)		m3	1			第 64 号単価表参照 SDGD10020-J01
計	1 m3 当り					

第 47 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	1			第 65 号単価表参照 SDGD10120-J01
計	1 m3 当り					

第 48 号 内訳書

ます

ます材質:塩ビ 規格:200 深さ:800

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 66 号単価表参照 SDGD60090-J01
ます基礎工(人力)		箇所	1			第 67 号単価表参照 SDGD10860-J01
計	1 箇所 当り					

第 49 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ 規格:VU 管径:150

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 68 号単価表参照 SDGD60100-J01
計	1 m 当り					

第 50 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費		式	1			第 69 号単価表参照P0014
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202090
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 6 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表		処分費 (t)		100 t 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 9 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 10 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 11 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－30	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 12 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

第 13 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ(クロー型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			MM000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コ ンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
フィルター材料		%	Z1			TY000248000

第 13 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排水対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			MM001003044
振動ローラ (舗装用) [搭乘・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	%	Z1			TZ004100001

第 14 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表 特殊ブロック舗装 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
ブロック工		%	R2			RR0108
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
視覚障害者用ブロック	30*30*60	%	Z1			A0009
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

視覚障害者誘導ブロック塗装

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油面強化コンクリート用プライマーA材	樹脂系	kg	11			10*1.1 ロス10%含む A0016
視覚障害者用ブロック塗料	セフティガイトリフレッシュ	kg	44			0.4*100*1.1 A0017
希釈用シンナー		ℓ	8.8			44*0.2 A0018
珪砂		kg	5.3			44*0.12 A0019
布テープ	養生用	巻	29.3			2*(100/0.3)/25*1.1 A0020
マスキング	養生用	巻	29.3			2*(100/0.3)/25*1.1 A0021
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
発動発電機運転	2.7kw	時間	20			6*100/30 第 70 号単価表参照 P0005
電動攪拌機運転		時間	20			6*100/30 第 71 号単価表参照 P0010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転費		時間	20			6*100/30 第 72 号単価表参照 P0007
諸雑費		式				#00
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 17 号 単価表

底面均し（敷砂）工

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
潜水土		人				RR0128
普通作業員		人				RR0102
砂		m3	10			A0010
クラムシェル運転		日				第 73 号単価表参照 SWK230300-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 18 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	片面 150／170×200×600（A）	%	Z1			TZ002352001
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 18 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 19 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	平型	%	Z1			TY000283000
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 19 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 20 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
地先境界ブロック	120×120×600（A）	%	Z1			TZ002354001
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 20 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

地先境界ブロック

植樹ます 1 号

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
植樹ます 1 号		%	Z1			TY000285000
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 21 号 単価表 地先境界ブロック 植樹ます 1 号 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

地先境界ブロック

植樹ます 2 号

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
植樹ます 2 号		%	Z1			TY000285000
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 22 号 単価表 地先境界ブロック 植樹ます 2 号 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 23 号 単価表

地先境界ブロック

植樹ます 5 号

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
植樹ます 5 号		%	Z1			TY000285000
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 23 号 単価表

地先境界ブロック

植樹ます 5 号

1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 24 号 単価表

道路照明灯建柱

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
直線テーパー柱	10m埋込式（地際補強あり） 溶融亜鉛メッキ引込メント付 IA10-S	本	10			A0025
トラッククレーン [油圧伸縮 ジブ型]	4． 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 25 号 単価表

照明器具取付

10 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	9			9*1 第 74 号単価表参照 SK0433002-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 台 当り					
	1 台 当り					

第 26 号 単価表

L E D道路照明灯具（建電協型）

1 台・本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED道路灯（KCE070-2C、ST）セ ット	E77283ASAJ9/K07C	基	1			A0022
計	1台・本 当り					

第 27 号 単価表

自動点滅器取付（ポール取付）

10 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
諸雑費		式	1			#99
計	10 個 当り					
	1 個 当り					

第 28 号 単価表

自動点滅器

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器	PHM2003-2SB	基	1			A0023
計	1 個 当り					

第 29 号 単価表

ジョイントボックス

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジョイントユニット	EFMT68-15A	基	1			A0024
計	1 個 当り					

第 30 号 単価表

VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CVケーブル	8mm ² 2C	m	1			A0026
計	1 m 当り					

第 31 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	2.35			TZ901145020
計	1 m3 当り					

第 32 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 33 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 34 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 35 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

第 36 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 37 号 単価表

接地設置

1 極 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 極 当り					

第 38 号 単価表

接地棒

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸形アース棒	E－B 3 1 0 ϕ × 1 0 0 0 mm	本	1			TV001502001
計	1 本 当り					

第 39 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建 込用	G r - C - 4 E 塗装 R7月単位現場閉所	m	1			TQ00E101003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 40 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用	ビーム式・パネル式 R7月単位現場閉所	m	100			TQ00E156004
転落防止柵	AR-A1800-MS	m	100			A0278
転落防止柵組立費	AR-A1800-MS	m	100			A0004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中 建込用	ビーム式・パネル式 R7月単位現場閉所	m	100			TQ00E150004
横断防止柵	土中建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段	m	100			TZ004236008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 単価表 車止めポスト設置 1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ソーラーLEDポスタード	Φ116 H=850 RP-231U-SOL	%	Z1			A0011
	1 本 当り					

第 43 号 単価表

車止めポスト撤去

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
材料費		%	Z1			積算単価計上なし TY000800004
	1 本 当り					

第 44 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 44 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 45 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

第 46 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 46 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 47 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 48 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			MM000302013
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

第 49 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定型混合廃棄物処分費		m3	100			A0001
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 50 号 単価表

管（函）渠型側溝

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
函渠型側溝	300*300 R2-30*30KBLD	%	Z1			A0005
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 50 号 単価表 管（函）渠型側溝 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 52 号 単価表 プレキャスト集水桝（材料費）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
管理用桝	MA-30*30KBD 並目クレーニング付	%	Z1			A0006
	1 基 当り					

第 53 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

第 54 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 55 号 単価表

機械掘削工 (バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対 (1次)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	8.8			第 75 号単価表参照 SDGD10035-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 56 号 単価表 基面整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m2 当り					

第 57 号 単価表

機械投入埋戻工(ハック杓)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ハック杓排対(1次)	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6.2			第 75 号単価表参照 SDGD10035-J01
タンパ締固め		m3	120			第 76 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

管材料費(1m当たり)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	m	1			TZ005002020
計	1 m 当り					

第 59 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010030
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 60 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ2GE030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 61 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排除(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.1			第 77 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 63 号 単価表

パネルがトレール 支保材等賃料

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留賃料		式	1			A0008
計	1 式 当り					

第 64 号 単価表

機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 78 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 65 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 78 号単価表参照 SDGD10070-J01
タンパ締固め		m3	120			第 76 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 66 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 67 号 単価表

ます基礎工(人力)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 2			1*1. 20 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 68 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 69 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出液作成料		検体	1			A0264
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020

第 69 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
追加項目	1 2 検体	検体	12			A0277
計	1 式 当り					

第 70 号 単価表

発動発電機運転

2.7 k w

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1.2			TZ006704001
油脂類		式				#00
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日				ML001110001
諸雑費		式				#00
計	1 時間 当り					

第 71 号 単価表

電動攪拌機運転

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気	0.5kw	kw	1			A0014
油脂類		式				#00
電動攪拌機損料		Hr				A0013
諸雑費		式				#00
計	1 時間 当り					

第 72 号 単価表

トラック運転費

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.8			TZ006702002
油脂類		式				#00
トラック損料	2 t ダブルキャブ	Hr				A0015
諸雑費		式				#00
計	1 時間 当り					

第 73 号 単価表

クラムシェル運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	101			TZ006702002
ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型 平積0. 8 m 3	供用日	1. 52			MM000204007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 74 号 単価表

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	3.6			TZ006702002
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	1			MM000433002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 75 号 単価表

バックホウ排対(1次)

山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1			MM000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 76 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1m3 当り					

第 77 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 78 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵組立費	AR-A1800-MS	m	34	4,340	147,560	見積 A0004
LED道路灯（KCE070-2C、ST）セット	E77283ASAJ9/K07C	基	2	201,100	402,200	見積 A0022
自動点滅器	PHM2003-2SB	基	2	20,350	40,700	見積 A0023
ジョイントユニット	EFMT68-15A	基	2	14,400	28,800	見積 A0024
直線テーパー柱	10m埋込式（地際補強あり） 溶融亜鉛メッキ引込バンド付 IA10-S	本	2	397,000	794,000	見積 A0025
油面強化コンクリート用プライマーA材	樹脂系	kg	6.82	4,250	28,985	見積 A0016
視覚障害者用ブロック塗料	セフティカラーフレッシュ	kg	27.28	4,445	121,259	見積 A0017
希釈用シンナー		ℓ	5.46	1,144	6,246	見積 A0018
珪砂		kg	3.29	104	342	見積 A0019
布テープ	養生用	巻	18.17	400	7,268	見積 A0020
マスキナー	養生用	巻	18.17	200	3,634	見積 A0021

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処理費	聖建工業（有） 柏	m3	1,360	5,200	7,072,000	見積・2026/04/01 N0120-001

工事工程表
週休2日制モデル工事

様式1

工事名:都市計画道路3・4・27号線整備工事(その7)

