

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
築堤・護岸			
矢板護岸工			
作業土工			
埋戻し		850	m3
水替工			
ポンプ排水		1	日
仮設工			
仮橋・仮栈橋工			
杭橋脚	油圧式バイプロハンマー	339.872	t
仮橋上部	架設	53.015	t
副部材	架設	30.103	t
覆工板設置・撤去		892	m2
仮設高欄	単管ハ型 設置	114	m
仮設高欄	単管ハ型 撤去	12	m
交通管理工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
交通誘導警備員		185	人日

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
築堤・護岸		式	1			/2
地盤改良工		式	1			/3
固結工		式	1			/4
高圧噴射攪拌		本	170			第 1 号内訳書参照 @U012
矢板護岸工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
埋戻し		m3	850			第 2 号内訳書参照 @QB0041003-J01
水替工		式	1			/4
ポンプ排水		日	1			第 3 号内訳書参照 @Q10101001-J01
矢板工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
広幅鋼矢板圧入工	25H型	枚	57			第 4 号内訳書参照 @Q15632001-J01
重防食		m2	284			第 5 号内訳書参照 @U011
仮設工		式	1			/3
仮橋・仮栈橋工		式	1			/4
杭橋脚	油圧式バイプロハンマー	t	339.872			第 6 号内訳書参照 @Q10082001-J02
仮橋上部	架設	t	53.015			第 7 号内訳書参照 @Q10084001-J01
副部材	架設	t	30.103			第 8 号内訳書参照 @Q10084001-J02
覆工板設置・撤去		m2	892			第 9 号内訳書参照 @QB0086053-J01
仮設高欄	単管ハーフ型 設置	m	114			第 10 号内訳書参照 @Q10088001-J01
仮設高欄	単管ハーフ型 撤去	m	12			第 11 号内訳書参照 @Q10088001-J02
交通管理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	185			第 12 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
準備費		式	1			/4
磁気探査費(潜水探査)	611m ²	式	1			第 13 号内訳書参照 @U030
事前調査費	高圧噴射攪拌	式	1			第 14 号内訳書参照 @U022
事後調査費	高圧噴射攪拌	式	1			第 15 号内訳書参照 @U023
汚濁防止対策費		式	1			第 16 号内訳書参照 @U021
安全費		式	1			/4
安全設備費		式	1			第 17 号内訳書参照 @U043

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費		式	1			/4
地質調査費		式	1			第 18 号内訳書参照 @Q11225001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!03Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!03Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税等相当額		式	1			%S10

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

高圧噴射攪拌

170 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌処理費		本	170			第 1 号単価表参照 P0063
組立・解体費		回	1			第 2 号単価表参照 P0033
運搬費		回	1			第 3 号単価表参照 P0034
計	170 本 当り					
	1 本 当り					

第 2 号 内訳書

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210410-J02
砂	再生	m3	1			TZ002152001
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書 ポンプ排水

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置撤去費 ポンプ設置・撤去		箇所	1			第 5 号単価表参照 SWB252320-J01
排水ポンプ運転費 ポンプ運転		日	1			第 6 号単価表参照 SWB252310-J02
計	1 日 当り					

第 4 号 内訳書

広幅鋼矢板圧入工

25H型

57 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板材料費 鋼矢板材料	(6 - 20 m 以外は適用外) L=17.5m	枚	53			第 7 号単価表参照 SWB250160-J03*
鋼矢板材料	(6 - 20 m 以外は適用外) L=18.5m	枚	3			第 8 号単価表参照 SWB250160-J04*
異形鋼矢板材料	(6 - 20 m 以外は適用外) L=17.5m	枚	1			第 9 号単価表参照 SWB250160-J02*
間詰鉄板		t	0.8			A0214
油圧圧入費 継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)		枚	57			第 10 号単価表参照 SWB251360-J01*
ガス切断		箇所	57			第 11 号単価表参照 SWB224540-J01
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1			第 12 号単価表参照 SWB251380-J03
計	57 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 5 号 内訳書

重防食

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重防食		m ²	1			A0043
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

杭橋脚

油圧式パイプロハンマー

339.872 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚	WJ併用 H形鋼打込み	本	52			第 13 号単価表参照 SWB250230-J01*
導杭	打込 H300	本	41.6			52*0.8 第 14 号単価表参照 P0041
導杭	引抜	本	41.6			52*0.8 第 15 号単価表参照 P0042
導枠設置・撤去	H形鋼 (300×300)	本	52			第 16 号単価表参照 P0043
材料費 (購入)	H400	t	339.872			第 17 号単価表参照 SWB020018-J02*
材料費	H300	t・日	2,058.2			38.0/2*52*0.8*0.093*28 第 18 号単価表参照 SWB020018-J03*
杭橋脚設置		t	339.872			第 19 号単価表参照 P0060
計	339.872 t 当り					
	1 t 当り					

第 7 号 内訳書		仮橋上部		架設		53.015 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部材材料費 材料費 (t)	購入	t	53.015			第 20 号単価表参照 SWB020018-J01*	
上部工 架設		t	53.015			第 21 号単価表参照 P0062	
計	53.015 t 当り						
	1 t 当り						

第 8 号 内訳書

副部材

架設

30.103 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材設置		t	30.103			A0067
副部材（材料費）	購入	式	1			第 22 号単価表参照 P0045
計	30.103 t 当り					
	1 t 当り					

第 9 号 内訳書

覆工板設置・撤去

892 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置	(覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)	m ²	892			第 23 号単価表参照 SWB251991-J01
覆工板	3000*1000*208	m ²	828			A0227
覆工板	2000*1000*208	m ²	64			A0226
計	892 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

仮設高欄

単管パイプ型 設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置費 高欄設置工		m	1			第 24 号単価表参照 SWB252830-J04*
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

仮設高欄

単管パイプ型 撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去工		m	1			第 25 号単価表参照 SWB252830-J03*
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 26 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 13 号 内訳書

磁気探査費（潜水探査）

611m²

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水準備費		式	1			A0173
設標		日	1			A0174
報告書作成		式	1			A0175
業務成果品費		式	1			A0176
諸経費		式	1			A0177
探査		日	1			A0178
安全費（警戒）		式	1			A0179
水雷・傷害保険料		式	1			A0180
共通仮設費		式	1			A0181
現場管理費		式	1			A0182
一般管理費		式	1			A0183

第 13 号 内訳書

磁気探査費（潜水探査）

611m²

1 式 当り

@U030

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 式 当り					

第 14 号 内訳書

事前調査費

高圧噴射攪拌

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
事前調査工		式	1			第 27 号単価表参照 P0046
計	1 式 当り					

第 15 号 内訳書

事後調査費

高圧噴射攪拌

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
事後調査工		式	1			第 28 号単価表参照 P0047
計	1 式 当り					

第 16 号 内訳書

汚濁防止対策費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シルトプロテクター不連続レンタル料	φ 300 カーテン長H2m 177 日	日・ス パン	1, 062			177*6 A0084
シルトプロテクター不連続基本料		スパン	6			A0093
汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	陸上 クレーン込み 手間の み	m	101			51+1+22+1+(12+1)*2 TQ090018020
汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	陸上 クレーン込み 手間の み	m	101			51+1+22+1+(12+1)*2 TQ090018120
ライトブイ		個	5			A0212
シンカー		個	5			A0213
計	1 式 当り					

第 17 号 内訳書

安全設備費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒船	巡視員・運転手含む 経費含む	日	177			A0223
計	1 式 当り					

第 18 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 66mm 粘性土・シルト	m	19			TQ040011001
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 116mm 粘性土・シルト	m	9			TQ040011011
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 116mm 砂・砂質土	m	6			TQ040011012
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	30			TQ040014001
標準貫入試験	砂・砂質土	回	20			TQ040014002
サンプリング	シンウォールサンプリング	本	5			TQ303401010
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	1			TQ303402010
サンプリング	ロータリー式三重管サンプリング	本	7			TQ303403010
準備及び跡片付け		業務	1			TQ040017001
調査孔閉塞		箇所	1			TQ040017004
既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費）	業務	1			TQ040021001

第 18 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1			TQ040022001
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1			TQ040022002
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1			TQ040023001
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1			TQ040023002
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1			TQ040024001
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

攪拌処理費

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材費		kg	3.58			A0224
労務費		日	0.19			第 29 号単価表参照 P0064
機械損料		日	0.19			第 30 号単価表参照 P0065
消耗材料費	削孔用（粘性土）	m	6.1			A0053
消耗材料費	削孔用（砂質土）	m	7.1			A0054
噴射用消耗材		kl	5.85			A0056
燃料費		日	0.19			A0225
技術料		m	13			A0058
諸雑費		式				#00
計	1 本 当り					

第 2 号 単価表

組立・解体費

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン50t吊		台	6			A0086
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
雑材料・消耗品費		式				#00
諸雑費		式				#00
計	1 回 当り					

第 3 号 単価表

運搬費

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック	10t車	台	16			A0060
トラック	4t車	台	6			A0061
ラフテレーンクレーン50t吊		台	2			A0059
諸雑費		式				#00
計	1 回 当り					

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K2			ML001070001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K3			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転		日	0.5			第 31 号単価表参照 SWK250540-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 6 号 単価表

ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
工事用水中ポンプ運転		日	1			第 32 号単価表参照 SWK250400-J04
発動発電機運転		日	1			第 33 号単価表参照 SWK250410-J04
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1 日 当り					

第 7 号 単価表

鋼矢板材料

(6 - 2 0 m 以外は適用外)
L=17. 5m

SWB250160-J03*

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	1. 978			113*17. 5/1000 TZ001030006
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 8 号 単価表

鋼矢板材料

(6 - 2 0 m 以外は適用外)
L=18. 5m

SWB250160-J04*

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	2. 091			113*18. 5/1000 TZ001030006
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 9 号 単価表

異形鋼矢板材料

(6 - 2 0 m 以外は適用外)
L=17. 5m

SWB250160-J02*

2 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	3. 956			TZ001030006
地域エキストラ	12. 0m以下	t	3. 956			A0140
添接板 (菱形)	PL-240*16*790 (SM490A)	枚	2			A0141
添接板 (矩形)	PL-60*16*160 (SM490A)	枚	4			A0142
NSコネクター (溶接タイプ)		本	2			A0143
異形加工費 (切断・溶接)		m	35			A0144
運搬費		式	1			A0210
計	2 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 10 号 単価表

継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 5 0)

10 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
とび工		人				RR0106
溶接工		人				RR0113
継施工費	2 5 H 型 (ハット)	箇所	10			10*1 TZ006740009
油圧式杭圧入引抜機運転		日	2. 222			10/4. 5 第 34 号単価表参照 SWK250240-J03
杭打ち用ウォータジェット運転		日	2. 222			10/4. 5 第 35 号単価表参照 SWK250270-J01
ラフテレーンクレーン運転		日	2. 222			10/4. 5 第 36 号単価表参照 SWK250560-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	10 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 11 号 単価表

ガス切断

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
酸素	ボンベ	m3	0.63			TZ006710001
アセチレン	ボンベ	kg	0.26			TZ006712001
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1 箇所 当り					

第 12 号 単価表 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
とび工		人				RR0106
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.29			第 34 号単価表参照 SWK250240-J03
ラフテレーンクレーン運転		日	0.45			第 36 号単価表参照 SWK250560-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 回 当り					

第 13 号 単価表

杭橋脚

WJ併用
H形鋼打込み

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
溶接工		人				RR0113
バイプロハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	10			10/1 第 37 号単価表参照 SWK250010-J02
杭打ち用ウォータージェット 運転		日	20			10/1*2 第 38 号単価表参照 SWK250040-J01
継施工費	H 4 0 0	箇所	30			10*3 TZ006740014
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 14 号 単価表

導杭

打込
H300

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
パイプロハンマ（単）油圧可 変超高周波	排ガス型（2次）	時間				第 39 号単価表参照 SK0503029-J02*
諸雑費		式				#00
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 15 号 単価表

導杭

引抜

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
パイプロハンマ（単） 油圧可 変超高周波	排ガス型（2次）	時間				第 39 号単価表参照 SK0503029-J02*
諸雑費		式				#00
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 16 号 単価表

導柵設置・撤去

H形鋼 (300×300)

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
クローラクレーン（油圧駆動式）	55t吊	日	0.32			第 40 号単価表参照 SDHT20620-J01
諸雑費		式				#00
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 17 号 単価表

材料費（購入）

H400

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭（購入材料）		t	1			TY090088001
計	1 t 当り					

第 18 号 単価表

材料費

H300

1 t・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼	H-300 90日以内	t・日	1			A0092
計	1 t・日 当り					

第 19 号 単価表

杭橋脚設置

10 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				RR0124
橋りょう特殊工		人				RR0122
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 50～55t吊	日	1.7			第 41 号単価表参照 P0061
諸雑費		式	1			A0209
計	10 t 当り					
	1 t 当り					

第 20 号 単価表 材料費 (t) 購入 28.403 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁材	H-400×400×13×21	t	23.22			A0099
対傾構材	[-200×80×7.5×11	t	1.801			A0100
地覆材	[-250×90×11×14.5	t	2.653			A0101
覆工ずれ止め材	100*100*10	t	0.011			A0102
主桁連結材	寸法切り	t	0.113			A0103
スチフナ材	異形切り	t	0.528			A0104
高力ボルト	M22 (F10T) ×60	t	0.059			A0105
高力ボルト	M22 (F10T) ×80	t	0.018			A0106
計	28.403 t 当り					
	1 t 当り					

第 21 号 単価表

上部工 架設

10 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				RR0124
橋りょう特殊工		人				RR0122
普通作業員		人				RR0102
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 50～55t吊	日	0.58			第 41 号単価表参照 P0061
諸雑費		式	1			A0207
計	10 t 当り					
	1 t 当り					

第 22 号 単価表

副部材 (材料費)

購入

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
受桁材	H-400×400×13×21	t	29.068			A0107
スチフナ材	SS400 異形切り	t	2.724			A0109
トッププレート	SS400 寸法切り	t	1.035			A0110
高力ボルト	M22 (F10T) ×80	t	0.122			A0106
計	1 式 当り					

第 23 号 単価表

覆工板・覆工板受桁設置

(覆工板設置面積 7 0 0 m² 以下)

100 m² 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
溶接工		人				RR0113
普通作業員		人				RR0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 9			ML001130006
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

第 24 号 単価表

高欄設置工

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

高欄撤去工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 27 号 単価表

事前調査工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
室内配合試験	供試体作製	式	1			A0116
室内配合試験	一軸圧縮試験	試料	18			A0117
室内配合試験	六価クロム溶出試験	検体	6			A0118
その他間接調査費	準備及び跡片付け	業務	1			A0119
給水費（ポンプ運転）		箇所	1			A0120
計	1 式 当り					

第 28 号 単価表

事後調査工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング	固結シルト相当	m	39.6			A0121
サンプリング	デニソンサンプリング	本	39			A0122
品質管理試験	一軸圧縮試験	試料	13.5			A0123
その他間接調査費	準備及び跡片付け	業務	3			A0124
給水費（ポンプ運転）		箇所	3			A0125
計	1 式 当り					

第 29 号 単価表 労務費

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
電工		人				RR0201
計	1 日 当り					

第 30 号 単価表

機械損料

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SJMM-DYマシン	小型ボーリングマシン	台	2			A0045
プラント	サイロ、水槽、水中ポンプ他	台	1			A0047
SJMM-DYツールズ	貫入長≤20m	台	2			A0048
SJMM-DY管理室	2マシン用 3.8KW	台	1			A0049
超高压ポンプ	115 kW	台	2			A0050
発動発電機（排出ガス対策型）	200kVA	日	1			ML301030160
発動発電機	500kVA	台	1			A0051
諸雑費		式	1			#00
計	1 日 当り					

第 31 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	45			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.47			ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 32 号 単価表

工事用水中ポンプ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			1.2*1 ML001100005
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.4			1.2*2 ML001100007
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 33 号 単価表

発動発電機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	68			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2			ML001110012
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 34 号 単価表

油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	171			TZ006702002
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.49			MM000522042
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 35 号 単価表

杭打ち用ウォータジェット運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	134			TZ006702002
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]	排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.49			MM000504007
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 36 号 単価表

ラフテレーンクレーン運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	92			TZ006702002
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49			MM000403043
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 37 号 単価表

バイブロハンマ杭打機運転

(陸上施工)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	473			TZ006702002
バイブロハンマ(単体)〔油圧式・可変 超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.31			MM000503041
クローラクレーン〔油圧駆動ワイ ンチ・ラチェット〕	排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	供用日	1.31			MM000401205
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 38 号 単価表

杭打ち用ウォータージェット運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	139			TZ006702002
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1.31			MM000504007
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 39 号 単価表

バイブロハンマ (単) 油圧可変超高周波

排ガス型 (2次)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	62			TZ006702002
バイブロハンマ(単体) [油圧式・可変 超高周波型]	排ガス型(第2次)	時間				MM000503029
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 40 号 単価表

クローラクレーン（油圧駆動式）

55t吊

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			TZ304010090
クローラクレーン	（油圧駆動式） 55t吊	日	1			ML301010160
計	1 日 当り					

第 41 号 単価表

クローラークレーン運転

油圧伸縮ジブ型
50～55t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	72			TZ305010250
クローラークレーン損料	50～55t吊	供用日	1. 32			A0205
諸雑費		式	1			A0206
計	1 日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水準備費		式	1	203,010	203,010	A0173
設標		日	1	256,827	256,827	A0174
報告書作成		式	1	125,122	125,122	A0175
業務成果品費		式	1	15,000	15,000	A0176
諸経費		式	1	566,061	566,061	A0177
探査		日	1	303,897	303,897	A0178
安全費（警戒）		式	1	130,057	130,057	A0179
水雷・傷害保険料		式	1	12,963	12,963	A0180
共通仮設費		式	1	24,220	24,220	A0181
現場管理費		式	1	74,910	74,910	A0182
一般管理費		式	1	71,628	71,628	A0183

見 積 調 書

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒船	巡視員・運転手含む 経費含む	日	177	80,000	14,160,000	A0223
SJMM-DYマシン	小型ボーリングマシン	台	64.6	98,600	6,369,560	(98600)*1 A0045
プラント	サイロ、水槽、水中ポンプ他	台	32.3	46,500	1,501,950	(46500)*1 A0047
SJMM-DYツールス	貫入長≤20m	台	64.6	25,400	1,640,840	(25400)*1 A0048
SJMM-DY管理室	2マシン用 3.8KW	台	32.3	41,700	1,346,910	(41700)*1 A0049
超高圧ポンプ	115 k W	台	64.6	78,500	5,071,100	(78500)*1 A0050
発動発電機	500kVA	台	32.3	45,500	1,469,650	(45500)*1 A0051
ラフテレーンクレーン50t吊		台	2	105,000	210,000	(105000)*1 A0059
トラック	10t車	台	16	56,400	902,400	(56400)*1 A0060
トラック	4t車	台	6	43,500	261,000	(43500)*1 A0061
ラフテレーンクレーン50t吊		台	6	105,000	630,000	(105000)*1 A0086

見 積 調 書

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クローラークレーン損料	50～55t吊	供用日	80.33	90,500	7,269,865	(90500)*1 A0205

工事工程表

様式1

週休2日制モデル工事

工事名: 日の出水路護岸改修工事(その2)

担当者	工種	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
発注者	準備期間									
	鋼矢板制作期間・H鋼購入期間									
	仮設工									
	鋼矢板護岸工									
	埋戻し工									
	地盤改良工									
	後片付け期間									
受注者	検査期間									