

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
マンホール工		式	1			
マンホール工		式	1			
人孔蓋交換工	蓋の耐荷重:T-14 浮上防止型	箇所	2			
足掛金物取換工		個	67			
マンホール底部仕上工		箇所	4			
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			
管路埋戻		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理	路盤廃材	式	1			
埋戻土運搬		式	1			
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管 規格:VU 管径:150	箇所	5			
管路土留工		式	1			
付帯工		式	1			
舗装撤去工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:15cm以下	式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下 BH:0.45m3	m2	97			
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離:3.7 k m	m3	5			
殻処分	アスファルト殻 処分地区:葛南	m3	5			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カッター排水運搬処理工		m3	0.1			
舗装復旧工		式	1			
不陸整正		m2	87			
下層路盤（市道一般）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:200mm	m2	10			
上層路盤（市道一般）	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	10			
表層（市道一般）	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	87			
舗装仮復旧工		式	1			
表層（市道一般）	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50mm	m2	10			
既設構造物撤去工		式	1			
既設取付管撤去	管種：陶管 管径：150mm	m	12			
殻運搬	陶磁器 運搬距離:6.3km	m3	0.5			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	陶磁器	m3	0.5			
管きょ更生工 既設管径500mm		式	1			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			
反転・形成		m	31.3			
仕上		式	1			
仮設備		式	1			
換気工		式	1			
換気設備		日	3			
管きょ更生水替工		式	1			
反転・形成用水替		日	3			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ500	箇所	2			
管きょ更生工 既設管径700mm		式	1			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			
反転・形成		m	13			
仕上		式	1			
仮設備		式	1			
換気工		式	1			
換気設備		日	2			
管きょ更生水替工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替		日	2			
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ700	箇所	2			
管きょ更生工<既設管径1650mm>		式	1			
管きょ内面被覆工(製管工法)		式	1			
更生材料		式	1			
製管		m	11.9			
裏込め		式	1			
仕上		式	1			
換気工		式	1			
換気設備		日	7			

工 事 数 量 総 括 表

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ1650	箇所	2			
管きょ更生工<既設管径1800mm>		式	1			
管きょ内面被覆工(製管工法)		式	1			
更生材料		式	1			
製管		m	1			
裏込め		式	1			
仕上		式	1			
換気工		式	1			
換気設備		日	13			
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ1800	箇所	2			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			
準備費		式	1			
石灰等除去工		箇所	16			

工 事 数 量 総 括 表

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			