

工事番号	公建工-25	提出月日		部長		次長		課長		班長		担当		浄書	
年度科目	令和8年度	09 款	01 項	03 目	14 節	01 細節									
袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）設 計 書															
工事場所	袖ヶ浦市神納2420番3			施工方法	請 負	工事期限	令和9年3月15日								
設 計 概 要	<目 的> 消防団第15分団詰所は建設から45年が経過し、建物の老朽化が進んだことから詰所の建替えを行う。 新築工事に伴う設備工事を実施する。 <工事内容> ①機械設備工事 ・衛生器具設備工事… 1 式 ・給水設備工事… 1 式 ・排水設備工事… 1 式 ・浄化槽設備工事… 1 式 ・空調換気設備工事… 1 式 ②電気設備工事 ・幹線設備工事… 1 式 ・電灯コンセント設備工事… 1 式 ・弱電設備工事… 1 式														

袖ヶ浦市

工 事 費 総 額	一 金 円
工 事 価 格	円
消 費 税 相 当 額	円

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 種目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備工事	1	式		
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
浄化槽設備	1	式		
空調換気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

5

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事						
衛生器具設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器 (紙巻器共)	CS400B & SH401BA & TCF6544 & YH600FMR	2	組			
タオル掛け	YT404KS4R	2	個			
収納キャビネット	UGLD05	2	個			
混合水栓	TKS05305JA	1	個			
研ぎ出し流し	キ-式水栓 レジコン柱共	1	組			
電気温水器	据え置き型 温度調節型 貯湯量6L (耐震用脚, 排水ホッパー, アンケル形止 水栓共) 参考品: REW06A1BKSCM	1	台			
電気コンロ	据え置き型 2口 バックガード共	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事						
給水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 16A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 16A	7	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 15A	2	個			
弁柵	機 械 バックホウ0.45m3 VC-P(550H)	2	組			
量水器 取付	13A	1	個			
量水器ボックス		1	台			
スリーブ工事		1	式			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
土工事		1	式			別紙 00-0002
計						

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事						
排水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水雑排水配管						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	m			
深形フット	SUS 75 φ	1	個			
塩ビ製小口径桧 (桧径 φ150、管径 φ100) 蓋別途	ST, 90L, 45L 350H	1	か所			
塩ビ製小口径桧 (桧径 φ150、管径 φ100) 蓋別途	90Y, 45Y, 45YS, WL, WLS 350H	1	か所			
塩ビ製小口径桧 (桧径 φ150、管径 φ100) 蓋別途	90Y, 45Y, 45YS, WL, WLS 400H	1	か所			
塩ビ製小口径桧 (桧径 φ150、管径 φ100) 蓋別途	ST, 90L, 45L 400H	2	か所			
塩ビ製ふた	150 φ	5	個			
スリーブ工事		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事						
排水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0003
土工事		1	式			別紙 00-0004
小計						
雨水配管						
排水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	1	m			
ため桝	300φ H450 傾斜アダプター付 レジコン標準蓋	1	か所			
ため桝	300φ H520 傾斜アダプター付 レジコン標準蓋	1	か所			
ため桝	300φ H450 レジコン標準蓋	1	か所			
ため桝	300φ H620 傾斜アダプター付 レジコン耐圧蓋 (T-2)	1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0005
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

10

機械設備工事 浄化槽設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型合併式浄化槽	嫌気分離接触ろ床方式 5人槽	1	基			
仮設工事		1	式			別紙 00-0006
山留工事	簡易山留	1	式			
土木コンクリート工事		1	式			別紙 00-0007
据付費		1	式			
空気配管工事費		1	式			
試運転調整		1	式			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 40.0km以下	3.1	m3			
残土処分		3.1	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

11

機械設備工事 空調換気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備						
換気扇	EF-1	2	台			
換気扇	EF-2 (スイッチ共)	1	台			
換気扇	EF-3	1	台			
深形フット	SUS 100φ	2	個			
深形フット	SUS 150φ	2	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	3	m			
小計						
空気調和設備						
空気調和機 AC-1	冷房能力5.6kw 暖房能力6.7kw (基礎ブロック共)	1	台			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻)	6.35mm (液 管) 9.52mm (ガス管)	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	8	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	8	m			
土工事		1	式			別紙 00-0008

機械設備工事		空調換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

13

電気設備工事 幹線設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	6	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-IE電線	3.5mm2 × 1本	18	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
防雨入線カバー	露出・埋込両用	1	個			
樹脂製丸形露出ボックス	16 1方出	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
分電盤	住宅用分電盤 ドア・ボックス樹脂製 露出・埋込み両用	1	面			
電力量計ボックス		1	面			
計						

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント設備						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	73	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	41	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	16	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	41	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V テレビ端子SH-7F×1 樹脂プレート2連用	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×3 125V 情報用モジュラーCAT6A (RJ45) ×1 テレビ端子SH-7F×1 電話線タップ×1 樹脂プレート3連用	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
露出コンセント	2P15A×1E付き	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

15

電気設備工事						
電灯コンセント設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	14	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
小計						
電灯設備						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	1	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	82	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	11	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			

電気設備工事 細目別内訳

16

電気設備工事						
電灯コンセント設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
照明器具A	直付 LEDへースライト W150 32W*2灯相当	4	台			
照明器具B	LEDタケライト ON/OFFセンサー・照度センサー付 温白色 100W相当	2	台			
照明器具C	LEDタケライト 温白色 60W相当	2	台			
照明器具D	LEDポーチライト 照度センサー付 電球色 40W相当	1	台			
照明器具E	LED赤色表示灯	1	台			
照明器具F	直付 LED屋外灯 壁面取付金具共	1	台			
照明器具G	LEDフックライト 電球色 60W相当	1	台			
照明器具H	LEDシーリングライト	2	台			
照明器具I	LED棚下灯	1	台			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	2	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	1	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 -	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
SA	換気扇連動熱線センサー付スイッチ	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

17

電気設備工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SB (スイッチスぺース付)	熱線センサー付スイッチ	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	2	個			
防雨入線カバー	露出・埋込両用	1	個			
自動点滅器	露出・埋込両用 3A/100V	1	個			
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

18

電気設備工事						
弱電設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-7C-2E 木造サドル・木造ステップ	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	14	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
T-1	機器収納箱 樹脂製	1	面			
UHF平面アンテナ	20素子相当、プーンスター内蔵 U2SWLA20B相当品	1	台			
2分配器	一般 屋内	1	個			
防雨入線カバー	露出・埋込両用	2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

19

機械設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イ° シャフト内 アルミガラス化粧筒 15A	7	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0002
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

20

機械設備工事						
排水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0003
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	5	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	5	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0004
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.3	m3			
計						

[illegible]

機械設備工事 浄化槽設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木コンクリート工事		1	式			別紙 00-0007
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	8.6	m3			
床付け	総掘り	5.7	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.5	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.3	m3			
普通コンクリート (材料)	君津・木更津地区 21N/mm2 スランプ 18cm	0.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 —	0.5	m3			
鉄筋	D10	27.8	kg			
型枠	一般用	1.3	m ²			
型枠運搬費		1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	5	m ²			
鉄筋加工組立	小型構造物	1	式			
鉄筋運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 空調換気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0008
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.1	m3			
計						

施 工 条 件 明 示

工事名 袖ヶ浦市消防団第 15 分団詰所建設工事（設備工事）

明 示 項 目	明 示 事 項
(1) 工 程 関 係	1. 本工事に係る工期は令和 9 年 3 月 15 日までとする。 2. 監督職員及び施設管理者と協議の上、別発注の建築工事と調整し実施工程を組むこと。
(2) 用 地 関 係	1. 特になし。
(3) 公 害 対 策 関 係	1. 本工事の施工について、公共建築物標準仕様書に基づく方法によるものとするが、万一公害が生じたり、また、生ずる恐れのある場合には別途協議する。 2. 道路等について、粉塵等により公衆に迷惑を及ぼすことのないよう注意すること。 3. 建設機械は、排出ガス対策型及び低騒音・低振動型を使用すること。
(4) 環 境 対 策 関 係	1. 大気汚染防止法の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 39 号）に基づき、解体工事等において、石綿含有建材の有無について目視又は分析等の事前調査を行うこと。また、該当する場合は当該調査の結果を所定の方法にて県及び発注者等へ報告すること。
(5) 安 全 対 策 関 係	1. 工事の施工にあたり、関係者と十分協議するとともに、第三者に事故の起こらぬよう十分に配慮し安全対策を実施すること。 2. 必要に応じ、現場出入口、公道等に誘導員を配置させ安全確保に留意すること。 3. 作業時間帯以外であっても異常気象時には、パトロール（状況の確認）を実施し、異常があった場合は速やかに監督職員へ報告するとともに、交通等の支障とならないよう応急処置を施すこと。 4. 足場の設置に先駆け、必要に応じて労働基準監督署への届出を実施すること。
(6) 工 事 用 道 路 関 係	1. 敷地内の搬入、搬出経路については事前に協議すること。 2. 搬入路に使用した、既設道路の補修が必要となった場合原形復旧すること。
(7) 仮 設 備 関 係	1. 工事影響箇所は十分養生し、工事完了後は安全・衛生上、問題のないよう清掃すること。 2. 仮設計画図を参考に仮囲い等を設置する。なお、構造は請負者の責任において、安全性を検討し決定するものとする。
(8) 残土・産業 廃棄物関係	1. 残土関係の搬出は特記仕様書のとおりとする。ただし、契約締結後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

	2. 特定建設資材廃棄物の処理施設は、監督職員と事前に協議を行い決定すること。 3. その他、特記仕様書による。
(9) 工事支障物件等	1. 工事着手前に支障物件の確認を行い、適切な処置を講じること。
(10) 排水関係	1. 施設内の排水溝には汚濁水は流さないよう注意すること。
(11) 薬液注入関係	1. 特になし。
(12) その他	1. 施工にあたっては関係法令を厳守するとともに、事前に監督職員と十分打合せを行いその指示に従うこと。 2. 工事に関連する届出について、受注者の負担にて行うこと。 3. 本契約締結後、建築確認申請等の届出に関する内容に変更が生じた際には監督職員と協議の上、対応すること。

リ サ イ ク ル 計 画 書（積算段階）

工事担当者が作成し、設計書に添付

1. 事業（工事）概要

発 注 機 関 名	袖ヶ浦市	工 事 名	袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）
施 工 場 所	袖ヶ浦市神納2420番3	工 期（ 予 定 ）	令和8年 月 日～令和9年3月15日
工事概要等	消防団第15分団詰所建設工事に伴う設備工事		

2. 建設資材利用計画

建 設 資 材	① 利 用 量	② 現場内利用量	③ 再生材利用量	④ 新材利用量	⑤ 再生資源利用率 (②+③) / ①×100	備 考
土 砂	5.48 地山m3	地山m3	5.48 地山m3	地山m3	100 %	
砕 石	0.48 トン	トン	0.48 トン	トン	100 %	
アスファルト・コンクリート	1.15 トン	トン	1.15 トン	トン	100 %	
	トン	トン	トン	トン	%	

※ アスファルト・コンクリートの欄には、車道排水性及び歩道透水性舗装用アスファルト混合物の利用量は含めないものとする。

※ 最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

3. 建設副産物搬出計画

建設副産物の種類		⑥ 発 生 量	⑦現場内利用量 (減量化量)	⑧他工事への 搬出量	⑨再資源化施設 への搬出量	⑩ストックヤードへの搬出量	⑪現場内利用率 (⑦/⑥) ×100	⑫有効利用率 (⑦+⑧+⑨+⑩) / ⑥×100	備 考
建設発生土	第1種 建設発生土	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	%	%	
	第2種 建設発生土	3.1 地山m3	地山m3	地山m3	3.1 地山m3	地山m3	0 %	100 %	
	第3種 建設発生土	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	%	%	
	第4種 建設発生土	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	%	%	
	泥土（浚渫土）	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	%	%	
	合 計	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	地山m3	%	%	
コンクリート塊		トン	トン	トン	トン	—	%	%	
アスファルト・コンクリート塊		トン	トン	トン	トン	—	%	%	
建設汚泥		トン	トン	トン	トン	—	%	%	
建設発生木材		トン	トン	トン	トン	—	%	%	
建設混合廃棄物		トン	トン	トン	トン	—	%	%	

※ 建設発生土の区分（既存資料から判断するものとする）

①第1種建設発生土・・・砂、礫及びこれらに準ずるもの。④第4種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準ずるもの。（第3種建設発生土を除く）

②第2種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。⑤泥土（浚渫土）・・・浚渫土のうち概ねq c 2以下のもの。


③第3種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。



※ 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。

※ 建設汚泥、建設発生木材及び建設混合廃棄物の「⑦現場内利用」の欄には、上段に現場内利用、下段に現場内での減量化量を記入する。

※ 「⑩ストックヤードへの搬出量」には、他工事に再利用されることが予定される場合のみ記入する。


※ 「他工事」には、他機関の公共工事や民間工事も含む。

工 事 仕 様 書											
1. 工事概要	1-1. 工事名称	袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）			3. 工事特記事項	3-1. 仮設工事	仮設計画書　：工事着工前に仮設計画書を作成し監督職員の承諾を得る。				
	1-2. 工事場所	袖ヶ浦市神納2420番3					仮囲い　　：第三者に危害を与えないように注意し、危険な箇所には必要に応じて仮囲を設けて事故防止に努める。				
	1-3. 工事範囲	設計図書（設計図・工事内訳書）の範囲とする。					養　生　　：工事範囲外の場所は、傷等付かめように適宜養生を行い、工事完了後、清掃すること。				
	1-4. 工事内容	①機械設備工事…衛生器具設備工事・給水設備工事・排水設備工事・浄化槽設備工事・空調換気設備工事					清掃・片付け：当日作業終了後、清掃片付けを行い火災、事故等の無いよう点検すること。				
②電気設備工事…幹線設備工事・電灯コンセント設備工事・弱電設備工事			電　気・用　水：既存施設内の電気・水道を使用可能とする。								
2. 一般共通事項	2-1. 一般仕様書	本工事の仕様は設計図書の特記を除き、大臣官房官庁営繕部監修電気・機械設備工事標準仕様書による。			3-2. 本工事	既存の状況を調査し、設計図に基づき施工計画を作成し監督職員の承諾を得た後、施工すること。					
		本工事に使用する材料は、JIS規格品又はこれに準ずる性能を有する製品を原則とする。				使用材料について指定された規定に基づき、選定し監督職員の承諾を得ること。					
		特記仕様書及び共通仕様書に記載されていない工法は製造所及び施工会社の仕様によるものとし、事前に監督職員の承諾を得る。									
	2-2. 疑義	設計図書に記載なくとも外観上、構造上当然必要と認められるものは監督職員の指示に従い施工しなければならない。			3-3. その他	本工事は、週休２日促進工事である。					
	2-3. 施工計画	工事着手１週間前までに工事箇所の施工計画書を監督職員に提出し、承諾を得る。				受注者は、原則週休２日で施工すること。					
	2-4. 使用材料	工事使用材料は監督職員の承諾を得る。				週休２日の実施に当たっては、「袖ヶ浦市週休２日促進工事試行要領（営繕工事）」に基づき行うこと。					
	2-5. 工事写真	工事写真は工程ごとに施工前、施工中、完成と適時撮影のうえ提出する。									
		写真帳への整理は着工前と完成写真が相対象となるよう整理する。									
		工事写真の撮り方については、大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」（公共建築協会発行）参照。									
	2-6. 提出書類	提出書類は各２部とし、書式、提出期限については袖ヶ浦市提出書類一覧表による。									
	2-7. 官公署への手続き	工事に必要な官公署への手続きは受注者が代行し、これらに要する費用は受注者の負担とする。									
		騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）又は袖ヶ浦市環境条例（平成１１年条例第２１号）に定める特定建設作業を行う場合には、７日前までに届出を行うこと。									
	2-8. 建設廃棄物	建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として									
		複写式伝票のD票及びE票を提示すること。									
		「千葉県建設リサイクル推進計画2020」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。									
		また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに									
		「建設副産物情報交換システム登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出するとともにこれらの記録を									
		工事完成後５年間保存しておくこと。なお、受注者は再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の									
		公衆が見やすい場所に掲げること。									
	2-9. 保険等	工事の完成引渡しまで工事目的物及び工事材料を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すること。									
		受注者は法定外の工事の労務保険に付し、保険証券等の写しを工事着手までに提出すること。									
		受注者は、建設業退職金共済組合に加入し、その掛金収納書を工事請負契約後、1ヶ月以内に監督職員に提出すること。									
2-10. 工程管理	受注者は随時、施工状況を監督職員に連絡し工程の調整を図る。										
2-11. 災害の防止	受注者は、危険防止のための設備を行い、作業の安全を確保し、事故防止に努めなければならない。										
2-12. 工事現場管理	また、不測の事態に対しても対処し得る体制を整えておかなければならない。										
	積載重量を超過して土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。										
2-13. 設計変更等	不法・違法無線局（不法パーソナル無線）を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。										
	設計変更等については、契約書第19条から第26条及び公共建築工事共通仕様書建築工事編1-1.1.1.8から1-1.1.1.10に										
	記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）平成29年3月（官庁営繕部）」を準用することとする。										
2-14. 完成図書の電子納品の推進	本工事に係る完成図書の納品方法は原則電子納品（発注者指定型）とし、「袖ヶ浦市建設工事電子納品運用ガイドライン」に基づき納品すること。ただし、電子納品が困難な場合は、初回打合せ時に発注者と協議すること。										
建設箇所 袖ヶ浦市神納2420番3 案内図											
		千葉県袖ヶ浦市坂戸市場 1－1			承認	設計	担当	縮尺	工事名称 袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）		No. M-1
		袖ヶ浦市役所 財政部 公共施設マネジメント課					稲川	設計年月日 R8.7	図面名称 工事仕様書		



道路側溝接続参考図 1/50

※雨水管道路側溝の接続は、
道路占用申請・許可後に工事を行うこと



浄化槽設置図 1/50

※KBM+150を設計GL±0

配置図 1/50

	千葉県袖ヶ浦市坂戸市場 1-1	承認	設計	担当	縮尺 A1 : 1/50	工事名称 袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）	No. M-2
	袖ヶ浦市役所 財政部 公共施設マネジメント課			稲川	設計年月日 R8.7	図面名称 配置図・案内図	

凡 例

記 号	名 称	使 用 材 料
―― ―――	給 水 管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6742 HIVP （一般部・土中・土間埋設部分）
―― ―――	排 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 VP（一般部・汚水雑排水配管土間・土中埋設部分・雨水配管） 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWAK116 SGP-VD（雨水樹No.①～②）
-----	通 気 管	硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 VP（一般部・土間・土中埋設部分）
―― R ――	冷 媒 管	液 φ6.35 / ガス φ9.52 （冷媒管被覆銅管）
―― D ――	ド レ ン 管	VP20
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板
	ゲ ー ト バ ル ブ	JIS-10kg （一般部）
	混合水栓・単水栓	
	汚 水 樹	小口径インハート樹
	雨 水 樹	ため樹 ホリワロビレン製

樹 リ ス ト

番号	名称	仕様	備考
1	汚 水 樹	100A-150φ × GL-345H	小口径インハート樹 塩ビ蓋付
2	〃	〃 × GL-348H	〃 〃
3	〃	〃 × GL-351H	〃 〃
4	〃	〃 × GL-356H	〃 〃
5	〃	〃 × GL-365H	〃 〃
-	浄 化 槽	流入管底 × GL-370H	浄化槽嵩上げ高さ100H
-	〃	放流管底 × GL-380H	〃
①	雨 水 樹	300φ	樹深(H=450) ホリワロビレン製、レシコン標準蓋、傾斜アシスター付
②	〃	〃	樹深(H=520) 〃
③	〃	〃	樹深(H=450) ホリワロビレン製、レシコン標準蓋付 トラップ 樹
④	〃	〃	樹深(H=620) ホリワロビレン製、レシコン耐圧蓋、傾斜アシスター付

※溜樹は泥溜150mm以上とする。

保 温 仕 様

配 管 種 別	施 工 箇 所	保 温 材 料	備 考
給 水 管	天井内、ハーフシャフト内及び空隙壁中	アルミカラスクロス化粧保温筒＋アルミカラスクロス粘着テープ	
排 水 管	天井内、ハーフシャフト内及び空隙壁中	アルミカラスクロス化粧保温筒＋アルミカラスクロス粘着テープ	ドレン管含む
冷 媒 管	天井内	保温材被覆銅管ころがし	
冷 媒 管	屋外露出	保温材被覆銅管＋化粧カバー	

機 器 表

記号	名称	数量	仕様（参考型番）	電源	備考
	換 気 扇	2	低騒音型 接続ハーフφ100 風量 50m3/h 消費電力 3.8W SUS製深型パイプフード（防虫網）共 （参考品：VD-08ZC14）	1φ100V	1階便所 2階便所
	換 気 扇	1	24時間換気機能付 接続ハーフφ150 風量 急速：550m3/h 強：340m3/h 弱：230m3/h 消費電力 急速時40W 強時9W 弱時4W SUS製深型パイプフード（防虫網）、スイッチ共 （参考品：VD-20ZVX7-C + P-20SWV2）	1φ100V	洋 室
	換 気 扇 （レンジフード）	1	標準タイプ 接続ハーフφ150 寸法：W600×D600×H600 風量 強：445m3/h 弱：295m3/h 消費電力 強時50W 弱時37W SUS製深型パイプフード（防虫網）共 （参考品：V-602K9BK）	1φ100V	洋 室（台所）
	空 気 調 和 機	1	壁掛型ルームエアコン 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.7kw 消費電力：冷房1.72kw、暖房1.58kw 2027年度省エネ基準達成品 （参考品：MSZ-JXV5626S-W）	1φ2W 200V	洋 室 （基礎ブロック共）
	電 気 温 水 器	1	据え置き型 温度調節型 （耐震用脚、排水ホッパー、アンクル形止水栓共） 消費電力 1.1Kw 貯湯量6L ウィークリタイマー内蔵 （参考品：REW06A1BKSCM + TL345C）	1φ100V	洋 室（台所）
	電 気 コ ン ロ	1	据え置き型 2口 左右1H 100w相当～3.0kw（10段階） 定格電圧/消費電力：200V/4.0kw ハックガード共 （参考品：HT-32AG + HT-BGK3）	1φ2W 200V	洋 室（台所）

器 具 表


名 称	参考型番（仕様）	1 階	2 階	屋 外	合 計	備 考
洋風便器	CS400B & SH401BA & TCF6544 & YH600FMR	1	1		2	
タオル掛け	YT404KS4R	1	1		2	
収納キャビネット	UGLD05	1	1		2	
混合水栓	TKS05305JA		1		1	
研ぎ出し流し	据え置き型 サイズ 550-D型（樹脂製流しスタンド付） T200CSNR13 & レシコン柱			1	1	

注）機器型番については参考とし、同等品以上の製品とする。


千葉県袖ヶ浦市坂戸市場 1ー1

袖ヶ浦市役所 財政部 公共施設マネジメント課

承認	設計	担当		縮 尺 NTS	工事名称 袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）
		稲 川		設計年月日 R8. 7	図面名称 凡例・機器表





一般事項	
コンクリート	F _c = 21 N/mm ²
鉄筋	SD295
定着及継手	40d
開口補強筋	D13シングル
地業	砕石又はRC 40～0



仕 様 表				
設計番号				
型式名称	CB－5型		※吊上目安重量：110kg	
処理対象人員	5人			
汚水量	1. 00m ³ /d			
流入水質	BOD200mg/L	COD100mg/L	T-N 45mg/L	SS 160mg/L
放流水質	BOD 20mg/L	COD 30mg/L	T-N 20mg/L	SS 15mg/L
①	沈殿分離槽	有効容量	0. 290 m ³	
②	嫌気ろ床槽	有効容量	0. 546 m ³	
③	ピークカット部	有効容量	0. 191 m ³	
④	接触ろ床槽	有効容量	0. 238 m ³	
⑤	処理水槽	有効容量	0. 119 m ³	
⑥	消毒槽	有効容量	0. 011 m ³	
総 容 量		有効容量	1. 395 m ³	
機 器 装 置 仕 様				
嫌気ろ床槽ろ材（網様円筒状）		PPまたはPE		
接触ろ床槽ろ材（網様ロール状）		PPまたはPE		
ブロウ	60L/min	φ13	連続運転	1台
槽本体	FRP			
パイプ類	PVC、PPまたはPE			
マンホール	PPまたはFRP			
消毒剤	固形塩素剤			

配管仕様	
露出配管 (ブロウ廻り)	VP
土中配管	φ40以下～VP・φ50以上～VU
槽内配管	メーカー仕様


- 注1) 戸建て住宅の駐車場 (車両総重量2t以下) 用に限る。
- 注2) 浄化槽は駐車場の下に設置すること。
- (車が通過する場所は車両重量の他、走行による衝撃荷重がかかるので避けること)
- 注3) 車両等の重量に耐える地盤 (長期許容地耐力が40kN/m²以上) に設置すること。
- 注4) 最高地下水位1m以下の場所に設置すること。
- 注5) 積雪高さ1m以下の場所に設置すること。
- 注6) 浄化槽はマンホールが車両の中央になるように設置すること。
- 注7) スラブコンクリートが地盤沈下しないように良質土で水締めしながら埋め戻しを行うこと。
- 注8) スラブコンクリートの寸法は土肩に200mm以上かかる大きさとし、掘削する大きさに合わせて変更すること。
- 注9) スラブコンクリートには必ず開口補強筋を入れること。
- 注10) スラブコンクリートは駐車場の土間コンクリートと一体で打設すること。
- 注11) スラブコンクリートの鉄筋と土間コンクリートの鉄筋は、必ずラップ (40d) すること。
- 注12) 機器電源は単相100Vとする。
- 注13) 図中の "G、L" は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。
- 注14) 浄化槽からブロウまでの距離は5m以内とする。




施工高さ範囲					
MH	項目	嵩上げ高さ	流入管底	放流管底	施工全高
簡易ロック	最小寸法 (この図面)	0H	G. L-260	G. L-270	1450H
	最小寸法 (嵩上付)	50H	G. L-320	G. L-330	1510H
	設計	100H	G. L-370	G. L-380	1560H
	最大寸法	300H	G. L-570	G. L-580	1760H
ボルトロック	最小寸法	100H	G. L-390	G. L-400	1580H
	最大寸法	300H	G. L-590	G. L-600	1780H

注) 製品全高は、製品規格で+10、-20mmの公差があります。


流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対し±10mmの公差があります。




1 階平面図 1/50



2 階平面図 1/50



1 階平面図 1/50



2 階平面図 1/50

千葉県袖ヶ浦市坂戸市場 1-1

袖ヶ浦市役所 財政部 公共施設マネジメント課

承認 設計 担当
稲川
















縮尺
A2 : 1/50
設計年月日
R8.7

工事名称 袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）

図面名称 空調・換気設備 平面図

№ M-6







電気設備工事凡例（特記なき記号は下記による）


	記 号	名 称	備 考
		EM-EEF 1.6 - 2C	P F（1 6）
		EM-EEF 1.6 - 3C	P F（1 6）
		EM-EEF 1.6 - 3C(1E)	P F（1 6）
		EM-EEF 1.6 - 2C * 2	P F（2 2）
		EM-EEF 1.6 - 2C * 2(1E)	P F（2 2）
		EM-EEF 1.6 - 2C ,EM-EEF 1.6 - 3C	P F（2 2）
		EM-EEF 1.6 - 2C ,EM-EEF 1.6 - 3C(1E)	P F（2 2）
		EM-EEF 1.6 - 3C * 2	P F（2 2）
		EM-EEF 2.0 - 2C	P F（1 6）
		EM-EEF 2.0 - 3C(1E)	P F（2 2）
		空配管（1.2mm被覆鉄線挿入）	P F（2 2）
		立上り、素通し、立下げ	P F（2 2）
		ジョイントボックス	
		接 地 極	
		埋設標（地中埋設）（接地用杭）	
		丸型露出ボックス（樹脂製）	
		電灯分電盤（L－1）	結線図参照
		電力量計収納箱	樹脂製
		機器収納箱（T－1）	結線図参照
		埋込タンブラスイッチ（片切）	1P15A
		自動点滅器（露出・埋込両用）	AC100V 3A
		換気扇連動人感センサー付スイッチ	WTK1614WK相当品
		人感センサー付スイッチ（スイッチスペース付）	WTK18115WK相当品
		埋込コンセント（1口）	2P15A * 1
		埋込コンセント（2口）	2P15A * 2
		埋込コンセント（3口）	2P15A * 3
		露出コンセント（1口）（接地極付）	2P15A * 1 + E
		埋込コンセント（1口）（接地極接地端子付）	2P15A * 1 + EET
		埋込コンセント（2口）（接地極接地端子付）	2P15A * 2 + EET
		埋込コンセント（250V, 20A接地極付）	
		屋外コンセント（2口）（接地極接地端子付防雨型）	2P15A * 2 + EET（抜止め）
		LAN用コンセント	
		電話用アウトレット	バスプレート
		テレビ端子	

電気設備工事特記事項

1. 二重天井内配線は、ころがし配線とする。
2. 二重天井内はケーブル支持材を用いて、ケーブルが天井下地に触れないようにすること。
3. 壁内のケーブル引下部は、PF管にて保護すること。

照明器具姿図

A	直付 LEDﾊﾞｰﾗｲﾄ 40形 W150	B	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	C	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	D	LEDﾊﾞｰﾗｲﾄ
 一般ﾀｲﾌﾟ、6900lmﾀｲﾌﾟ 消費電力44.7W(100V)、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ﾗｲﾄﾊﾞｰ（ｶﾊﾞｰ）：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85％） 昼白色（5000K）、Ra83 参考品：LS59-4-65		 温白色（3500K）、Ra83 器具光束670lm、消費電力9.8W、電圧100V 拡散ﾀｲﾌﾟ、高気密S8形、熱線・明るさを抑付 枠：7&8ﾀｲﾌﾟ（ｽｸﾚｰﾌﾞつや消し） 点灯照度・点灯保持時間調整機能付 埋込穴φ125 参考品：LGDG3200VLE1		 温白色（3500K）、高演色Ra93 器具光束520lm、消費電力5.7W、電圧100V LED内蔵、電源ユニット内蔵、高気密S8形、拡散ﾀｲﾌﾟ 光源寿命40000時間（光束維持率70％） ｶﾊﾞｰ：（乳白つや消し） 埋込穴φ125 参考品：LGD1210VKLE1		 電球色（2700K）、Ra80、光源寿命40000時間（光束維持率70％） 器具光束178lm、消費電力5.1W、電圧100V 防雨型、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ方式、壁直付型、 集光型赤外線センサー・明るさを抑付 点灯省エネ型、点灯照度調整機能付 ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ（乳白） 7&8ﾀｲﾌﾟ（ﾌﾞﾗｯｼﾞﾅﾒﾀﾘｯｸ） 参考品：LGWC85221Y	
E	LED赤色表示灯	F	LED照明器具 水銀灯100形相当 直付け	G	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	H	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
 LED2.2W×1（消費電力：2.2W） グローブ：ガラス（内面赤色塗装） 光源寿命：40000時間 防雨型 参考品：NNF20293Z		 LED内蔵、電源ユニット内蔵、防まつ型、明るさを抑なし、明光色 光束2240lm、消費電力17.9W(100V)、電圧100V／200V 昼白色、5500K、Ra80、光源寿命60000時間（光束維持率80％） 本体：7&8ﾀｲﾌﾟ（ｸﾚｰｽﾗｲﾄ） 前面ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ（透明つや消し仕上） 保護等級：IP44、雷サージ15KV 壁面取付け金具共 参考品：NNY20393LE7		 電球色（2700K）、Ra80、光源寿命40000時間（光束維持率70％） 器具光束404lm、消費電力4.3W、電圧100V ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ方式、壁直付型、上下面開放型 W=120 H=126 出しる115 参考品：LGB87081Z		 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 器具光束4899lm、消費電力36.3W（全灯）、電圧100V LED内蔵、電源ユニット内蔵、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ方式、ｽｸﾚｰﾌﾞ 光源寿命40000時間（光束維持率70％） ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ（乳白つや消し） リモコンで（100％～5％）調光、専用リモコン送信器付 参考品：LGC41104K	
I	LED棚下取付型照明						
 器具光束980lm、消費電力12W、電圧100V Ra83、昼白色タイプ（5000K） ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ（乳白） ﾌﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ付、ｺﾝｾﾝﾄ付 拡散ﾀｲﾌﾟ 壁面・棚下取付直付型 参考品：LGB52094LE1							



注）機器型番については参考とし、同等品以上の製品とする。

千葉県袖ヶ浦市坂戸市場 1－1

袖ヶ浦市役所 財政部 公共施設マネジメント課

承認

設計

担当

縮尺

NTS

設計年月日


R8.7

工事名称 袖ヶ浦市消防団第15分団詰所建設工事（設備工事）


図面名称 凡例・分電盤・照明器具姿図

No.

E-1




1 階平面図 1/50




2 階平面図 1/50

特記事項
1. コンセントプレートは下記による。
1 階：金属プレート 2 階：樹脂プレート
2. コンセントの取付高さは下記による。
1 階車庫 FL～中心 650mm
2 階洋室 FL～中心 300mm
(冷蔵庫:2,000mm)
なお、エアコン、IH、給湯器及びトイレの
コンセント取付位置は、機器の設置位置に
合わせて決定すること。




1 階平面図 1/50




2 階平面図 1/50

特記事項
1. スイッチの取付高さは下記による。
FL～中心 1,300mm



1 階平面図 1/50



2 階平面図 1/50