

設 計 書

工事名称 陣屋町公園トイレ改修工事
工事場所 銚子市陣屋町 5 番地の 1
契約締結日の翌日から 9 0 日間

(工事価格)

設計日 令和 8 年 月 日
提出日 令和 8 年 月 日

設計概要説明

本工事は別紙図面に示すとおり、火災により焼損した陣屋町公園トイレの復旧・改修工
事を行うものである。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
撤去工事	外部	1	式		
撤去工事	内部	1	式		
計					
発生材処理 (設備工事分を含む)	発生材処理	1	式		
計					

銚子市

[illegible]

銚子市

銚子市

銚子市

銚子市

銚子市

[illegible]

銚子市

銚子市

[illegible]

電気設備改修 1 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A	LBF3MP/RP2-13	1	台			
照明器具B	LRS1RP-13	2	台			
照明器具C	LGW51706WCF相当品	1	台			
スイッチD	WTK24818相当品	1	個			
スイッチE	WTK29328相当品	1	個			
スイッチF	WS66772相当品	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	24	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	16	m			
計						

電気設備改修 2 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 a 撤去	FL20W ブラケット 再使用しない	1	個			
照明器具 b 撤去	DL φ150 再使用しない	2	個			
照明器具 c 撤去	FCL30W ブラケット 再使用しない	1	個			
スイッチ d 撤去	センサ付自動 埋込 再使用しない	1	個			
スイッチ e 撤去	センサ付自動 埋込 再使用しない	1	個			
スイッチ f 撤去	プルスイッチ付押ボタンスイッチ 再使用しない	1	個			
コンセント撤去	2P 15A×1 ET	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	16	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	24	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	16	m			
計						

銚子市

[illegible]