

## 質問回答書

工事名 井川尻橋 補修工事

建設課 土木係

| NO | 質問                        | 図面<br>番号等 | 回答                                   | 図面<br>番号等 |
|----|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | 産業廃棄物最終処分費の歩掛、単価を教えてください。 | 設計書       | 見積単価一式の金額で計上しています。<br>最終処分費 520,000円 | —         |
| 2  | 弾性合材設置の歩掛を教えてください。        | 設計書       | 別添設計書のとおりです。                         | 設計書       |
| 3  | 止水対策工材料費の目地材の単価を教えてください。  | 設計書       | 別添設計書のとおりです。                         | 設計書       |
| 4  | シール材の単価、数量を教えてください。       | 設計書       | 別添設計書のとおりです。                         | 設計書       |
| 5  | 伸縮装置撤去の歩掛を教えてください。        | 設計書       | 別添設計書のとおりです。                         | 設計書       |

※ この質問回答書は設計図書とみなし、その他の質問と併せて連番を附って回答しますので、業者の方は質問の有無にかかわらず全文を読んでください。

井川尻橋補修工事

|                                |     |    |         |     |        |     |
|--------------------------------|-----|----|---------|-----|--------|-----|
| 【 第 2 号 単価表 】                  |     |    |         |     |        |     |
| 弾性合材設置 W700mm, t=100mm, L=8.0m |     |    |         |     |        |     |
| (見積り , )                       |     |    |         |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                        | 1   | 人  |         |     |        |     |
| 特殊作業員                          | 3   | 人  |         |     |        |     |
| 普通作業員                          | 3   | 人  |         |     |        |     |
| 機械損料                           | 1   | 式  | 190,000 |     |        | 見積り |
| 諸雑費                            | 10  | %  |         |     |        |     |
| 計                              |     |    |         |     |        |     |
| 単位当たり                          |     |    |         |     |        |     |
|                                |     |    |         |     |        |     |
|                                |     |    |         |     |        |     |

井川尻橋補修工事

| 【 第 3 号 単価表 】     |     |     |        |     |        |            |
|-------------------|-----|-----|--------|-----|--------|------------|
| 止水対策工材料費          |     |     |        |     |        |            |
| 3.6 m 当り          |     |     |        |     |        |            |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 弾性合材<br>20kg入     | 32  | 袋   | 8,200  |     |        | 建設物価9月P223 |
| 下地処理用接着剤<br>FCコート | 1.6 | l   | 3,800  |     |        | 見積り        |
| メジエイド<br>MA30     | 3.6 | m   | 13,300 |     |        | 建設物価9月P346 |
| 成形目地材<br>25×75×3  | 7.2 | m   | 820    |     |        | 建設物価9月P226 |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      |     | %   |        |     |        |            |
| 計                 |     |     |        |     |        |            |
| 単位当たり             |     |     |        |     |        |            |
|                   |     |     |        |     |        |            |
|                   |     |     |        |     |        |            |

山都町

井川尻橋補修工事

【 第 4 号 単価表 】

シール材

11 当り

| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準        |
|-----------------|-----|----|-------|-----|--------|------------|
| シーリング材<br>シリコン系 | 1   | 1  | 5,600 |     |        | 建設物価9月P458 |
| 計               |     |    |       |     |        |            |
| 単位当たり           |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |
|                 |     |    |       |     |        |            |

## 井川尻橋補修工事

| 【 第 5 号 単価表 】<br>伸縮装置撤去 |     |    |        |     |        |     | 3.6 m 当り |
|-------------------------|-----|----|--------|-----|--------|-----|----------|
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |          |
| 土木一般世話役                 | 1   | 人  |        |     |        |     |          |
| 特殊作業員                   | 2   | 人  |        |     |        |     |          |
| 普通作業員                   | 2   | 人  |        |     |        |     |          |
| コンクリートカッター              | 0.2 | 台  | 3,060  |     |        | 見積り |          |
| 空気圧縮機                   | 1   | 台  | 5,380  |     |        | 見積り |          |
| コンクリートブレーカー             | 2   | 台  | 460    |     |        | 見積り |          |
| ハンドハンマー                 | 1   | 台  | 1,010  |     |        | 見積り |          |
| ダンプトラック                 | 1   | 台  | 8,900  |     |        | 見積り |          |
| トラッククレーン                | 1   | 台  | 14,600 |     |        | 見積り |          |

山都町

井川尻橋補修工事

| 【 第 5 号 単価表 】 (続 き) |     |    |     |     |        |          |
|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|----------|
| 伸縮装置撤去              |     |    |     |     |        | 3.6 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準      |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 6.5 | l  |     |     |        |          |
| 軽油                  | 22  | l  |     |     |        |          |
| 油脂類                 | 1   | 式  | 855 |     |        | 燃料費の20%  |
| 諸 雑 費 (率+丸め)        | 20  | %  |     |     |        |          |
| 計                   |     |    |     |     |        |          |
| 単位当たり               |     |    |     |     |        |          |
|                     |     |    |     |     |        |          |
|                     |     |    |     |     |        |          |
|                     |     |    |     |     |        |          |

山都町