

部長	課長	課長補佐	総括担当	合 議	担当者	設計 令和 8 年 8 月
						調査 令和 8 年 8 月
設計書						
設計額 一金 円也						
工 事 場 所	氷見市 北大町 地内					
工 事 名	氷見市民柔剣道場練修館解体工事					
工 事 概 要						
	練修館(鉄骨造平屋建て 延床450㎡)解体工事 一式					
	工期:令和 9 年 3 月 19 日まで					
別 紙 内 訳 書 の と お り						

内 訳 書

		備 考
直接工事費		
間接工事費		
工事費計		
消費税相当額		
合 計		

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	氷見市民柔剣道場練修館解体工事						
	直接工事費		1.0	式			
		計					

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	氷見市民柔剣道場練修館解体工事						
	直接工事費						
I	柔剣道場解体工事		1.0	式			
II	渡り廊下解体工事		1.0	式			
III	外構工事		1.0	式			
		計					

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設費						
	現場仮囲い	成形鋼板 H=2.0m	132.0	m			
	クロスゲート	W=6.0 × H=1.8	1.0	ヶ所			
	鉄板敷き	2ヵ月	432.0	m2			
	交通誘導員	交通誘導警備員B 1人x30日	30.0	人			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	柔剣道場解体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	躯体解体工事		1.0	式			
3	外装解体工事		1.0	式			
4	内装解体工事		1.0	式			
5	建具解体工事		1.0	式			
6	備品等解体工事		1.0	式			
7	廃棄物処理費		1.0	式			
8	外構解体工事		1.0	式			
9	アスベスト除去工事		1.0	式			
10	電気設備撤去工事		1.0	式			
11	機械設備撤去工事		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	枠組本足場	手すり先行方式 W900 高さ12m 以下	664.0	m2			
	最上部安全手摺		126.0	m			
	防音シート		664.0	m2			
	脚立足場	並列	128.0	m2			
	移動足場	ローリングタワー H=3.7m	4.0	台			
	散水養生		503.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	躯体解体工事	解体・積込まで					
	鉄筋コンクリート(鉄筋切断共)	基礎部	81.3	m3			
	鉄筋コンクリート(鉄筋切断共)	土間部	54.5	m3			
	無収縮モルタル	アスベスト含有の恐れ 処分費込み	0.14	m3			
	現場発生土一時撤去・仮置き	根切土	360.0	m3			
	基礎部埋戻し	発生土	287.0	m3			
	残土	運搬・処分込み	8.9	m3			
	躯体鉄骨	鉄骨造	41.2	t			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外装解体工事	解体・積込まで					
	屋根関係						
	外壁:ヨドスパン張り	防水シート+石膏ボードt12+木下地を含む	44.4	m2			
	カラ―鉄板㊦0.8折板葺き	山高150 アスベスト除去済み	532.9	m2			
	カラ―鉄板㊦0.4瓦棒葺き	アスファルトルーフィング+木毛セメント板を含む アスベスト含有の恐れ	35.6	m2			
	アルミ笠木W200		28.9	m			
	カラ―鉄板 長尺横葺き	アスファルトルーフィング+構造用合板を含む アスベスト含有の恐れ	28.1	m2			
	軒裏:ヨドスパン		48.6	m2			
	軒裏:木下地		48.6	m2			
	軒裏:ラスモルタル+アクリルリシン吹付		3.5	m2			
	樋:防水モルタル+ウレタン防水+均し モルタル	キーストンプレートt1.2h15を含む アスベスト含有の恐れ	22.3	m2			
	折板用軒樋塩ビH=150		62.0	m			
	縦樋 塩ビ100φ		61.4	m			
	外壁関係						
	柱型:ヨドスパン張り		62.8	m2			
	外壁:ヨドカラー角波鉄板張り	防水シート+石膏ボードt12を含む	207.0	m2			
	ラスモルタル刷毛引き+アクリルリシン吹付	腰壁・キャノピー見付	85.2	m2			
	外壁:シーリング	アスベスト含有の恐れ	297.0	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	巾木モルタル	アスベスト含有の恐れ	10.3	m2			
	床下換気口	200×1, 000	23.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装解体工事	解体・積込まで					
	床関係						
	人研ぎ	アスベスト含有の恐れ	9.2	m3			
	人研ぎ框	アスベスト含有の恐れ	6.5	m			
	カエデフローリングt28	コンパネt15+木下地を含む	385.0	m2			
	タイルカーペット	コンパネt15を含む アスベスト含有の恐れ	14.2	m2			
	25角タイル	モルタル下地を含む アスベスト含有の恐れ	15.7	m2			
	ラワンフローリング	コンパネt15+木下地を含む	21.4	m2			
	フローリング	構造用合板+木下地を含む	21.1	m2			
	巾木 人研ぎ	H=105 アスベスト含有の恐れ	1.9	m			
	巾木 ラワンC. L	H=100	55.4	m			
	巾木 木製	H=100	17.2	m			
	壁関係						
	ゾラコート吹付+ラスモルタル		212.0	m2			
	腰:ラワン 敷目張り	t15 幅240 C. L	39.8	m2			
	100角タイル	ラスモルタル下地 アスベスト含有の恐れ	79.0	m2			
	V. P塗装+ラスモルタル		39.8	m2			
	EP塗装+ベニヤ化粧ボード		33.0	m2			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間仕切り壁:木下地		113.0	m2			
	間仕切り壁:コンクリートブロック下地	t120	77.5	m2			
	天井関係						
	ジプトーンt9.5	LGS下地を含む	41.9	m2			
	廻り縁:木製		17.4	m			
	廻り縁:塩ビ		34.1	m			
	カーテンボックス	木製 W150×D100	17.4	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	建具解体工事	解体・積込まで					
	シーリング撤去	アスベスト含有の恐れ	1191.0	m			
	アルミ製建具撤去		130.0	m2			
	木製建具撤去		52.1	m2			
	ガラス撤去		103.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	備品等解体工事	解体・積込まで					
	木製家具類	棚、襖、黒板等も含む	43.9	空m3			
	畳	処分費込み	33.0	枚			
	ガラス類		19.7	m2			
	テレビ	19～24インチ程度 処分費込み	3.0	台			
	テレビ画面	W550×D150×H450 処分費込み	2.0	台			
	ラジカセ	W520×D240×H240 処分費込み	2.0	台			
	ファンヒーター	W430×D320×H430 処分費込み	1.0	台			
	消火器	5型 処分費込み	3.0	台			
	その他	紙、木、プラスチック、金属等混在	44.0	空m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	廃棄物処理費						
	廃棄処分運搬費						
	がれき類	コンクリート類	184.0	m3			
	木類		59.9	m3			
	ボード類		0.4	m3			
	ガラス類		20.1	m3			
	石綿含有建材		11.7	m3			
	廃棄処分処分費						
	がれき類	コンクリート類	184.0	m3			
	木類		59.9	m3			
	ボード類		0.4	m3			
	ガラス類		20.1	m3			
	石綿含有建材		11.7	m3			
	混載コンテナBOX 2.3m3	運搬及び設置費込み	10.0	個			
	金属くず(有価物)	運搬費込み	30.8	t			
	金属くず(有価物)	躯体鉄筋H3 運搬費込み	12.2	t			
	金属くず(有価物)	鉄骨部材 運搬費込み	41.2	t			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	外構解体工事	解体・積込まで					
	階段:タイル貼	モルタル下地	18.1	m2			
	鉄筋コンクリート(鉄筋切断共)	土間部	13.7	m3			
	コンクリート製雨水桝	呼び名360	6.0	箇所			
	側溝W180		78.2	m			
	側溝W250		9.1	m			
	L型擁壁 700タイプ		32.6	m			
	L型擁壁 500タイプ		11.7	m			
	カッター入れ	アスファルト舗装	121.0	m			
	アスファルト舗装	砕石t150を含む	87.9	m2			
	現場発生土一時撤去・仮置き	根切土	2.7	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	アスベスト除去工事	レベル1吹付材 柔剣道場折板屋根					
	(直接仮設)						
	内部足場	ローリング足場	4.0	基			
	床養生		450.0	m2			
	壁養生		432.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	清掃・片付け	除去前・除去後	1.0	式			
	小々計						
	(安全衛生設備機器等)						
	セキュリティーハウス(エアシャワー)	運搬設置	1.0	箇所			
	セキュリティーハウス(エアシャワー)損料	フィルター含む	25.0	日			
	負圧除塵機	運搬・設置	4.0	箇所			
	負圧除塵機損料	1日4台稼働	25.0	日			
	高性能真空掃除機損料		4.0	台			
	エアレスガンユニット損料		25.0	日			
	防護マスク損料	フィルター費含む	100.0	組			
	防護服、靴カバー、手袋等		400.0	組			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(アスベスト除去工事)						
	粉塵飛散防止固定材吹付	(除去面)	450.0	m2			
	アスベスト除去作業		450.0	m2			
	粉塵飛散防止固定材吹付	(除去面)	450.0	m2			
	粉塵飛散防止固定材吹付	(養生シート面)	882.0	m2			
	梱包内安定剤散布		450.0	m2			
	小々計						
	(廃石綿等運搬処分工事)						
	廃石綿等運搬		3.0	台			
	廃石綿等処分		45.0	m3			
	小々計						
	(環境測定)						
	環境測定		2.0	回			
	環境測定 作業中		8.0	点			
	環境測定 作業後		1.0	点			
	小々計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	電気設備撤去工事						
10-1	強電設備	撤去	1.0	式			
10-2	弱電設備	撤去	1.0	式			
10-3	電灯設備	外灯移設工事	1.0	式			
10-4	監視カメラ設備	移設工事	1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10-1	強電設備	撤去					
	照明器具(撤去)	MF400W×1 高天井 吊下型	26.0	台			
	照明器具(撤去)	安定器	26.0	台			
	照明器具(撤去)	埋込型 FL40W×4	2.0	台			
	照明器具(撤去)	直付型 FL40W×2	4.0	台			
	照明器具(撤去)	直付型 FL40W×1	8.0	台			
	照明器具(撤去)	直付型 FL20W×2	4.0	台			
	照明器具(撤去)	直付型 FL20W×1	10.0	台			
	照明器具(撤去)	LED屋外灯	2.0	台			
	誘導灯(撤去)	C型	1.0	台			
	配線器具(撤去)	スイッチ 1P15A×1	7.0	組			
	配線器具(撤去)	スイッチ 1P15A×1,PL×1	1.0	組			
	配線器具(撤去)	スイッチ 1P15A×2,PL×1	3.0	組			
	配線器具(撤去)	スイッチ 1P15A×3,PL×1	1.0	組			
	配線器具(撤去)	スイッチ 3W15A×1	2.0	組			
	リモコンスイッチ(撤去)	R12	1.0	組			
	配線器具(撤去)	コンセント 2P15A×2	13.0	組			

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配線器具(撤去)	コンセント 2P15A×2 屋外型	1.0	組			
	電灯盤(撤去)		1.0	面			
	積算電力量計函(撤去)	函体のみ	1.0	面			
	配線・配管撤去費		1.0	式			
	既設調査費		1.0	式			
	廃材処分費	2m3コンテナ	1.0	式			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10-2	弱電設備	撤去					
	端子盤(撤去)		1.0	面			
	スピーカー(撤去)	壁付型	1.0	台			
	スピーカー(撤去)	壁付型 音響用	3.0	台			
	放送受口プレート(撤去)		1.0	組			
	子時計(撤去)	電池式	1.0	台			
	インターホン(撤去)	子機 相互式	1.0	台			
	非常警報設備(撤去)		1.0	台			
	ベル(撤去)		1.0	個			
	煙感知器(撤去)	3種 露出型	2.0	個			
	配線・配管撤去費	弱電	1.0	式			
	廃材処分費	強電合算	1.0	式			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10-3	電灯設備	外灯移設工事					
	電線管	露出 G22 塗装共	19.0	m			
	ケーブル	管入 EM-CE3.5-3C	19.0	m			
	照明器具(再取付)	LED防犯灯	2.0	台			
	プルボックス	SS200×200×200 SUS WP	5.0	個			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10-4	監視カメラ設備	移設工事					
	電線管	露出 G16 塗装共	12.0	m			
	ケーブル	管入 CAT6-4P	12.0	m			
	ITV用端子盤	屋外型SUS製 コンセント2P15A×2 E付	1.0	面			
	監視カメラ(再取付)	屋外型	1.0	台			
	無線アンテナ(再取付)	壁取付型	1.0	台			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	機械設備撤去工事						
	壁掛けルームエアコン撤去 (CS-C20A)	冷媒管、屋外機架台共	1.0	組			
	壁付換気扇撤去		10.0	台			
	天井換気扇撤去	スパイラルダクト共	2.0	台			
	ロータンク式和風大便器撤去		3.0	組			
	壁掛け小便器撤去		3.0	組			
	壁掛け手洗器撤去	化粧棚、化粧鏡共	3.0	組			
	水栓類撤去		3.0	個			
	量水器ボックス撤去		1.0	個			
	給水管切断プラグ止め	30A	1.0	ヶ所			
	塩ビ製小口径桝撤去		2.0	ヶ所			
	排水管切断キャップ止め	φ 150	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	渡り廊下解体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	躯体解体工事		1.0	式			
3	外装解体工事		1.0	式			
4	内装解体工事		1.0	式			
5	建具解体工事		1.0	式			
6	廃棄物処理費		1.0	式			
7	アスベスト除去工事		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	枠組本足場	手すり先行方式 W900 高さ12m 以下	234.0	m2			
	最上部安全手摺		54.1	m			
	防音シート		234.0	m2			
	脚立足場	並列	116.0	m2			
	散水養生		116.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	躯体解体工事	解体・積込まで					
	鉄筋コンクリート(鉄筋切断共)	基礎部	44.9	m3			
	鉄筋コンクリート(鉄筋切断共)	土間部	12.8	m3			
	無収縮モルタル	アスベスト含有の恐れ 処分費込み	0.10	m3			
	現場発生土一時撤去・仮置き	根切土	139.0	m3			
	基礎部埋戻し	発生土	56.2	m3			
	残土	運搬・処分込み	82.6	m3			
	躯体鉄骨	鉄骨造	9.3	t			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外装解体工事	解体・積込まで					
	屋根関係						
	GL鋼板t0.8折板葺き	H170 ペフを含む	137.0	m2			
	折板用軒樋塩ビH=150		34.0	m			
	縦樋 塩ビ100φ		22.8	m			
	外壁関係						
	ALC板t100 弾性リシン吹付		216.0	m2			
	巾木モルタル	アスベスト含有の恐れ	39.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装解体工事	解体・積込まで					
	床関係						
	直貼りフロアt13貼	モルタル下地を含む アスベスト含有の恐れ	111.0	m2			
	木製框	W100	8.5	m			
	壁関係						
	AEP塗装+石膏ボードt12.5		11.4	m2			
	ALC板t100		34.9	m2			
	天井関係						
	ジプトーンt9.5	LGS下地を含む	29.7	m2			
	廻り縁 塩ビ		26.2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	建具解体工事						
	アルミ製建具撤去		16.2	m2			
	スチール建具撤去		11.4	m2			
	ガラス撤去		9.7	m2			
	シーリング撤去	アスベスト含有の恐れ	75.4	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	廃棄物処理費						
	廃棄処分運搬費						
	がれき類	コンクリート類	82.8	m3			
	木類		0.1	m3			
	ボード類		0.3	m3			
	ガラス類		0.04	m3			
	石綿含有建材		0.02	m3			
	廃棄処分処分費						
	がれき類	コンクリート類	82.8	m3			
	木類		0.1	m3			
	ボード類		0.3	m3			
	ガラス類		0.04	m3			
	石綿含有建材		0.02	m3			
	混載コンテナBOX 2.3m3	運搬及び設置費込み	1.0	個			
	金属くず(有価物)	運搬費込み	2.8	t			
	金属くず(有価物)	躯体鉄筋H3 運搬費込み	6.4	t			
	金属くず(有価物)	鉄骨部材 運搬費込み	9.3	t			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	アスベスト除去工事	レベル3内壁 体育館壁					
	(直接仮設工事)						
	清掃片付け		1	式			
	作業足場設置		1	式			
	床養生		15.0	m2			
	仮設材運搬費		1	式			
	小々計						
	(安全衛生設備機器等)						
	高性能真空掃除機損料		1	台			
	エアレスガンユニット損料		1	日			
	防護マスク損料	フィルター費含む	3.0	組			
	防護服、靴カバー、手袋等		12.0	組			
	小々計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(アスベスト除去工事)						
	粉塵飛散防止固定材吹付	(除去面)	23.2	m2			
	アスベスト除去作業	モルタル撤去	23.2	m2			
	粉塵飛散防止固定材吹付	(除去面)	23.2	m2			
	粉塵飛散防止固定材吹付	(養生シート面)	15.0	m2			
	梱包内安定剤散布		23.2	m2			
	小々計						
	(廃石綿等運搬処分工事)						
	廃石綿等運搬		1.0	台			
	廃石綿等処分		1.0	m3			
	小々計						
	(環境測定)						
	環境測定		2.0	回			
	環境測定 作業中		2.0	点			
	環境測定 作業後		2.0	点			
	小々計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	外構工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外構改修工事		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		23.0	m2			
	床養生		13.5	m2			
	サッシ全面養生		3.2	m2			
	整理、清掃、後片付け		23.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外構改修工事						
A	アスファルト路床	再生碎石t=150	818.0	m2			
B	外部階段補修		1.0	式			
C	コンクリート製雨水枡かさ上げ		1.0	式			
D	コンクリート製雨水枡	呼び名360	5.0	カ所			
E	自由勾配側溝	呼び名300×300 L=16.3m	1.0	式			
F	U型側溝	呼び名240	30.3	m			
G	L型擁壁 H=700Bタイプ	敷きモルタルt=20、基礎コンクリートt=100、再生碎石t=150	1.0	式			
H	コンクリート側溝補修		1.0	式			
I	敷きならし	発生土	64.1	m3			
J	体育館出入り口補修		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細)						
B	外部階段補修						
	再生碎石	t=100	2.2	m2			
	土間コンクリート	FC21-15-25 小型車割増	1.5	m3			
	コンクリート打設費		1.5	m3			
	ポンプ圧送費		1.0	回			
	型枠		6.4	m2			
	型枠運搬費		6.4	m2			
	異形棒鋼 SD295A	D10 0.04t	0.1	t			
	異形棒鋼 SD295A	D13 0.04t	0.1	t			
	鉄筋加工組立費	0.08t	0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 0.08t	0.1	t			
	モルタル金罫	t=30	21.2	m2			
	段鼻タイル	150×60	19.0	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細)						
C	コンクリート製雨水枡かさ上げ						
	コンクリート	FC18-15-25 小型車割増 0.03m3	0.1	m3			
	コンクリート打設費	0.03m3	0.1	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	回			
	型枠		0.5	m2			
	型枠運搬費		0.5	m2			
	あと施工アンカー	D10@200 接着系 下向き	12.0	本			
	鋼製グレーチング ますぶた	ボルト固定細目 T-6	1.0	組			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細)						
E	自由勾配側溝						
	再生碎石	t=100	9.6	m2			
	コンクリート	FC18-15-25 小型車割増	1.30	m3			
	コンクリート打設費		1.30	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	回			
	型枠		3.3	m2			
	型枠運搬費		3.3	m2			
	自由勾配側溝	300×300×2,000	16.3	m			
	コンクリート蓋	300用	4.0	組			
	グレーチング蓋	300用 T-14 横・側	4.0	組			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細)						
H	コンクリート側溝補修						
	コンクリート	FC18-15-25 小型車割増	0.1	m3			
	コンクリート打設費		0.1	m3			
	ポンプ圧送費		1.00	回			
	型枠		0.6	m2			
	型枠運搬費		0.6	m2			
	あと施工アンカー	D10@200 接着系 下向き	6.0	本			
	異形棒鋼 SD295A	D10 0.004t	0.1	t			
	鉄筋加工組立費	0.004t	0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 0.004t	0.1	t			
	側溝モルタル塗り	金鍍 t=30	1.2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細)						
J	体育館出入り口補修						
	防水型複層塗材E	凸凹状 吹付	23.2	m2			
	下地調整		23.2	m2			
	縦樋	塩ビ100φ	3.8	m			
	小 計						