

内 訳 書

防火水槽漏水修繕工事（富浦町原岡）

南房総市富浦町原岡甲172番地2

南房総市

内 訳 書

品目・種別	規格	単位	数量	単価	金額	備考
本工事						
護岸工		式	1			
作業土工		式	1			
バックホウ床堀	小型バックホウ（3 t 級）	m ³	25			
埋戻し	小型バックホウ（3 t 級）	m ³	15			
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m ³	10			
コンクリート（無筋・鉄筋構造物 人力打設）		m ³	2			
擁壁工		式	1			
現場打ち擁壁工		式	1			
	均しコンクリート	m ²	10.8			
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	43.2			
鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 295 D13	t	5.1			
コンクリート（小型構造物）		m ³	5			
仮設工		式	1			
土留・仮締切工		式	1			
砂防大型土のう仮締切	大型土のう容量1m ³	袋	20			
敷鉄板設置・撤去	バックホウ山積0.8（0.6）m ² クレーン機能付 吊能力2.9 t	m ²	20			
敷鉄板賃料	鉄板22×1524×3048（mm）	枚	20			
水替工		式	1			
ポンプ運転工（常時排水）	0~40m未満（150*1）排ガス対型（第2次基準値）	日	30			
ポンプ設置・撤去	超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）	箇所	1			

その他		式	1			
金網（フェンス）工	撤去・再設置	m	3.7			
ひし形・きつ甲金網	ひし形金網（ポリエチレン被覆）外径4.0mm×心径3.2mm×網目40mm E-G H2	m ²	4.44			
U型側溝 昼間	L 600 60kg以下制約無	m	0.6			
集草		m ²	280			
運搬費	枝葉処分	m ³	5			
処分費	枝葉処分	m ³	5			
直接工事費計		式	1			
うち材料費		式	1			
うち労務費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費（率計上）		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			