

数量総括表

令和8年度 小浦漁港駐車場 舗装修繕工事

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	仕 様 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	単位	備 考
道路改良					
道路土工					
道路土工					
床掘り（掘削）	土砂	$(120.1 - 31.29 - 54.93) \times 0.16 + 31.29 \times 0.11 + 54.93 \times 0.06 = 12.2$	12	m3	
整地		$12.2 = 12.2$	12	m3	
土砂等運搬		$12.2 = 12.2$	12	m3	
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版破碎	アスファルト舗装 舗装厚：50mm	$31.29 = 31.3$	31	m2	
舗装版破碎	コンクリート舗装 舗装厚：100mm	$54.93 = 54.9$	55	m2	
殻運搬	舗装版破碎 運搬距離：13.4km	$31.3 \times 0.05 = 1.6$	2	m3	
殻運搬	舗装版破碎 運搬距離：13.4km	$54.9 \times 0.10 = 5.5$	6	m3	

数量総括表

[illegible]