

令和 8 年度

道の駅おおつの里花倶楽部屋外トイレ外壁塗装工事

設計書

南房総市富浦町大津地先

設 計 説 明	【工事名称】道の駅おおつの里花倶楽部屋外トイレ外壁塗装 【工事概要】屋外トイレ外壁塗装工 一式 ・ 男子トイレ ・ 女子トイレ
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	適用
道の駅おおつの里花倶楽部屋外トイレ外壁塗装工事						
直接工事費						①
直接仮設工事						
女子トイレ外部足場	クサビ式足場	123.8	m ²			
垂直養生費	メッシュシート	123.8	m ²			
昇降階段		1	ヶ所			
男子トイレ外部足場	クサビ式足場	78	m ²			
垂直養生費	メッシュシート	78	m ²			
昇降階段		1	ヶ所			
通路養生費		1	式			
片付け清掃費		1	式			
塗装工事						
女子トイレ						
軒裏						
ペーパーケレン		49.2	m			
木材保護塗料3回		49.2	m			
破風・鼻隠し						
ペーパーケレン		43	m			
木材保護塗料3回		43	m			
梁						

本 工 事 内 訳 書

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	適用
ペーパーケレン		34	m			
木材保護塗料 3 回		34	m			
矢切・格子部						
ペーパーケレン、木材保護塗料 3 回		8	ヶ所			
小壁						
清掃		5.4	m			
防カビ型塗料 2 回		5.4	m			
外壁						
ペーパーケレン		76	m ²			
木材保護塗料 3 回		76	m ²			
水切り						
ペーパーケレン		23.4	m			
対候性塗料 2 回	2液型ウレタン塗料	23.4	m			
雨樋						
清掃		9	m			
対候性塗料 2 回	2液型ウレタン塗料	9	m			
柱廻り						
ペーパーケレン		5.4	m			
木材保護塗料 3 回		5.4	m			
男子トイレ						

南 房 総 市

本 工 事 内 訳 書

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	適用
軒裏						
ペーパーケレン		30	m			
木材保護塗料 3 回		30	m			
破風・鼻隠し						
ペーパーケレン		32.4	m			
木材保護塗料 3 回		32.4	m			
梁						
ペーパーケレン		13.5	m			
木材保護塗料 3 回		13.5	m			
矢切・格子部						
ペーパーケレン、木材保護塗料 3 回		4	ヶ所			
小壁						
清掃		5.4	m			
防カビ型塗料 2 回		5.4	m			
外壁						
ペーパーケレン		34	m ²			
木材保護塗料 3 回		34	m ²			
入口横ルーパー						
ペーパーケレン		3.64	m			
木材保護塗料 3 回		3.64	m			
水切り						

南 房 総 市

本 工 事 内 訳 書

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	適用
ペーパーケレン		14.4	m			
対候性塗料 2 回	2液型ウレタン塗料	14.4	m			
雨樋						
清掃		7.2	m			
対候性塗料 2 回	2液型ウレタン塗料	7.2	m			
柱廻り						
ペーパーケレン		12	m			
木材保護塗料 3 回		12	m			
共通費						②
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
工事費計						①+②
消費税相当額						10%
工事費合計						

南 房 総 市