

数量総括表（市道宇田3号線舗装修繕工事）

工 種	仕 様 ・ 寸 法		計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装工						
舗装版切断	As舗装版 t=50mm		$2.75 + 56.70 + 3.80 = 63.3$	63	m	No.0+2～No.2+18.7
舗装版破碎	As舗装版 t=50mm		数量計算書より $235.6 = 235.6$	236	m2	
殻運搬	As殻 運搬距離 L=21.3km		$235.6 * 0.05 = 11.78$	12	m3	
殻処分	As殻			12	m3	235.6*0.05*2.35=27.7t
不陸整正	RM-30 t=50mm(平均)		図面より $235.6 = 235.6$	236	m2	
表層	再生密粒度As13mm t=50mm		数量計算書より $235.6 = 235.6$	236	m2	
防護柵						
ガードレール	Gr-C-4E	レールのみ 撤去・再設置	$8.0 + 0.50 = 8.50$	9	m	No.2+18.7～
仮設工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		$1.0 * 2.0 = 2.0$	2	人日	1人×2日

数 量 計 算 書 （ 市 道 宇 田 3 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点	測点間距離	舗 装 版 取 壊 し			不 陸 整 正			表 層					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.0		2.75			2.75			2.75					
至 No.0+10	10.000	3.30	3.03	30.3	3.30	3.03	30.3	3.30	3.03	30.3			
自 No.0+10		3.30			3.30			3.30					
至 No.0+15.6	5.600	3.00	3.15	17.6	3.00	3.15	17.6	3.00	3.15	17.6			
自 No.0+15.6		3.00			3.00			3.00					
至 No.1	4.400	2.80	2.90	12.8	2.80	2.90	12.8	2.80	2.90	12.8			
自 No.1		2.80			2.80			2.80					
至 No.1+10	10.000	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0	2.80	2.80	28.0			
自 No.1+10		2.80			2.80			2.80					
至 No.2	10.000	3.15	2.98	29.8	3.15	2.98	29.8	3.15	2.98	29.8			
自 No.2		3.15			3.15			3.15					
至 No.2+10	10.000	3.25	3.20	32.0	3.25	3.20	32.0	3.25	3.20	32.0			
自 No.2+10		3.25			3.25			3.25					
至 No.2+18.7	8.700	3.20	3.23	28.1	3.20	3.23	28.1	3.20	3.23	28.1			
自 No.2+18.7		舗装展開図 より			舗装展開図 より			舗装展開図 より					
至 No.3+12	13.300			57.0			57.0			57.0			
自													
至													
合 計	72.000			235.6			235.6			235.6			0.0