

横芝光町教育委員会				教育課					
年度 科目	令和 8 年度 一般会計	第 9 款 教育費	第 3 項 中学校費	第 1 目 学校管理費	第 3 細目 中学校施設維持管理事業				
学 校 名		横芝光町立横芝中学校							
工 事 名		横芝中学校テニスコート舗装改修工事							
工 事 場 所		横芝光町坂田池3-1				工 事 施 行 方 法		請 負	
						工 事 日 数		令和 8 年 12 月 18 日 まで	
工 事 価 格			円						
消 費 税 相 当 額			円						
工 事 費 計			円						

設 計 説 明	人工芝舗装改修 2,741.3㎡ その他、排砂等工事
----------------------------	---------------------------------------

設計内訳書

工事番号	工事名	横芝光町立横芝中学校テニスコート舗装改修工事				事業区分				
						工事区分				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
人工芝張替工			式	1						
仮設工事			式	1						
プラスチック製敷板設置・撤去		設置	㎡	440						単－1号
プラスチック製敷板設置・撤去		撤去	㎡	440						単－2号
プラスチック製敷板賃料		日	枚	145						単－3号
B型バリケード設置撤去工			m	86						単－4号
B型バリケード賃料		日	式	1						単－5号
カラーコーン設置撤去工			m	15						単－6号
カラーコーン賃料		日	式	1						単－7号
仮設建物 警備員詰所 【材工共】		守衛所 0.97×1.27m ㌾月	棟	1						
交通誘導警備員B			人							
既存フェンス門扉廻り一時撤去		インターロッキング 撤去復旧含む	式	1						
現場発生品及び支給品運搬【既存フェンス門扉】		トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0.02						単－8号

設計内訳書

工事番号		工事名	横芝光町立横芝中学校テニスコート舗装改修工事					事業区分			
								工事区分			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既存フェンス門扉廻り復旧			中間柱/2本 控柱/2本 インターロッキング撤去復旧含む	式	1						
撤去工				式	1						
既設人工芝撤去				m2	2,741.3						
現場発生品及び支給品運搬【既設人工芝】			トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0.6					単一9号	
端部砂流出防止人工芝撤去				m2	66.5						
現場発生品及び支給品運搬【端部砂流出防止人工芝】			トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0.04					単一10号	
舗装版切断			アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.6					単一11号	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	818.5					単一12号	
殻運搬			舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 13.5km以下 良好	m3	40.9					単一13号	
総合歩掛(除草、集草、積込運搬)			人力除草	m2	22.4					単一14号	
側溝清掃(人力清掃工)			有蓋コンクリート蓋	m	224					単一16号	
現場発生品及び支給品運搬【側溝汚泥】			トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	14.6					単一17号	
処分費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	横芝光町立横芝中学校テニスコート舗装改修工事					事業区分			
								工事区分			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既存人工芝処分			安定型混合廃棄物	m3	16.8						
既存端部砂流出防止人工芝処分			安定型混合廃棄物	m3	0.1						
カッター泥水処分（As）				m3	0.05						
アスコン廃材処分				t	96.1						
既存雑草処分				式	1						
汚泥処分				m3	8.1						
既存フェンス門扉処分			金属くず	m3	0.02						
人工芝設置工				式	1						
透水性アスファルト舗装			1.4m以上2.4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)	m2	818.5					単一18号	
安定処理			バックホ 路床 1m以下 2t/100m2 各種	m2	818.5					単一20号	
下地アスファルト不陸調整				m2	192.3						
人工芝張り				m2	2,741.3						
端部砂流出用人工芝張り				m2	66.5						

設計内訳書

工事番号	工事名	横芝光町立横芝中学校テニスコート舗装改修工事				事業区分				
						工事区分				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
テニスコートライン			面	4						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費(率計上)			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
うち法定福利費の事業主負担額			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						