

自転車ネットワーク整備工事（矢羽根整備工事）		数量計算書		工種区分：道路維持工事 地域補正の適用：市街地（DID補正）（1）-1	
種別	算出式	計算数量	設計数量		
区画線工					
区画線(実線)白：一般 (15cm換算)	路面標示配置図より L = 790.00	= 790.00 m	790 m		
区画線(実線)白：排水性舗装 (15cm換算)	路面標示配置図より L = 1430.00	= 1430.00 m	1430 m		
区画線(ドット線)白：一般 (30cm換算)	路面標示配置図より L = 40.00	= 40.00 m	40 m		
区画線(ドット線)白：排水性舗装 (30cm換算)	路面標示配置図より L = 80.00	= 80.00 m	80 m		
区画線(矢羽根)標準形 (1500×750) 10mピッチ 2mピッチ 合計	路面標示配置図より N = 222.00 N = 65.00 N = 222.00 + 65.00	= 287.00 箇所	287 箇所		
区画線(自転車ピクトグラム) (1500×750)	路面標示配置図より N = 42.00	= 42.00 箇所	42 箇所		
区画線(矢羽根)標準形 夜間 (1500×750) 2mピッチ	路面標示配置図より N = 38.00	= 38.00 箇所	38 箇所		
道路付属物工					
自転車電柱幕 (1000×260)	路面標示配置図より N = 12.00	= 12.00 箇所	12 箇所		
交通誘導員(B)	N = 42.00	= 42.00 人	42 人		
交通誘導員(A) 夜間	N = 1.00	= 1.00 人	1 人		
交通誘導員(B) 夜間	N = 5.00	= 5.00 人	5 人		