

第 1 号		都市公園遊具更新工事(その2)	本工事内訳計算書
工 種	規 格	計 算 式	数 量
遊戯施設設備工			
遊具組立設置工			
複合遊具			
遊具組立設置工	複合遊具		1 基
A基礎			1 基
B基礎			8 基
C基礎			1 基
D基礎			2 基
安全マット			
ラバーマット	0.6×1.4×0.02 ピン留めタイプ		2 枚
ラバーマット設置			2 枚
遊具施設等撤去			
構造物撤去工			
既設遊具撤去	木製複合遊具		1 基
遊具基礎撤去			1 式
スクラップ 控除			
スクラップ			
スクラップ 控除			
スクラップ			0.4 t

内訳計算書

[illegible]

第 2 号

都市公園遊具更新工事(その2)

内訳計算書

工 種	規 格	計 算 式	数 量
遊具組立設置工			
複合遊具	キッズキャッスル		1.00 基
組立・据付費			1.00 式
遊具基礎工(1基当り)			
A基礎			
床掘		$1.00 \times 1.00 \times 0.75$	0.75 m ³
碎石基礎	RC-40、t=10cm	1.00×1.00	1.00 m ²
コンクリート	均しCo 高炉(B)18-8-20	$1.00 \times 1.00 \times 0.05$	0.05 m ³
コンクリート	小型構造物 高炉(B)18-8-20	$0.90 \times 0.90 \times 0.5$	0.40 m ³
型枠工	小型構造物	$0.90 \times 0.50 \times 4$	1.8 m ²
埋戻し	A基礎	$1.00 \times 1.00 \times 0.60 - 0.41$	0.19 m ³
B基礎			
床掘		$0.50 \times 0.50 \times 0.75$	0.18 m ³
碎石基礎	RC-40、t=10cm	0.50×0.50	0.25 m ²
コンクリート	均しCo 高炉(B)18-8-20	$0.50 \times 0.50 \times 0.05$	0.12 m ³
コンクリート	小型構造物 高炉(B)18-8-20	$0.40 \times 0.40 \times 0.50$	0.08 m ³
型枠工	小型構造物	$0.40 \times 0.50 \times 4$	0.80 m ²
埋戻し		$0.50 \times 0.50 \times 0.60 - 0.08$	0.07 m ³
C基礎			
床掘		$0.40 \times 0.90 \times 0.40$	0.14 m ³
碎石基礎	RC-40、t=10cm	0.40×0.90	0.36 m ²
コンクリート	小型構造物 高炉(B)18-8-20	$0.30 \times 0.80 \times 0.20$	0.04 m ³
型枠工	小型構造物	$0.30 \times 0.20 \times 2 + 0.80 \times 0.20 \times 2$	0.44 m ²
埋戻し		$0.40 \times 0.90 \times 0.30 - 0.05$	0.05 m ³

第 4 号 都市公園遊具更新工事(その2) 数量表			
工 種	規 格	計 算 式	数 量
撤去工数量内訳			
既設遊具	木製遊具(木材)	$0.07 \times 0.15 \times 1.00 \times 8$	0.08 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 0.70 \times 2$	0.01 m ³
		$0.10 \times 0.10 \times 1.50 \times 2$	0.03 m ³
		$0.15 \times 0.15 \times 3.00 \times 4$	0.27 m ³
		$0.03 \times 0.15 \times 1.00 \times 6$	0.02 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 0.90 \times 9$	0.08 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 0.75 \times 2$	0.01 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 0.60 \times 2$	0.01 m ³
		$0.15 \times 0.15 \times 2.30 \times 10$	0.51 m ³
		$0.10 \times 0.10 \times 1.95 \times 2$	0.03 m ³
		$0.15 \times 0.15 \times 2.00 \times 2$	0.09 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 0.90 \times 6$	0.05 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 1.50 \times 5$	0.07 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 1.20 \times 2$	0.02 m ³
		$0.07 \times 0.15 \times 1.35 \times 1$	0.01 m ³
		$0.15 \times 0.15 \times 2.50 \times 5$	0.28 m ³
		$0.10 \times 0.10 \times 1.95 \times 2$	0.03 m ³
		$0.15 \times 0.15 \times 2.75 \times 1$	0.06 m ³
		発生材計(木材) __計	(1.32 t)
			1.66 m ³
スクラップ	鋼材		(0.40 t)
Co基礎	基礎A	$0.50 \times 0.50 \times 0.50 \times 4$	0.50 m ³
	基礎B	$0.40 \times 0.40 \times 0.40 \times 7$	0.44 m ³
	基礎C	$0.20 \times 0.20 \times 0.20 \times 2$	0.01 m ³
	基礎D	$0.40 \times 0.80 \times 0.40 \times 2$	0.25 m ³
	基礎E	$0.40 \times 0.70 \times 0.40 \times 2$	0.22 m ³
	基礎F	$0.40 \times 1.30 \times 0.30 \times 1$	0.15 m ³

第 4 号

都市公園遊具更新工事(その2)

数量表

工 種	規 格	計 算 式	数 量
	基礎G	$0.30 \times 1.30 \times 0.30 \times 1$	0.11 m ³
	基礎H	$0.20 \times 0.60 \times 0.30 \times 1$	0.03 m ³
		Co基礎__計	(4.01 t) 1.71 m ³
床掘	基礎A	$(0.70 \times 0.70 \times 0.50) \times 4 - 0.50$	0.48 m ³
	基礎B	$(0.60 \times 0.60 \times 0.40) \times 7 - 0.45$	0.55 m ³
	基礎C	$(0.40 \times 0.40 \times 0.20) \times 2 - 0.02$	0.04 m ³
	基礎D	$(0.60 \times 1.00 \times 0.40) \times 2 - 0.26$	0.22 m ³
	基礎E	$(0.60 \times 0.90 \times 0.40) \times 2 - 0.22$	0.21 m ³
	基礎F	$(0.60 \times 1.50 \times 0.30) \times 1 - 0.16$	0.11 m ³
	基礎G	$(0.50 \times 1.50 \times 0.30) \times 1 - 0.12$	0.10 m ³
	基礎H	$(0.40 \times 0.80 \times 0.30) \times 1 - 0.04$	0.05 m ³
		床掘__計	1.76 m ³
埋戻	基礎A	$(0.70 \times 0.70 \times 0.50) \times 4$	0.98 m ³
	基礎B	$(0.60 \times 0.60 \times 0.40) \times 7$	1.00 m ³
	基礎C	$(0.40 \times 0.40 \times 0.20) \times 2$	0.06 m ³
	基礎D	$(0.60 \times 1.00 \times 0.40) \times 2$	0.48 m ³
	基礎E	$(0.60 \times 0.90 \times 0.40) \times 2$	0.43 m ³
	基礎F	$(0.60 \times 1.50 \times 0.30) \times 1$	0.27 m ³
	基礎G	$(0.50 \times 1.50 \times 0.30) \times 1$	0.22 m ³
	基礎H	$(0.40 \times 0.80 \times 0.30) \times 1$	0.09 m ³
		埋戻し__計	3.53 m ³