

令和 8 年度

青葉台調整池浚渫工事（施工ヤード築造外）

工 事 設 計 書

市原市 姉崎

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款 下水道事業費		第 項 営業費用		第 目 管渠維持管理費		第 節 工事請負費		
路 線 名											
工事名		青葉台調整池浚渫工事（施工ヤード築造外）									
工事場所		市原市 姉崎									
							工事日数	140日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	施工ヤード築造工 法面整形（盛土） A=250m ² 補強盛土（シート） A=431m ² 安定処理（吸水性泥土改質材） 一式 浚渫工 浚渫工 V=640m ³
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801241
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	青葉台調整池浚渫工事（施工ヤード築造外）
路 線 名	

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 03:市原市
本工事区分	-;-浚渫工
附帯工事区分	
諸経費の工種	下水道工事(2)
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
浚渫工		式	1			/2
浚渫工		式	1			/3
浚渫工		式	1			/4
浚渫工	BH0.4m3 超ロングアーム型15-19m	m3	640			第 1 号内訳書参照 @QB0007053-J01
軟弱土等運搬・仮置場整地	浚渫土 現場～仮置場	m3	640			第 2 号内訳書参照 @QB0007061-J01
土砂運搬・土砂置場整地	土砂 仮置場～土砂置場 (南総終末処理場)	m3	640			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J02
施工ヤード築造		式	1			/3
法面整形工		式	1			/4
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	250			第 4 号内訳書参照 @QB0024001-J01
補強盛土(シート)工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補強盛土（シート）工	補強材・分離材設置	式	1			第 5 号内訳書参照 @U001
安定処理工		式	1			/4
安定処理(施工ヤマト(現況地盤))	吸水性泥土改質材 70(kg/m3) 平均改質厚 t=75cm	m2	463			第 6 号内訳書参照 @QB5445001-J03
安定処理(施工ヤマト(盛土))	吸水性泥土改質材 70(kg/m3) 改質厚 t=100cm	m2	276			第 7 号内訳書参照 @QB5445001-J04
安定処理(坂路・仮設運搬路(現況地盤))	吸水性泥土改質材 230(kg/m3) 改質厚 t=90cm	m2	494			第 8 号内訳書参照 @QB5445001-J05
安定処理(坂路(盛土))	吸水性泥土改質材 230(kg/m3) 改質厚 t=100cm	m2	21			第 9 号内訳書参照 @QB5445001-J06
安定処理(浚渫土(運搬))	吸水性泥土改質材 145(kg/m3) 改質厚 t=100cm	m2	514			第 10 号内訳書参照 @QB5445001-J07
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	13			第 11 号内訳書参照 @Q11214002-J01
敷鉄板		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板（仮置場）	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	702			第 12 号内訳書参照 @Q10032002-J01
敷鉄板（仮置場）	(転用) 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	98			第 13 号内訳書参照 @Q10032002-J02
敷鉄板（土砂置場）	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	112			第 14 号内訳書参照 @Q10032002-J03
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費（積上分）		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費（仮置場）	敷鉄板	t	121			第 15 号内訳書参照 @Q11199001-J01
仮設材運搬費（土砂置場）	敷鉄板	t	19			第 16 号内訳書参照 @Q11199001-J02
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費	配合試験	式	1			第 17 号内訳書参照 @Q11224001-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地質調査費	地質分析	式	1			第 18 号内訳書参照 @Q11225001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

浚渫工

BH0. 4m3
超ロングアーム型15-19m

@QB0007053-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 浚渫工	BH0. 4m3 超ロングアーム型 15-19m	m3	1			第 1 号単価表参照 SCB321410-J02*
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

軟弱土等運搬・仮置場整地

浚渫土
現場～仮置場

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軟弱土等運搬費 軟弱土等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB321420-J01
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

土砂
仮置場～土砂置場（南総終末処理場）

1 m3 当り

第 3 号 内訳書 土砂運搬・土砂置場整地

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210110-J02
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書		法面整形(盛土部)		有り 無し		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形費 法面整形		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB220010-J02	
計	1 m2 当り						

第 5 号 内訳書

補強盛土（シート）工

補強材・分離材設置

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土補強シート敷設	補強材・分離材	m ²	437			第 7 号単価表参照 V0073
補強材シート	引張強度200kN/m	m ²	437			W0002
分離材	不織布 t=2mm	m ²	437			W0003
固定ピン	φ 13mm L=300	本	63			W0004
計	1 式 当り					

第 6 号 内訳書

安定処理(施工ヤト` (現況地盤))

吸水性泥土改質材
70 (kg/m3) 平均改質厚 t=75cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB211410-J05
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

安定処理(施工ヤト^ス(盛土))

吸水性泥土改質材
70(kg/m3) 改質厚t=100cm

@QB5445001-J04

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB211410-J06
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

安定処理(坂路・仮設運搬路(現況地盤))

吸水性泥土改質材
230(kg/m3) 改質厚t=90cm

@QB5445001-J05

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB211410-J07
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

安定処理(坂路(盛土))

吸水性泥土改質材
230(kg/m3) 改質厚t=100cm

@QB5445001-J06

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB211410-J02
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

安定処理(浚渫土(運搬))

吸水性泥土改質材
145(kg/m3) 改質厚t=100cm

@QB5445001-J07

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB211410-J04
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 13 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 12 号 内訳書

敷鉄板（仮置場）

22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 14 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	1			第 15 号単価表参照 SWB253630-J02
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書		敷鉄板（仮置場）		（転用）22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		1 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 14 号単価表参照 SWB253610-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書		敷鉄板（土砂置場）		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 14 号単価表参照 SWB253610-J01	
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	1			第 16 号単価表参照 SWB253630-J03	
計	1 m2 当り						

第 15 号 内訳書		仮設材運搬費（仮置場）		敷鉄板		1 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	2			第 17 号単価表参照 SWB010020-J01	
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 18 号単価表参照 SWB010030-J01	
計	1 t 当り						

第 16 号 内訳書		仮設材運搬費（土砂置場）		敷鉄板		1 t 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	2			第 19 号単価表参照 SWB010020-J02	
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 18 号単価表参照 SWB010030-J01	
計	1 t 当り						

第 17 号 内訳書		土質等試験費		配合試験		1 式 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配合試験	1試料4供試体	式	1			W0007
計	1 式 当り					

第 18 号 内訳書

地質調査費

地質分析

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費	地質分析	式	1			第 20 号単価表参照 V0072
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB321410-J02*

第 1 号 単価表

浚渫工

BH0.4m3
超ロングアーム型 15-19m

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	K1			MM000202079
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB321410
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 2 号 単価表 軟弱土等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB321420
J01 DID区間の有無 = 1 無し
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

J02 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 0.3km以下

第 3 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 4 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

第 5 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14. 0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)
有り

※施工パッケージ単価
SCB220010-J02

第 6 号 单価表

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m ² 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1
J03 現場制約の有無 = 2
J05 費用の内訳 = 1

盛土部
無し
全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 1
J04 土質 = 1

有り
は質土、砂及び砂質土、粘性土

第 7 号 単価表

盛土補強シート敷設

補強材・分離材

1 m² 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 m ² 当り					

第 8 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 8 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2 バックホウ

J03 混合深さ = 3 1m以下

J02 施工箇所 = 1 路床

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 5.2

第 9 号 単価表 安定処理 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 9 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2 バックホウ

J03 混合深さ = 3 1m以下

J02 施工箇所 = 1 路床

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 7

第 10 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 10 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2 バックホウ

J03 混合深さ = 3 1m以下

J02 施工箇所 = 1 路床

J04 固化材100m2当り使用量（実数）[t/100m2] = 20.7

第 11 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 11 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2

J03 混合深さ = 3

バックホ

1m以下

J02 施工箇所 = 1

J04 固化材100m2当り使用量（実数）[t/100m2] = 23

路床

第 12 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 12 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2

J03 混合深さ = 3

バックホウ
1m以下

J02 施工箇所 = 1

J04 固化材100m2当り使用量（実数）[t/100m2] = 14.5

路床

第 13 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 14 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 21 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 15 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	53			TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048 (mm)

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 53

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J05 整備費の有無 = 2 有

第 16 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	22			TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048 (mm)

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 22

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J05 整備費の有無 = 2 有

第 17 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 7.1

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 18 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 19 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1			TZ006810003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 21

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 20 号 単価表

土質試験費

地質分析

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104001
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009

第 20 号 単価表

土質試験費

地質分析

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104002
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103010
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103011
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103027
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103012
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103013
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103014
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103015
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103016
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103017
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103018

第 20 号 単価表

土質試験費

地質分析

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103019
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103023
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
計	1 式 当り					

第 21 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590