

数量総括表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規格(単価名称・規格)	単位	数量
施設整備					式	1
	園路広場整備工				式	1
		透水性舗装工	表層	透水性アスファルト舗装	m2	531
		コンクリート系舗装工	公園コンクリート舗装	RC-40 18-8-25 仕上がり厚：100mm	箇所	1.0
		園路縁石工	歩車道境界ブロック	(平)163/170*70*600	m	14
			歩車道境界ブロック	(斜)150/170*70*130*600	箇所	16
			地先境界ブロック	A種(120*120*600)	m	4
			地先境界ブロック撤去・再設置	150*150*600	m	3
		区画線工	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm	m	36
			溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm	m	1
			溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.0mm	m	10
			溶融式区画線	白 矢印・記号・文字 15cm換算	m	8
		視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック	警告用	式	1
	遊戯施設整備工				式	1
		遊具組立設置工	ジャングルジム		基	1
		作業土工	土砂等運搬	宮田公園～玉前緑地	m3	10
			小規模敷均		m3	10
	サービス施設整備工				式	1
		水飲み場工	水飲み場		基	1
		ベンチ・テーブル工	ベンチ	ユニバーサルデザイン	基	1
	管理施設整備工				式	1
		車止め工	車止め	取外式アーチパイプ	基	1

数量総括表

[illegible]

数量集計表					1 / 2	
レベル3	レベル4	レベル5	計算式	合計	設計数量	単位
種別	細別	規格				
(宮田公園)						
透水性舗装工	表層	透水性アスファルト舗装	施設計画平面図より	531.18	531	m2
コンクリート系舗装工	公園コンクリート舗装	RC-40 コンクリート規格：18-8-25 仕上がり厚：100mm	施設計画平面図より	1.00	1	箇所
園路縁石工	歩車道境界ブロック	(平)163/170*70*600	車道詳細図より	14.40	14	m
	歩車道境界ブロック	(斜)150/170*70/130*600	車道詳細図より	16.00	16	箇所
	地先境界ブロック	A種(120*120*600)	コンクリート舗装詳細図より	3.60	4	m
	地先境界ブロック撤去・再設置	150*150*600	コンクリート舗装詳細図より	2.60	3	m
区画線工	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 有	車道詳細図より	36.00	36	m
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 有り	車道詳細図より	1.00	1	m
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.0mm 有り	車道詳細図より	10.40	10	m
	溶融式区画線	白、矢印・記号・文字 15cm換算	車道詳細図より	8.00	8	m
視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック	警告用	施設計画平面図より	1.00	1	式
遊具組立設置工	ジャングルジム		施設計画平面図より	1.00	1	基
作業土工	土砂等運搬	宮田公園～玉前緑地	施設土工集計表より	9.72	10	m3
	小規模敷均		施設土工集計表より	9.72	10	m3
水飲み場工	水飲み場		施設計画平面図より	1.00	1	基

数量集計表					2 / 2	
レベル3	レベル4	レベル5	計算式	合計	設計数量	単位
種別	細別	規格				
ベンチ・テーブル工	ベンチ	ユニバーサルデザイン	施設計画平面図より	1.00	1	基
車止め工	車止め	取外式アーチパイプ	施設計画平面図より	1.00	1	基
公園施設撤去工	公園施設撤去	ジャングルジム	撤去平面図より	1.00	1	基
	公園施設撤去	水飲み場	撤去平面図より	1.00	1	基
	公園施設撤去	コンクリート基礎	撤去平面図より	1.00	1	式
	公園施設撤去	歩車道境界ブロック	園路詳細図(撤去)より	24.00	24	m
舗装版撤去工	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	園路詳細図(撤去)より	34.10	34	m
	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装	園路詳細図(撤去)より	528.83	529	m2
運搬処理工	殻運搬処理	アスファルト殻	$V=528.83 \times 0.04$ 園路詳細図(撤去)より $= 21.2\text{m}^3$	21.15	21	m3
	舗装版切断排水運搬処理工		$L=34.1\text{m}$ 園路詳細図(撤去)より $0.0017 \times 34.1 \times 1200 = 69.56\text{kg}$	1.00	1	式
移設工	公園施設移設	既設ベンチ	(移設前)撤去平面図より (移設後)施設計画平面図より	2.00	2	基


施設土工集計表

土工集計表



名 称	規 格	単 位	計	床 堀		埋 戻 し		敷 均 ・ 締 固	
				単 位 土 量	土 量	単 位 土 量	土 量		
ジャングルジム設置		基	1.0	2.73	2.73	1.24	1.24	1.49	1.49
水飲み設置		基	1.0	0.00	0.00	0.02	0.02	-0.02	-0.02
ベンチ	ユニバーサルデザイン	基	1.0	1.22	0.12	0.51	0.05	0.71	0.07
コンクリート舗装	t=70	箇所	1.0	8.62	8.62	0.00	0.00	8.62	8.62
地先境界ブロック	設置	m	3.6	2.88	0.10	0.00	0.00	2.88	0.10
車止め		基	1.0	0.39	0.04	0.13	0.01	0.27	0.03
視覚障がい者誘導用ブロック設置(警告用)		式	1.0	0.26	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26
ジャングルジム撤去		基	1.0	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.50	-0.50
既設ベンチ移設		基	2.0	1.28	0.26	0.73	0.15	0.56	0.11
コンクリート基礎①撤去		基	23.00	0.00	0.00	0.14	0.33	-0.14	-0.33
コンクリート基礎②撤去		基	1.00	0.00	0.00	0.47	0.05	-0.47	-0.05
合 計					12.13		2.35		9.78

廃材処分集計表																
名 称	単 位	数 量	ア ス フ ァ ル ト		コ ン ク リ ー ト (m3)						スクラップ		路盤廃材		舗装版切断排水	
			(m3)		無 筋		有 筋		有 筋 二 次 製 品		(t)		(m3)		(kg)	
			単 位 量	数 量	単 位 量	数 量	単 位 量	数 量	単 位 量	数 量	単 位 量	数 量	単 位 量	数 量	単 位 量	数 量
1	公園施設設置【視覚障がい者誘導用ブロック設置(点状)】	式														
			1.0										0.22	0.22		
10	公園施設設置【車止め】	基														
			1.0										0.25	0.03		
1	公園施設撤去【ジャングルジム】	基														
			1.0			0.50	0.50				0.49	0.49				
10	公園施設撤去【水飲み】	基														
			1.0					3.45	0.35							
10	公園施設撤去【コンクリート基礎①】	基														
			23.0			0.27	0.62									
10	公園施設撤去【コンクリート基礎②】	基														
			1.0			1.08	0.11									
100	公園施設撤去【歩車道境界ブロック】	m														
			24.0			3.20	0.77									
1	既設アスファルト舗装 撤去	式														
			1.0	21.153	21.15										69.564	69.56
合 計																
					21.2		2.0		0.4		0.0		0.5		0.2	69.6

集 計 表


名 称		公園施設設置【水飲み(本体のみ)】		1基当り	
側面図 					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
埋戻し				m3	
		$0.77 \times 0.35 \times 0.3 - (0.22 \times 0.35 \times 0.1 + 0.77 \times 0.35 \times 0.2)$			0.02
本体				基	
	1				1.00

集 計 表

名 称		ベンチ(ユニバーサルデザイン)		10基当たり	
正面図  側面図 					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
床堀				m3	1.2
		$(0.5 \times 0.5 \times 0.18 + 0.4 \times 0.4 \times 0.1) \times 2 \times 10$			
埋戻し				m3	0.5
		$1.22 - ((0.4 \times 0.4 \times 0.15 + 0.3 \times 0.3 \times 0.13) \times 2 \times 10)$			
発生土				m3	0.7
		$1.22 - 0.51$			
砕石基礎	t=100			m2	3.2
	RC40	$(0.4 \times 0.4) \times 2 \times 10$			
型枠				m2	1.6
	均し	$(0.4 \times 0.05 \times 4) \times 2 \times 10$			
コンクリート				m3	0.2
	均し	$(0.4 \times 0.4 \times 0.05) \times 2 \times 10$			
型枠				m2	7.2
	基礎	$(0.3 \times 0.3 \times 4) \times 2 \times 10$			
コンクリート				m3	0.5
	基礎	$(0.3 \times 0.3 \times 0.3) \times 2 \times 10$			

集 計 表

名 称	公園施設設置【視覚障がい者誘導用ブロック設置(点状)】	1式当たり	
-----	-----------------------------	-------	--



名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
掘削積込み			m3	
	既設路盤	0.6*3.6*0.1		0.2
床掘			m3	
		0.6*3.6*(0.26-0.14)		0.3
碎石基礎	t=150		m2	
	RC-40	0.6*3.6		2.2
視覚障がい者誘導用 ブロック設置			m2	
	点状	0.6*3.6		2.2
処分量 路盤廃材			m3	
		0.6*3.6*0.1		0.2
		路盤比重:2.04t/m³	t	
		0.22*2.04		0.5

集 計 表

名 称		公園施設設置【車止め】		10基当たり	
正面図 S=1/10 側面図 S=1/10					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
掘削積込み				m3	0.3
	既設路盤	$0.35 \times 0.35 \times 0.1 \times 2 \times 10$	0.25		
床掘				m3	0.4
		$(0.35 \times 0.35 \times 0.11 + 0.25 \times 0.25 \times 0.1) \times 2 \times 10$	0.39		
埋戻し				m3	0.1
		$0.39 - (0.25 \times 0.25 \times (0.1 + 0.11) \times 2 \times 10)$	0.13		
発生土				m3	0.3
		$0.39 - 0.13$	0.26		
碎石基礎	t=100mm			m2	1.3
	RC-40	$0.25 \times 0.25 \times 2 \times 10$	1.25		
コンクリート				m3	0.3
	基礎	$(0.25 \times 0.25 \times 0.25 - 0.03 \times 0.03 \times 3.14 \times 0.25) \times 2 \times 10$	0.30		
型枠				m2	5.0
	基礎	$(0.25 \times 0.25 \times 4) \times 2 \times 10$	5.00		
処分量 路盤廃材				m3	0.3
		$0.35 \times 0.35 \times 0.1 \times 2 \times 10$	0.25		
		路盤比重: 2.04t/m ³		t	0.5
		0.25×2.04	0.51		

集 計 表

[illegible]

集計表

[illegible]




集 計 表

[illegible]

集 計 表


[illegible]


集 計 表

名 称		公園施設移設【ベンチ】		10基当たり	
正面図  断面図(撤去箇所)  断面図(移設箇所)  余掘り 100					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
掘削				m3	
		$(0.5 \times 0.15 \times 0.2) \times 2 \times 10$	0.30		0.3
床掘				m3	
		$(0.6 \times 0.25 \times 0.1 + 0.7 \times 0.35 \times 0.2) \times 2 \times 10$	1.28		1.3
埋戻し		撤去箇所 + 設置箇所		m3	
		$((0.5 \times 0.15 \times 0.03) + (0.7 \times 0.35 \times 0.2 - 0.5 \times 0.15 \times 0.2)) \times 2 \times 10$	0.73		0.1
発生土				m3	
		$1.28 - 0.73$	0.55		0.6
砕石基礎	RC-40			m2	
	t=100	$(0.6 \times 0.25) \times 2 \times 10$	3.00		3.0

(100.0 m2)当り


	既設	新設
① 概算	1,000 万円	1,000 万円
② 工事費	1,000 万円	1,000 万円
③ 材料費	1,000 万円	1,000 万円
④ 労務費	1,000 万円	1,000 万円
⑤ 経費	1,000 万円	1,000 万円
⑥ 雑費	1,000 万円	1,000 万円
⑦ 予備費	1,000 万円	1,000 万円
⑧ 合計	7,000 万円	7,000 万円

[illegible]



種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
床堀			m3	8.6
	機械	$(51.35-0.6*0.6-(0.5*0.15*2*2))*0.17 = 8.62$		
発生土			m3	8.6
		$(51.35-0.6*0.6-(0.5*0.15*2*2))*0.17 = 8.62$		
路盤工	t=100		m2	51.4
	RC-40	$51.35 = 51.35$		
型枠		$(7+7.92+5.8)*0.07 = 1.45$	m2	1.5
コンクリート舗装	t=70		m3	3.6
	18-8-25(20)	$51.35*0.07 = 3.59$		
コンクリートはけ引き仕上げ		$51.35 = 51.35$	m2	51.4
目地板			m2	0.1
		$7.92*0.01 = 0.08$		

撤去数量集計表

名 称		公園施設撤去【ジャングルジム】		1基当たり	
基礎伏図					
					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
掘削積込み				m3	
		$(0.35 \times 0.2 \times 0.2) + (0.4 \times 0.4 \times 0.4) \times 6 + (0.3 \times 0.3 \times 0.4) \times 2 + (0.2 \times 0.7 \times 0.2)$	0.50		0.5
埋戻し				m3	
		$(0.35 \times 0.2 \times 0.2) + (0.4 \times 0.4 \times 0.4) \times 6 + (0.3 \times 0.3 \times 0.4) \times 2 + (0.2 \times 0.7 \times 0.2)$	0.50		0.5
処分量 Co(無筋)				m3	
		$(0.35 \times 0.2 \times 0.2) + (0.4 \times 0.4 \times 0.4) \times 6 + (0.3 \times 0.3 \times 0.4) \times 2 + (0.2 \times 0.7 \times 0.2)$	0.50		0.5
		無筋Co比重: 2.35t/m³		t	
		0.5×2.35	1.18		1.2
処分量 鉄くず		メーカー聞取り 485kg		t	
		$485 / 1000$	0.49		0.5
		鉄くず: 1.13t/m³		m3	
		$0.485 / 1.13$	0.43		0.4

撤去数量集計表

[illegible]

撤去数量集計表

名 称		公園施設撤去【コンクリート基礎①】		10基当たり	
基礎① 撤去前 撤去後 300 300 300×300 40 100 140 表層(開粒度アスコンAs13) 碎石基礎 RC-40					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
掘削積込み				m3	
		$(0.3 \times 0.3 \times 0.3) \times 10$	0.27		0.3
埋戻し				m3	
		$(0.3 \times 0.3 \times 0.16) \times 10$	0.14		0.1
処分量 Co(無筋)				m3	
		$(0.3 \times 0.3 \times 0.3) \times 10$	0.27		0.3
		無筋Co比重: 2.35t/m³		t	
		0.27×2.35	0.63		0.6

撤去数量集計表

名 称		公園施設撤去【コンクリート基礎②】		10基当たり	
基礎② 撤去前 撤去後 300 600×600 70 100 170 コンクリート(18-8-25(20)高炉) 碎石基礎 RC-40					
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
掘削積込み				m3	
		$(0.6 \times 0.6 \times 0.3) \times 10$	1.08		1.1
埋戻し				m3	
		$(0.6 \times 0.6 \times 0.13) \times 10$	0.47		0.5
処分量 Co(無筋)				m3	
		$(0.6 \times 0.6 \times 0.3) \times 10$	1.08		1.1
		無筋Co比重:2.35t/m³		t	
		1.08×2.35	2.54		2.5

撤去数量集計表

名 称

公園施設撤去【歩車道境界ブロック】

100m当たり

Technical drawing of a concrete block for removal, showing dimensions and material specifications.

Top view dimensions: 170 (total width), 150 (inner width).

Side view dimensions: 40 (top layer), 100 (middle layer), 60 (bottom layer), 100 (total height).

Materials and layers:

- 表層(開粒度アスコンAs13)
- 砕石基礎 RC-40
- As舗装
- コンクリートブロック (150/170×200×600)
- 砕石基礎 RC-40

Label: 《C撤去》

名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量
地先境界ブロック撤去				m	
			100.00		100.0
処分量 Co(無筋)				m3	
		$((0.17+0.15)/2)*0.2*100$	3.20		3.2
		無筋Co比重: 2.35t/m³		t	
		$3.2*2.35$	7.52		7.5