

工事費内訳書（参考）

工事名称 市立八幡中学校昇降口他 1 ヶ所スロープ設置工事
工事場所 市原市 八幡
工事番号

【工事概要】
スロープ設置（4ヶ所）
上記に伴う建築工事一式

(工事価格)

()

()

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

市原市

校舎昇降口スロープ

[illegible]

[illegible]

市原市

市原市

校舎昇降口スロープ		内部スロープ		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 加工組立・運搬共	1	式			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 加工組立・運搬共	1	式			
接着系ケミカルアンカー (カプセル型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 横向き	30	本			
型枠 (複合合板)	運搬費含む	1	式			
普通コンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 21N/mm ² スラブ 18cm	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	1.1	m ²			
打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	0.6	m ²			
手摺天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	2.4	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	1	式			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジコンクリート製 300×300 厚さ30	1	式			
校舎スロープ 1段手摺 SUS	上段:H=800φ38 支柱:φ60.5@ L=1200	2.4	m			
計						

市原市

市原市

校舎昇降口スロープ		外部スロープ		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.5	m3			
砂利地業	切込砕石・切込砂利・再生クランパン	1.3	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 加工組立・運搬共	1	式			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 加工組立・運搬共	1	式			
接着系ケミカルアンカー (加圧型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 横向き	76	本			
型枠 (複合合板)	運搬費含む	1	式			
普通コンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 21N/mm2 スラブ 18cm	1	式			
捨てコンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 18N/mm2 スラブ 18cm	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	5	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	3	m ²			
手摺天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	8	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 樹脂コンクリート製 300×300 厚さ30 下地調整とも	1	式			
校舎スロープ 2段手摺 SUS	上段:H=800 φ38、下段:H=650 φ34 支柱: φ60.5@ L=4,900	9.8	m			
計						

市原市

屋内運動場玄関スロープ		内部スロープ		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 加工組立・運搬共	1	式			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 加工組立・運搬共	1	式			
接着系ケミカルアンカー (カプセル型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 横向き	26	本			
型枠 (複合板)	運搬費含む	1	式			
普通コンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 21N/mm ² スラブ 18cm	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	1.1	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	0.6	m ²			
手摺天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	2.4	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	1	式			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジコンクリート製 300×300 厚さ30	1	式			
屋内運動場2階-ブ 1段手摺 SUS	上段:H=800φ38 支柱:φ60.5@ L=1200	1	式			
計						

市原市

屋内運動場玄関スロープ		外部スロープ		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	1.3	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.1	m ³			
砂利地業	切込砕石・切込砂利・再生クラッパン	1.1	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 加工組立・運搬共	1	式			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 加工組立・運搬共	1	式			
接着系ケミカルアンカー (加圧型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 横向き	63	本			
型枠 (複合合板)	運搬費含む	1	式			
普通コンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 21N/mm ² スラブ 18cm	1	式			
捨てコンクリート (材料・手間)	千葉中央地区 18N/mm ² スラブ 18cm	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	15.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.2	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	27.2	m ²			
コンクリートひび割れ部 (ウレタンシーリング 充填) (材工共)	※ リンテックスシーリング 10×5～10mm ※ リマセメントモルタル押え有り	11	m			
手摺天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	12	m			
塗床	ノンスリップ	41.4	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジコンクリート製 300×300 厚さ30 下地調整とも	1	式			
屋内運動場スロープ 2段手摺 SUS	上段:H=800φ38、下段:H=650φ34 支柱:φ60.5@ L=3,900	7.8	m			
屋内運動場スロープ 2段手摺 SUS	上段:H=800φ38、下段:H=650φ34 支柱:φ60.5@ L=2,100	4.2	m			
計						

