

工事費内訳書（参考）

工事名称 市立若宮小学校屋内運動場スロープ設置工事
工事場所 市原市 若宮三丁目

市立若宮小学校にコンクリート製スロープを設置する工事
屋内運動場玄関 2 か所（屋内・屋外）
上記の建築工事一式

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

市原市

屋内運動場		ｽﾛｰﾌﾟ 設置		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾂﾙ外面	5.8	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	12.2	m			
床ﾂﾙ撤去	集積共	2	m ²			
人研ぎ框撤去	集積共	1.3	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	床 集積共	1.1	m ²			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	1.4	m ²			
縁石撤去	W=150	2.5	m			
縁石撤去	150/170*200*600	19.6	m			
舗装ｶｯﾀｰ切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100まで(汚泥処分別途)	6.8	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し	集積、積込み共 ﾊﾞｯｸ約0.1m ³	8	m ²			
植栽下縁止めｺﾝ		2.5	m			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1	本			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｯｸｽ撤去		4	か所			
盛土部撤去	小規模土工	2.8	m ³			
屋外ｱﾙﾐ掲示板取外し		1	か所			
計						

屋内運動場		ｽﾛｰﾌﾟ 設置		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.4	m3			
砂利地業	切込碎石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾝ	2.9	m3			
捨ｺﾝ打設	18N/mm2 人力	1	式			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.13	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.05	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.18	t			
鉄筋運搬費		1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	24.3	m ²			
接着系ｷﾞｬﾙﾌｧｰ (ｶﾞﾙﾌｧｰ型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 下向き	4	本			
接着系ｷﾞｬﾙﾌｧｰ (ｶﾞﾙﾌｧｰ型) 標準 A	D10 (作業長400+埋込長90) 横向き	16	本			
型枠 (複合板)	小型構造物用型枠 材工共	25.7	m ²			
型枠運搬費		1	式			
手すり用基礎ﾌﾞﾛｯｸ		12	か所			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ (材料)	千葉中央地区 21N/mm2 ｽﾗﾌﾞ 15cm	5.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ポンﾌﾞ車費用含む	1	式			
打放し面補修	B 種 ﾕｰﾝ処理 部分目違いばらい	24.1	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き		23	m ²			
ﾓﾙﾄﾞ金ごて補修	屋内ｽﾛｰﾌﾞ はつり部	1.3	m			

市原市

[illegible]

市原市