

数 量 総 括 表

工 種	形状寸法		数 量	単 位
切 削 オ ー バ ー レ イ 工				
切削オーバーレイ	再生粗粒度As混合物 (13) 舗装厚:50mm	484.4 = 484.4	480	m ²
殻運搬 (路面切削)	As殻	24.22 = 24.2	24	m ³
殻処分 (路面切削)	As殻	24.22 = 24.2	24	m ³
区 画 線 工				
区画線工	溶融式区画線 実線15cm	20.3 = 20.3	20	m
区画線工	溶融式区画線 破線30cm	5.0 = 5.0	5	m
区画線工	溶融式区画線 実線30cm	38.0 = 38.0	38	m
区画線工	溶融式区画線 実線45cm	5.2 = 5.2	5	m
区画線工	溶融式区画線 文字	58.3 = 58.3	58	m

工 種	図 ・ 計 算 式	数 量
切削オーバーレイ		
切 削 オ ー バ ー レ イ	(平均切削t=5cm、再生粗粒度As混合物(13)、t=5cm) A= 484.4 =	484.4 m2
殻 運 搬	(As殻) V= 484.4 × 0.05 =	24.2 m3
殻 処 分	(As殻) V= 24.2 =	24.2 m3
区 画 線 工		
溶融式区画線	(実線15cm) L= 20.30 =	20.3 m
溶融式区画線	(破線30cm) L= 5.00 =	5.0 m
溶融式区画線	(実線30cm) L= 38.00 =	38.0 m
溶融式区画線	(実線45cm) L= 5.20 =	5.2 m
溶融式区画線	(文字) L= 6.70 + 8.00 + 7.50 + 11.4 + 8.70 + 9.20 + 6.80 =	58.3 m

数量計算書

市道1311号線幅員調書

測点	測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No. 0 + 1.000	1.000	2.00	1.96	2.0	
至No. 0 + 2.000		1.92			
自No. 0 + 2.000	1.000	3.92	3.96	4.0	
至No. 0 + 3.000		4.00			
自No. 0 + 3.000	17.000	7.04	6.50	110.5	
至No. 1 + 0.000		5.96			
自No. 1 + 0.000	20.000	5.81	5.73	114.6	
至No. 2 + 0.000		5.64			
自No. 2 + 0.000	20.000	5.64	5.64	112.8	(IP.2)
至No. 3 + 0.000		5.64			
自No. 3 + 0.000	20.000	5.64	5.62	112.4	
至No. 4 + 0.000		5.60			
自No. 4 + 0.000	3.067	5.60	5.73	17.6	
自No. 4 + 3.067		5.86			
自No. 4 + 3.067	0.933	5.42	5.42	5.1	
至No. 4 + 4.000		5.42			
自No. 4 + 4.000	1.000	3.65	3.65	3.7	
至No. 4 + 5.000		3.65			
自No. 4 + 5.000	1.000	1.65	1.65	1.7	
至No. 4 + 6.000		1.65			
計	85.000		(平均幅員) 5.773	484.4	

数量内訳書

市道1311号線

[illegible]

数量計算書

市道1311号線

区画線設置工

[illegible]