

工事番号	No.				設 計 書		
第2庁舎エレベータ維持修繕 工事内訳書 工事概要 第2庁舎エレベータ維持修繕 No.1～3号機の消耗部品等の交換による修繕 一式 工事場所 市原市国分寺台中央一丁目							

[illegible]

[illegible]

第2号		明 細 書			市 原 市			
費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	No.2号機修繕							
i	材料費							
	ブレーキシュー(組立)	材	ボルト等雑材含む	2	個			
	オイルシール	材	グランド部	2	個			
	張り車(組立)	材	総取替	1	式			
	調速器ロープ	材		105	m			
	電解コンデンサ	材	かご上ステーション主回路	1	個			
	かご操作盤カバー(開き戸組立)	材		1	個			
	小計			1	式			
ii	工事費							
	取替調整費	手間			人			
	小計			1	式			
	(i)(ii)項合計			1	式			

第3号		明 細 書			市 原 市			
費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	No.3号機修繕							
i	材料費							
	ブレーキシュー(組立)	材	ボルト等雑材含む	2	個			
	オイルシール	材	グランド部	2	個			
	張り車(組立)	材	総取替	1	式			
	調速器ロープ	材		112	m			
	電解コンデンサ	材	かご上ステーション主回路	1	個			
	綱車	材	リーマボルト7個、パッキン等雑材含む	1	個			
	小計			1	式			
ii	工事費							
	取替調整費	手間			人			
	小計			1	式			
	(i)(ii)項合計			1	式			

第4号		明 細 書				市 原 市		
費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建設廃棄物処分費							
	積込費				人			
	運搬費			1	回			
	処分費			0.08	m ³			
	合計			1	式			