工事費内訳書（参考）

工事名称　　市立京葉小学校自動火災報知設備改修工事

工事場所　　市原市　五井西3丁目

工事番号　　2600322-050

市立京葉小学校の自動火災報知設備を更新する工事
既存火災報知受信機撤去・新設
発信機、地区ベル、火災報知器　撤去・新設
上記の電気設備工事一式

（工事価格　　）

（　　）

（　　）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
学校	1	式		
計				

学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

学校	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　40回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	1	面			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	14	個			
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	発信機用	2	個			
ﾍﾞﾙ	150φ 埋込	14	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
撤去		1	式			
計						

学校　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						