

工事費内訳書（参考）

工事名称 姉崎保健福祉センター空調設備改修工事（建築）
工事場所 市原市椎津
工事番号 2689030-040

【工事概要】

姉崎保健福祉センター（RC造 2階建 延床面積4,200.45㎡）
・1、2階天井改修工事
上記に伴う建築工事一式

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

姉崎保健福祉センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外部改修	改修	1	式		
計					
内部改修	撤去	1	式		
内部改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

市原市

市原市

姉崎保健福祉センター		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(壁)						
壁 漆喰塗り撤去	t2.5 集積共	1	m ²			
(天井)						
天井野縁組撤去	集積共	126	m ²			
天井 難燃ビニール横羽 目張板撤去	t12.0 集積共	126	m ²			
天井軽鉄下地撤去	集積共	1,762	m ²			
天井 岩綿吸音板撤去	二重張 t12.5+GB-Rt9.5	889	m ²			
天井 岩綿立体化粧吸音 板撤去	二重張 t19+PBt9.5 集積共	54.7	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤 去	t9.5 集積共	512	m ²			
天井 アルミ襖撤去	t2.1 集積共	70.8	m ²			
天井 浴室用アルミ成形板 撤去	t1.5 集積共	11.2	m ²			
天井 不燃化粧板貼撤去	二重張 t3.2+GB-Rt9.5 集積共	59	m ²			
天井 杉練付合板張撤去	t12.0 集積共	23.5	m ²			
天井 石膏ボード撤去	t9.5 集積共	3.3	m ²			
天井 ビニール撤去	集積共	3.3	m ²			
網代天井撤去	集積共	9.2	m ²			
網代天井撤去	笠縁 皮付桜丸太60° 集積共	21.9	m ²			
天井 浴室用塩ビ成形撤 去	集積共	4.3	m ²			
天井 ワッ合板撤去	t3.0 集積共	0.9	m ²			
天井 化粧外装撤去	赤杉 @360 40×55 集積共	3.8	m ²			

市原市

姉崎保健福祉センター		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(壁)						
内装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(C-1)共	1	m ²			
下がり壁 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	5.5	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け - -	6.9	m ²			
壁見切縁	塩化ビニル製	24.6	m			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	651	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	293	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	293	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	660	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	284	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	284	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	40.4	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×1300mm程度 ボード等切込み共	91	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	128	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	128	か所			
天井 ｼｬｯｸﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	889	m ²			
天井 ｼｬｯｸﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚19 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	54.7	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ) 突付け	437	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	354	m ²			

姉崎保健福祉センター		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ロッキング吸音板	t150 40k	109	m ²			
天井 ビニルクロス	木目 不燃	126	m ²			
天井 ビニルクロス	和風 不燃	203	m ²			
天井 けい酸 加工板張り	タクト2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	77.5	m ²			
天井 浴室用ALC成形板	不燃	70.2	m ²			
天井 浴室用塩ビ成形板		4.3	m ²			
天井 ラワン合板	t3.0	0.9	m ²			
天井廻縁	セラミックモル 塩ビ製	187	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	574	m			
天井廻縁	木製既製品 30×21	41.6	m			
天井廻縁	ALC製	46.2	m			
天井見切り縁	ALC製	20.8	m			
天吊カーテンレール	取外し・再取付	11.9	m			
天吊カーテンレール	新設 ALC製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	14.2	m			
カーテンレール	取外し・再取付	6.1	m			
シーリングプレート	新設 76.3φ用	21	か所			
パーテーション	取外し・再取付	2.8	m			
計						

市原市

市原市

市原市

