

(設1号)

第 号

利根川 ～ 夷隅川 流域 栗山川

千葉県 山武郡 横芝光町 屋形地内

令和8年度 保安林整備事業

防災林造成工事（屋形（1））設計書

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第1号
生育基盤盛土工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第2号
管理道設置工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第3号
仮設工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第4号
【 直接工事費計 】					工種区分：森林整備B 施工地域等による補正：無し 週休2日制：月単位の週休2日 前払率：40% 契約保証補正：金銭的保証
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			明細表第5号
準備費(週休2日(月単位))	1	式			明細表第6号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事費計 】					
【使用単価】 ・積算基準(積算単価編)令和8年度8月1日版 ・施工パッケージ標準単価表（令和7年度版） ・令和8年度千葉県森林資材単価表(令和8年4月1日適用) ・建設物価・積算資料(7月号)					

植栽工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
静砂工竹簀（低）(週休2日(月単位))	1,400	m			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工竹杭（低）(週休2日(月単位))	800	本			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工竹簀（高）(週休2日(月単位))	466	m			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工木杭（高）(週休2日(月単位))	232	本			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工（高）開口部(週休2日(月単位))	4	箇所			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
抵抗性クマツ植栽(週休2日(月単位))	2,550	本			
マサキ植栽工(週休2日(月単位))	1,224	本			
トベラ植栽工(週休2日(月単位))	1,224	本			
敷わら(週休2日(月単位))	6,528	m2			見積り

生育基盤盛土工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第2号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ 掘削押土(週休2日(月単位)) 15t級 押土距離10m 良好 砂・砂質土	497	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 掘削押土
バックホウ(ルーズな状態の積込)(週休2日(月単位)) 10000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,402	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3
ダンプトラック運搬(週休2日(月単位)) 運搬距離6.4km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 10t車 上記以外の運搬の場合 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好	1,402	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第2-7
整地(週休2日(月単位)) 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し	1,688	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 施工パッケージ1章-②
【 合計 】	1	式			

管理道設置工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第3号

式

[illegible]

仮設工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第4号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置撤去(週休2日(月単位))	92.9	m2			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第8-10 1,524mm×6,096mm×8枚+1,524mm×3,048mm×4枚
敷鉄板賃料 30日、22mm×1,524mm×6,096mm	8	枚			
敷鉄板（縞鋼板）賃料 30日、22mm×1,524mm×3,048mm	4	枚			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	12	人			
【 合計 】	1	式			

運搬費

施工内訳表

明細表第5号

式

[illegible]

準備費(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第6号

式

[illegible]

伐木整理

施工代価表

天然生林(広葉樹・針葉樹)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採・除去 胸高直径(cm)10	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)12	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)14	3	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)18	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			